

வரைவு EIA / EMP அறிக்கை

FOR

உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி

A. திட்ட ஆதரவாளர் விவரம்

பெயர்	திரு கே.ராமராஜ்
முகவரி	2/395-1, வெங்கடேஷ்வரா நகர், பிரீமியர் நகர் மேற்கு, ஒத்தக்கல்மண்டபம், கோவை மாவட்டம், தமிழ்நாடு - 641 032.

பி. இருப்பிட விவரம்

குத்தகை பரப்பு	1.06.50ஹெக்டேர்
சர்வே எண்.	70/1(P)
இடம்	மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம்,, தமிழ்நாடு

C. தயாரிப்பு விவரம்

உற்பத்தி	உடைகல் -73750மீ ³ , கிராவல் - 10614மீ ³
ஆழம்	48 மீ
குத்தகை காலம்	5 ஆண்டுகள்

D. EIA/EMP விவரம்

ஆய்வு குறிப்பீடு(TOR) உரிம கடித எண்	TO25B0108TN5570602N தேதி 16.07.2025
அடிப்படை கண்காணிப்பு	(மார்ச் 2025 -மே 2025)

ஆலோசகர்



Creating Possibilities

கிரியேட்டிவ் இன்ஜினியர்கள் & ஆலோசகர்கள்

NABET அங்கீகாரம் பெற்ற ஆலோசனை, NABL அங்கீகாரம் பெற்ற சோதனை ஆய்வகம்

9B/4, பரத்வாஜர் தெரு, கிழக்கு தாம்பரம், சென்னை-600059.

செல்: 09444133619 மின்னஞ்சல்: cecgiri@yahoo.com,

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

EIA/EMP அறிக்கையின் திருத்தங்கள்

திருத்த எண்	அறிக்கையின் நிலை	சமர்ப்பிக்க வேண்டிய தேதி
00/அக்டோபர்/25	வரைவு EIA /EMP அறிக்கை	29.10.2025

தமிழ்நாடு, கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், மதுக்கரை வட்டம், மயிலேறிபாளையம் கிராமத்தில் சர்வே எண்- 70/1(P), -ல் 1.06.50 ஹெக்டேர் சுரங்க குத்தகை பரப்பளவில் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரியின் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு & சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை திட்ட அறிக்கை கிரியேட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் & கன்சல்டன்ட்ஸ் ஆல் தயாரிக்கப்பட்டு மற்றும் பணியாளர்களின் சரியான மதிப்பாய்வு மற்றும் - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்களின் ஆலோசனைக்குப் பிறகு கிரியேட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் & கன்சல்டன்ட்ஸ் இன் EIA ஒருங்கிணைப்பாளர், CEO திரு. பி. சுவாமிநாதன் அவர்களால் சமர்ப்பிக்க அங்கீகரிக்கப்பட்டது. EIA/EMP அறிக்கையின் தற்போதைய திருத்த எண் 00/ அக்டோபர்/25ஆகும், இது மேலே உள்ள அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திருத்தத்தின்படி இது வரைவு EIA/EMP அறிக்கை என்பதைக் குறிக்கிறது.

கையொப்பம்:

B. Swamy Nathan

தேதி: 29.10.2025



திட்ட முன்மொழிவு அறிவிப்பு

திரு கே. ராமராஜ் அவர்கள் தமிழ்நாடு, கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், மதுக்கரை வட்டம், மயிலேறிபாளையம் கிராமத்தில் சர்வே எண்- 70/1(P),-ல் 1.06.50 ஹெக்டேர் சுரங்க குத்தகை பரப்பளவில் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி உற்பத்தி செய்யவதற்கு EIA அறிவிப்பு 2006 இன் கீழ் SEIAA, தமிழ்நாட்டின் கடிதம் **TO25B0108TN5570602N தேதி 16.07.2025** வாயிலாக சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு குறிப்பீடு (TOR) பெற்றுள்ளார்.

EIA /EMP அறிக்கை தயாரிப்பதை இந்திய தர அங்கீகார வாரியத்தால் (NABET) அங்கீகரிக்கப்பட்ட, **M/s கிரியேட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் & கன்சல்டன்ட்ஸ்**, சென்னை நிறுவனத்திற்கு ஒப்படைத்துள்ளோம். இந்திய தர கவுன்சில் அங்கீகாரம் பெற்ற அவர்களின் அங்கீகாரம் 23.12.2026 வரை தற்போது உள்ளது.

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைத் திட்டம் (EMP) ஆகியவை EIA அறிவிப்பு 2006 இல் முன்மொழியப்பட்ட பொதுவான கட்டமைப்பின்படி, SEIAA, தமிழ்நாடு வழங்கிய ToR இல் பரிந்துரைக்கப்பட்ட ToR இணக்கத்துடன் EIA அறிக்கையில் தயாரிக்கப்பட்டு உள்ளது.

இந்த அறிக்கை அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் மற்றும் பிற பதிவேடுகள் மற்றும் ஆலோசகர் மேற்கொண்ட கள ஆய்வில் இருந்து பெறப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் தரவுகளின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. EIA/EMP அறிக்கையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவு, நான் அறிந்த வரையில் உண்மையாக உள்ளது.

கே. ராமராஜ்





CREATIVE ENGINEERS & CONSULTANTS

(NABET ACCREDITED, NABL ACCREDITED TESTING LABORATORY,
DEPARTMENT OF INDUSTRIES AND COMMERCE REGISTERED COMPANY)

EIA ஆலோசகர் நிறுவனம்

[04.08.2009 தேதியிட்ட MoEF அலுவலக குறிப்பாணை எண். J-11013/41/2006-IA.II (I) க்கு இணங்க]

கிரியேட்டிவ் இன்ஜினியர்கள் மற்றும் ஆலோசகர்கள் (CEC) என்பது NABL அங்கீகாரம் பெற்ற சோதனை ஆய்வகமாகும், மேலும் NABET அங்கீகாரம் பெற்ற வகை - கனிமங்கள், அனல் மின் நிலையங்கள், கனிம பலன்கள் மற்றும் சிமெண்ட் ஆலைகளின் சுரங்கத் துறைகளுக்கான EIA/EMP அறிக்கைகளைத் தயாரிப்பதற்கான சுற்றுச்சூழல் ஆலோசனை அமைப்பு.

இந்திய தர அங்கீகார வாரியத்தால் (NABET), இந்தியத் தரக் கவுன்சில் EIA ஆலோசகர்களை உறுப்பினர்களாக மாற்றுவதற்கு CEC அங்கீகாரம் தற்போது உள்ளது. மறு அங்கீகாரச் சான்றிதழ் 23.12.2026 வரை செல்லுபடியாகும்.

திரு கே. ராமராஜ் அவர்கள் தமிழ்நாடு, கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், மதுக்கரை வட்டம், மயிலேறிபாளையம் கிராமத்தில் சர்வே எண்- 70/1(P),-ல் 1.06.50 ஹெக்டேர் சுரங்க குத்தகை பரப்பளவில் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி உற்பத்தி செய்யவதற்கு EIA அறிவிப்பு 2006 இன் கீழ் SEIAA, தமிழ்நாட்டின் கடிதம் TO25B0108TN5570602N தேதி 16.07.2025 வாயிலாக சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு குறிப்பீடு (TOR) பெற்றுள்ளார்.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட TOR ஆனது EIA அறிக்கையில் இணங்கப்பட்டு இணைக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது . இந்த அறிக்கை அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திலிருந்து பெறப்பட்ட தகவல் மற்றும் தரவு , பிற பதிவுகள் மற்றும் CEC இன் கள ஆய்வின் தரவுகளின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. EIA/EMP அறிக்கையில் உருவாக்கப்பட்ட மற்றும் கொடுக்கப்பட்ட தரவு உண்மையில் சரியானது. மாதிரி பகுப்பாய்வு என்விரோ சொல்யூஷன்ஸ் & லேப்ஸ், கோயம்புத்தூர் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளது.

(பி. கிரி)

தலைமை நிர்வாகி & EIA ஒருங்கிணைப்பாளர்

கிரியேட்டிவ் இன்ஜினியர்கள் மற்றும் ஆலோசகர்கள்

இணைப்பு - VII

EIA க்கு பங்களிக்கும் நிபுணர்களின் அறிவிப்பு க்கான அறிக்கை

திரு கே. ராமராஜ் அவர்களின் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி, சர்வே எண்- 70/1(P),-ல் 1.06.50 ஹெக்டேர், மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு

மேற்கூறிய EIA ஐ உருவாக்கிய பின்வரும் திறனில் நான் EIA குழுவின் ஒரு பகுதியாக இருந்தேன் என்பதை இதன் மூலம் சான்றளிக்கிறேன்.

EIA ஒருங்கிணைப்பாளர்:

பெயர்: **பி.சுவாமிநாதன்**


கையொப்பம் மற்றும் தேதி:

ஈடுபாட்டின் காலம்: **பிப்ரவரி 2025 முதல்**

தொடர்பு தகவல்: **09444133619, 044-22395170**

செயல்பாட்டு பகுதி நிபுணர்கள்:

எஸ். எண்	செயல் பாட்டு பகுதி கள்	நிபுணரின் பெயர்	ஈடுபாடு (காலம் மற்றும் பணி**)	கையொப்பம் மற்றும் தேதி
1	AP*	பி.கிரி	- அடிப்படை கண்காணிப்பு நிலையங்களை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய தரநிலைகள் தொடர்பாக கண்காணிக்கப்படும் தரவுகளை ஆய்வு செய்தல். - தூசி, சுரங்கம் மற்றும் பிற செயல்பாடுகளால் வாயு வெளியேற்றம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய காற்று மாசுபாட்டின் ஆதாரங்களை கண்டறிதல் - பாதிப்புகளை கண்டறிதல் & தணிப்பு நடவடிக்கைகளின் பரிந்துரை காலம்: மார்ச் 2025 முதல்	
		பி.சுவாமிநாதன்	- காற்று உயர்ந்ததற்கான மைக்ரோ வானிலை தரவுகளின் தரவு விளக்கம். - மாசுபடுத்தும் மூலத்தைக் கண்டறிதல் மற்றும் தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்கைகளின் பரிந்துரை. காலம்: பிப்ரவரி 2025 முதல்	
2	WP*	ஜி.சந்தியா	பொருந்தக்கூடிய தரநிலைகளைப் பொறுத்து கண்காணிக்கப்படும் தரவின் ஆய்வு.	

			• தண்ணீர் தேவை மற்றும் ஆதாரத்தை கண்டறிதல் • நீர் சமநிலை வரைபடம் தயாரித்தல் • நீர் மாசுபடுத்தும் ஆதாரங்களைக் கண்டறிதல் • மேற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரின் தரத்தில் திட்டத்தின் தாக்கம் • நீர் மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்கைகளின் பரிந்துரை காலம்: மார்ச் 2025 முதல்	
3	SHW*	பி.கிரி	• கனிம மற்றும் சுரங்க செயல்பாட்டின் கழிவுகளை அளவிடுதல் • கழிவுகளை அகற்றும் முறை மதிப்பீடு • திணிப்பு மேலாண்மை திட்டத்தை வழங்குதல் • மேற்பரப்பு ரன்ஆஃப் மேலாண்மை கட்டமைப்பு தேவைகளை வழங்குதல். • அபாயகரமான கழிவுகளை கண்டறிதல் மற்றும் அதை அகற்றும் விவரங்கள் காலம்: டிசம்பர் 2024 முதல்	
4	SE*	ஆர்.பாபுராஜ்	• ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள கிராமங்களை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதிக்குள் உள்ள கிராமங்களின் மக்கள்தொகை விவரத்தை இறுதி செய்தல். • EIA/EMP அறிக்கையில் SE செயல்பாட்டு பகுதிக்கு தொடர்புடைய பிரிவுகளைத் தயாரித்தல் காலம்: மார்ச் 2025 முதல்	
5	EB*	பி.சுவாமிநாதன்	• இந்தத் திட்டத்துடன் தொடர்புடைய தற்போதைய தரவுகளின் ஆய்வு. • முதன்மைக் கள ஆய்வின் அடிப்படையில் மைய, இடையக மண்டலம் மற்றும் வனப் பகுதிக்கு தனித்தனியாக தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் விவரங்களை ஆய்வு செய்தல். • இனங்களை அடையாளம் காணுதல், ஆய்வுப் பகுதியில் இருக்கும் விலங்கினங்களின் அட்டவணையைக் குறிக்கிறது • உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்கத்தை மதிப்பீடு செய்தல் மற்றும் தணிக்கும் நடவடிக்கைகளின் பரிந்துரை • மைய மண்டலத்தில் ஏற்கனவே உள்ள மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட பசுமைப் பட்டை மேம்பாடு / தோட்டம் பற்றிய விவரங்களை சேகரித்து	

			வழங்குதல் காலம்: பிப்ரவரி 2025 முதல்	
6	HG*	கே.சங்கர்	• மைய மற்றும் தாங்கல் மண்டலத்தில் தற்போதுள்ள மேற்பரப்பு வடிகால் ஏற்பாடுகள் பற்றிய ஆய்வு, இந்த வடிகால் பாதைகளில் சுரங்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பு மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கைகளின் பரிந்துரை • மைய மண்டலம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதிக்கான தளத்தின் குறிப்பிட்ட நிலத்தடி நீர் அட்டவணை விவரங்களை ஆய்வு செய்தல். • ஆய்வுப் பகுதியில் மேற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரின் நீரியல் அம்சங்களை ஆய்வு செய்தல் • சுரங்க செயல்பாட்டின் காரணமாக நீரியல் பாதிப்பைப் பற்றிய ஆய்வு • நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை அதிகரிக்க RWH போன்ற தணிப்பு நடவடிக்கைகளை பரிந்துரைத்தல் காலம்: மார்ச் 2025 முதல்	K. Shankar
7	ஜி யோ*	கே.சங்கர்	• ML பகுதி மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் புவியியல் ஆய்வு. • கனிம கலவை பற்றிய விவரங்களை வழங்கவும் காலம்: மார்ச் 2025 முதல்	K. Shankar
8	எஸ்சி *	பி.சுவாமிநாதன்	• மண் விவரம் பற்றிய ஆய்வு • மண்ணின் மீதான தாக்கத்தை மதிப்பீடு செய்தல் மற்றும் தோட்டத் திட்டத்தை பரிந்துரைத்தல். காலம்: பிப்ரவரி 2025 முதல்	B. Sumanth
9	AQ*	ஜி.சந்தியா-	• உமிழ்வு விவரங்களின் அளவு • ஆய்வுப் பகுதியின் காற்றின் தரக் கணிப்பு மீதான திட்டத்திற்குப் பிந்தைய தாக்கத்திற்கான காற்றின் தர மாதிரியாக்கம். • ஐசோப்லெத்தின் பகுப்பாய்வு உருவாக்கப்பட்டது • AAQ கண்காணிப்பு இடங்களில் திட்டத்திற்குப் பிந்தைய செறிவுக்கு வந்தடைதல் • மாதிரியில் உள்ளீடு செய்வதற்கு பொருத்தமான வடிவத்தில் வானிலை தரவுகளை தயாரித்தல் • ஐசோப்லெத்தின் தலைமுறை மற்றும் தரவு விளக்கத்திற்கான மாதிரியின் உருவகப்படுத்துதல். • உருவாக்கப்படும் உமிழ்வுகள் காரணமாக AAQ	

			கண்காணிப்பு இடங்களில் ஏற்படும் தாக்கத்தை ஆய்வு செய்தல். EIA/EMP அறிக்கையில் AQ செயல்பாட்டு பகுதிக்கு தொடர்புடைய பிரிவுகளைத் தயாரித்தல். காலம்: மார்ச் 2025 முதல்	
10	என்வி *	பி.கிரி	- அடிப்படை கண்காணிப்பு நிலையங்களை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய தரநிலைகள் தொடர்பாக கண்காணிக்கப்படும் தரவுகளை ஆய்வு செய்தல். - விஞ்ஞான மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் முன்மொழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்கையின் காரணமாக இரைச்சல் நிலை மற்றும் அதிர்வு அளவைக் கணிக்கவும். - ஒலி மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்கைகளை பரிந்துரைத்தல், நில அதிர்வுகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்கைகளை பரிந்துரைத்தல் காலம்: மார்ச் 2025 முதல்	
11	LU	பி.சுவாமிநாதன்	- நில பயன்பாட்டு முறையை ஆய்வு செய்ய தொலை உணர்திறன் செயற்கைக்கோள் தரவு சேகரிப்பு. - முதன்மை கள ஆய்வு மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட கள சரிபார்ப்பு - மைய மண்டலம் மற்றும் தாங்கல் மண்டலத்திற்கு தனித்தனியாக திட்டப் பகுதியின் செயற்கைக்கோள் தரவைப் பயன்படுத்தி நில பயன்பாட்டு வரைபடத்தைத் தயாரித்தல் மற்றும் நில பயன்பாட்டு முறையை வழங்குதல். காலம்: பிப்ரவரி 2025 முதல்	
12	RH*	கே.சங்கர்	- திட்டத்தில் உள்ள முக்கிய இடர்களை கண்டறிந்து, ஆபத்தைத் தவிர்க்க பரிந்துரைக்கப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்கைகள். - ஆன்சைட் மற்றும் ஆஃப்சைட் அவசர மேலாண்மைத் திட்டத்தைத் தயாரித்தல் காலம்: மார்ச் 2025 முதல்	

*ஒவ்வொரு FAE க்கும் எதிராக ஒரு TM காட்டப்படலாம்

**தேவைப்பட்டால் கூடுதல் தாள்கள் இணைக்கவும்

அங்கீகாரம் பெற்ற ஆலோசகர் அமைப்பின் தலைவர் / அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரின் அறிவிப்பு

நான், **பி.கிரி** , மேற்குறிப்பிட்ட வல்லுநர்கள் EIA அறிக்கையைத் தயாரித்தனர் என்பதை உறுதி செய்கிறேன் திரு கே. ராமராஜ் அவர்களின் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி, சர்வே எண்- 70/1(P),-ல் 1.06.50 ஹெக்டேர், மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு.

EIA ஒருங்கிணைப்பாளர் (EC) அறிக்கையை ஆய்வு செய்துள்ளார் என்பதையும், தவறான தகவல்களுக்கு ஆலோசகர் அமைப்பு முழுமையாகப் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்பதையும் உறுதிப்படுத்துகிறேன். இந்த EIA அறிக்கையைத் தயாரிக்கும் போது, பணியை மேற்கொள்வதில் நெறிமுறையற்ற நடைமுறைகள், கருத்துத் திருட்டு மற்றும் வெளிப்புற தரவு / உரை ஆகியவை முறையான ஒப்புதலின்றி பயன்படுத்தப்படவில்லை என்று சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது.

கையொப்பம்:



பெயர்: **பி.கிரி**

பதவி: **தலைமை நிர்வாகி**

EIA ஆலோசகர் அமைப்பின் பெயர்: **M/s கிரியேட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் & கன்சல்டன்ட்ஸ், சென்னை - 59**

NABET சான்றிதழ் எண் - No- NABET/EIA/23-26/RA 0331 & தேதி 23.12.2026

உள்ளடக்கங்கள்

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

உள்ளடக்கங்கள்

வரிசை எண்	துகள்கள்	பி.ஜி. எண்.
குறிப்பு விதிமுறைகள் & அதன் இணக்கம்		
ஏ.	TOR இன் நகல்	--
பி.	முக்கிய குறிப்புகளுக்கு இணங்குதல்	டி-1
EIA/ EMP அறிக்கை- அத்தியாயங்கள்		
I	அறிமுகம்	1-1
II	திட்ட விளக்கம்	2-1
III	சுற்றுச்சூழலின் விளக்கம்	3-1
IV	எதிர்பார்க்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கைகள்	4-1
V	மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு	5-1
VI	சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்	6-1
VII	கூடுதல் ஆய்வுகள்	7-1
VIII	திட்ட நன்மைகள்	8-1
IX	சுற்றுச்சூழல் செலவு நன்மை பகுப்பாய்வு	9-1
X	சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைத் திட்டம்	10-1
XI	சுருக்கம் & முடிவுரை	11-1
XII	ஈடுபட்டுள்ள ஆலோசகர்களின் வெளிப்பாடு	12-1
EIA/EMP அறிக்கை அத்தியாயங்களுடன் கூடுதல் உள்ளடக்கங்கள்		
	இணைப்புகள்	அ-1

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

அத்தியாயம் வாரியான உள்ளடக்கங்கள்

அத்தியாயம் 1 அறிமுகம்	1-1
1.1 அறிக்கையின் நோக்கம்:	1-1
1.2 திட்டம் & திட்ட ஆதரவாளரை அடையாளம் காணுதல்:	1-1
1.3 இயற்கை, அளவு, இருப்பிடம் மற்றும் திட்டத்தின் முக்கியத்துவம் சுருக்கமான விளக்கம்	1-3
1.4 ஆய்வின் நோக்கம்:	1-4
அத்தியாயம் 2 திட்ட விளக்கம்	2-1
2.1 திட்டத்தின் வகை:	2-1
2.2 திட்டத்திற்கான தேவை மற்றும் நியாயப்படுத்தல்:	2-1
2.3 இடம்:	2-1
2.4 நில வகைப்பாடு:	2-11
2.5 புவியியல்:	2-11
2.6 செயல்பாட்டின் அளவு மற்றும் அளவு:	2-13
2.6.2 சுரங்க முறை:	2-14
2.7 ஒப்புதல் மற்றும் செயல்படுத்தலுக்கான முன்மொழியப்பட்ட அட்டவணை:	2-14
2.8 தொழில்நுட்பம் மற்றும் செயல்முறை விளக்கம்:	2-15
2.9 திட்ட விளக்கம்:	2-15
2.10 தணிப்பு நடவடிக்கைகளின் விளக்கம்:	2-21
2.11 புதிய & சோதிக்கப்படாத தொழில்நுட்பத்தின் மதிப்பீடு:	2-22
அத்தியாயம் 3 சுற்றுச்சூழலின் விளக்கம்	3-1
3.1 பொது:	3-1
3.2 பகுதியின் சமூக-பொருளாதார கட்டமைப்புகள்:	3-4
3.3 தற்போதுள்ள சுற்றுச்சூழல் தரம்	3-11
3.4 நிலச் சூழல் - நிலம் & நில உறை	3-29
3.5 உயிரியல் சூழல்:	3-34
3.6 நீரியல் ஆய்வு:	3-42
அத்தியாயம் 4 எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கைகள்	4-1
4.1 பொது	4-1
4.2 காற்று சூழல்:	4-1
4.3 நீர் சூழல்:	4-9
4.4 சத்தம் மற்றும் அதிர்வு:	4-13

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

4.5	நிலச் சூழல்:	4-17
4.6	உயிரியல் சூழல்:	4-18
4.7	சமூகப் பொருளாதார சூழல்:	4-23
4.8	தொழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு:	4-24
4.9	லாஜிஸ்டிகல் சிஸ்டம்:	4-26
4.10	கழிவு மேலாண்மை:	4-27
அத்தியாயம் 5		5-1
மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு		5-1
5.1	மாற்று தொழில்நுட்பம்:	5-1
5.2	மாற்று தளம்:	5-1
அத்தியாயம் 6		6-1
சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்		6-1
6.1	பொது	6-1
6.2	பல்வேறு அளவுருக்களுக்கான கண்காணிப்பு அட்டவணைகள்	6-1
6.3	சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை சட்ட வேலை:	6-2
6.4	சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு செலவு:	6-8
அத்தியாயம் 7		7-1
கூடுதல் படிப்புகள்		7-1
7.1	பொது:	7-1
7.2	பொது ஆலோசனை:	7-1
7.3	ஆபத்து மதிப்பீடு:	7-1
7.4	மறுவாழ்வு மற்றும் மீள்குடியேற்றம் (R & R) திட்டம்:	7-4
7.5	சுரங்க மூடல் திட்டம்:	7-5
7.6	ஒட்டுமொத்த தாக்க ஆய்வு:	7-5
7.7	குழி சரிவு நிலைத்தன்மை திட்டம்	7-11
அத்தியாயம் 8		8-1
திட்டப் பலன்கள்		8-1
அத்தியாயம் 9		9-1
சுற்றுச்சூழல் செலவு நன்மை பகுப்பாய்வு		9-1
அத்தியாயம் 10		10-1
சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைத் திட்டம்		10-1



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

10.1 அறிமுகம்:	10-1
10.2 சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைத் திட்டத்தின் கூறுகள்:	10-1
10.3 சுற்றுச்சூழல் மாசு கட்டுப்பாட்டு செலவு:	10-9
10.4 முடிவுரை:	10-11
அத்தியாயம் 11	11-1
சுருக்கம் & முடிவுரை	11-1
11.1 அறிமுகம் :	11-1
11.2 திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்:	11-2
11.3 தற்போதுள்ள சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிலை:	11-5
11.4 எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கைகள்:	11-9
11.5 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்:	11-16
11.6 கூடுதல் படிப்புகள்:	11-17
11.7 முடிவுரை:	11-17
அத்தியாயம் 12 நிச்சயதார்த்த ஆலோசகர்களின் வெளியீடு	12-1

புள்ளிவிவரங்களின் பட்டியல்

படம் 2.1 : இருப்பிட வரைபடம்	2-2
படம் 2.2: அணுகக்கூடிய தன்மை வரைபடம்	2-3
படம் 2.3 : குத்தகைத் திட்டம்	2-4
படம் 2.4: திட்டப் பகுதி இன் ஒருங்கிணைப்புகளைக் காட்டும் செயற்கைக்கோள்	2-6
படம் 2.5: கிராம வரைபடம்	2-8
படம் 2.6: திட்டப் பகுதிக்குள் உள்ள அம்சங்களின் விவரங்கள்	2-9
படம் 2.7 : மேற்பரப்பு & புவியியல் திட்டம்	2-12
படம் 2.8 : புவியியல் குறுக்குவெட்டு	2-13
படம் 2.9 : செயல்முறை ஓட்ட வரைபடம்	2-15
படம் 2.10: ஆண்டு வாரியான திட்டம்	2-17
படம் 2.11 : ஆண்டு வாரியான குறுக்குவெட்டு	2-18
படம் 2.12 : கருத்தியல் திட்டம்	2-19
படம் 2.13: கருத்தியல் குறுக்குவெட்டு	2-20
படம் 3.1: ஆய்வுப் பகுதி வரைபடம்	3-2
படம் 3.2: இடையக மண்டலம் 3-6 இல் மக்கள்தொகை அமைப்பு	



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

படம் 3.3: சூறாவளி பாதிப்புக்குள்ளான பகுதிகள்	3-12
படம் 3.4: இந்தியாவின் நில அதிர்வு மண்டல வரைபடம்	3-13
படம் 3.5: சராசரி காற்று உயர்ந்தது	3-16
படம் 3.6: சுற்றுப்புற காற்று தர ஆய்வு நிலையங்கள்	3-18
படம் 3.7: சுற்றுப்புற காற்றின் தரத் தரவு	3-19
படம் 3.8: நீர் மாதிரி நிலையங்களின் இருப்பிடம்	3-21
படம் 3.9: இரைச்சல் மாதிரி நிலையங்களின் இருப்பிடம்	3-24
படம் 3.10: இரைச்சல் நிலை தரவு	3-25
படம் 3.11: மண் மாதிரி நிலையங்களின் இருப்பிடம்	3-27
படம் 3.12 : ஆய்வுப் பகுதி இன் லேண்ட்சாட் 8 செயற்கைக்கோள் தரவு	3-30
படம் 3.13: 10 கி.மீ. சுற்றளவில் நில பயன்பாட்டு காட்டும் வரைபடம் தாங்கல்	3-31
படம் 3.14: இடையக மண்டல பகுதி க்குள் நிலப்பகுதி	3-33
படம் 3.15: வடிகால் வரைபடம்	3-42
படம் 3.16: புவியியல் வரைபடம்	3-43
படம் 3.17: புவியியல் வரைபடம்	3-44
படம் 3.18: வித்தாலஜி வரைபடம்	3-45
படம் 3.19: மண் வரைபடம்	3-46
படம் 4.1: PM ₁₀ க்கான GLC கணிப்பின் ஐசோப்லெத்	4-6
படம் 4.2: PM _{2.5} க்கான GLC கணிப்பின் ஐசோப்லெத்	4-7
படம் 4.3: நீர் சமநிலை வரைபடம்	4-9
படம் 4.4: மேற்பரப்பு ஓட்ட மேலாண்மை கட்டமைப்புகள்	4-11
படம் 7.1 : அருகிலுள்ள வரைபடம்	7-7
படம் 10.1 : நிறுவன விளக்கப்படம்	10-3
12-1 பேர் ஈடுபட்டுள்ள ஆலோசகர்களின் வெளிப்பாடு	12-1

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

அட்டவணைகளின் பட்டியல்

அட்டவணை 1.1 திட்டம் இன் அடையாளம்	1-1
அட்டவணை 1.2: திட்ட முன்மொழிபவரின் அடையாளம்	1-1
அட்டவணை 1.3: சட்டப்பூர்வ ஒப்புதல்கள்	1-2
அட்டவணை 1.4: திட்டம் இன் தன்மை பற்றிய சுருக்கமான விளக்கம்	1-3
அட்டவணை 1.5: திட்டத்தின் இடம்	1-3
அட்டவணை 2.1: சுரங்க தள விளக்கம்	2-1
அட்டவணை 2.2: 300மீ ஆரம் க்குள் உள்ள அம்சங்கள்	2-10
அட்டவணை 2.3: சர்வே எண் வாரியான பகுதி பிரிவு	2-11
அட்டவணை 2.4: இருப்புக்களின் விவரங்கள்	2-14
அட்டவணை 2.5 : உபகரணங்களின் விவரங்கள்	2-14
அட்டவணை 2.6 : முன்மொழியப்பட்ட செயல்படுத்தல் அட்டவணை	2-14
அட்டவணை 2.7: முந்தைய குத்தகை விவரங்கள்	2-15
அட்டவணை 2.8: தற்போதுள்ள குழி பரிமாணங்கள்	2-16
அட்டவணை 2.9: முந்தைய குத்தகை காலத்தில் (22.01.2019 – 21.01.2024) உற்பத்தி	2-16
அட்டவணை 2.10 : திட்ட காலம் இல் உற்பத்தி அட்டவணை	2-16
அட்டவணை 2.11: இறுதி குழி பரிமாணங்கள்	2-18
அட்டவணை 2.12 : நில பயன்பாடு	2-20
அட்டவணை 2.13: திட்டத் தேவைகள்	2-21
அட்டவணை 3.1 : அடிப்படைத் தரவு வகை	3-1
அட்டவணை 3.2 : ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு	3-3
அட்டவணை 3.3 : சமூக, பொருளாதார மற்றும் மக்கள்தொகை விவரக்குறிப்பு	3-4
அட்டவணை 3.4: கிராமப்புற கிராமங்களில் உள்ள தொடக்கப் பள்ளிகள்	3-8
அட்டவணை 3.5: கல்வி வசதி கிடைக்கும் தன்மை	3-9
அட்டவணை 3.6: சுகாதார வசதிகள் கிடைக்கும் தன்மை	3-9
அட்டவணை 3.7: உள்கட்டமைப்பு வசதிகள்	3-9
அட்டவணை 3.8: சராசரி ஆண்டு மழைப்பொழிவு தரவு	3-14
அட்டவணை 3.9: வானிலை தரவு	3-15
அட்டவணை 3.10: காற்றின் தர கண்காணிப்பு	3-17
அட்டவணை 3.11: காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு இடங்கள்	3-17
அட்டவணை 3.12: சுற்றுப்புற காற்றின் தரத் தரவு	3-19



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

அட்டவணை 3.13: நீர் தர கண்காணிப்பு	3-20
அட்டவணை 3.14: நீர் தரத் தரவின் சுருக்கம்	3-22
அட்டவணை 3.15: சத்தம் நிலை கண்காணிப்பு	3-23
அட்டவணை 3.16 : சுற்றுப்புற இரைச்சல் நிலை dB (A)	3-25
அட்டவணை 3.17: மண் தர கண்காணிப்பு	3-26
அட்டவணை 3.18: மண் தர தரவு	3-28
அட்டவணை 3.19: ஆய்வுக்கு பயன்படுத்தப்படும் RS செயற்கைக்கோள் படம்	3-29
அட்டவணை 3.20: ஆய்வுப் பகுதியின் முக்கிய நில பயன்பாட்டு அலகுகள்	3-30
அட்டவணை 3.21: தாங்கல் மண்டலத்தில் நிலப்பரப்பு வகைகளின் பகுதி மதிப்பீடு	3-31
அட்டவணை 3.22: (ஹெக்டேர்) இல் 10 கி.மீ நில பயன்பாட்டு முறை.....	3-33
அட்டவணை 3.23: இல் உள்ள மலர் இனங்களின் பட்டியல்	3-36
அட்டவணை 3.24: இடையக மண்டலத்தில் உள்ள மலர் இனங்களின் பட்டியல்	3-38
அட்டவணை 3.25: இடையக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்களின் பட்டியல்	3-41
அட்டவணை 4.1 : தாக்கம் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கைகள் - காற்று சூழல்	4-2
அட்டவணை 4.2: உமிழ்வு மூலங்கள்	4-3
அட்டவணை 4.3: உமிழ்வு காரணிகள்	4-4
அட்டவணை 4.4: உமிழ்வு விகிதம்	4-4
அட்டவணை 4.5: உச்ச அதிகரிப்பு செறிவு	4-4
திட்ட அமலாக்கத்திற்குப் பிறகு PM ₁₀ இன் செறிவுகள்	4-8
அட்டவணை 4.7 : திட்ட அமலாக்கத்திற்குப் பிறகு PM _{2.5} இன் செறிவுகள்	4-8
அட்டவணை 4.8 : சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள்	4-13
அட்டவணை 4.9 : இரைச்சல் நிலைகளின் தாக்கம்	4-14
அட்டவணை 4.10 : திட்டத்திற்குப் பிந்தைய இரைச்சல் நிலைகள்	4-15
அட்டவணை 4.11 : அனுமதிக்கப்பட்ட உச்ச துகள் வேகம் (PPV).....	4-17
அட்டவணை 4.12: நில பயன்பாட்டு அட்டவணை	4-18
அட்டவணை 4.13: செயல்பாட்டுக்குப் பிந்தைய காலத்தில் நிலப் பயன்பாடு	4-18
அட்டவணை 4.14: உயிரியல் சூழலில் தாக்கம்	4-19
அட்டவணை 4.15: முன்மொழியப்பட்ட தோட்டக்கலை	4-23
அட்டவணை 4.16: CER செலவு	4-24
அட்டவணை 4.17 : போக்குவரத்து விவரங்கள்	4-26
அட்டவணை 6.1 : சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு அட்டவணை	6-2

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

அட்டவணை 6.2: சுற்றுச்சூழல் தரநிலைகள்	6-3
அட்டவணை 6.3 : தேசிய சுற்றுப்புற காற்று தர தரநிலைகள்	6-3
அட்டவணை 6.4 : IS – 10500 :2012 தரநிலைகள்	6-5
அட்டவணை 6.5 : சத்தம் நிலை தரநிலைகள்	6-7
அட்டவணை 6.6 : தொழிலாளர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட சத்தம்	6-7
அட்டவணை 6.7 : சுரங்கப் பகுதிகள் இல் அனுமதிக்கப்பட்ட உச்ச துகள் வேகம் (PPV)	6-8
அட்டவணை 7.1 : 500 மீ ஆரம் க்குள் உள்ள குவாரிகளின் விவரங்கள்	7-5
அட்டவணை 7.2: முன்மொழியப்பட்ட குவாரிகளின் முக்கிய விவரங்கள்	7-8
அட்டவணை 7.4: திட்ட அமலாக்கத்திற்குப் பிறகு PM ₁₀ இன் செறிவுகள்	7-9
அட்டவணை 7.5: திட்ட அமலாக்கத்திற்குப் பிறகு PM _{2.5} இன் செறிவுகள்	7-9
அட்டவணை 7.7: பயணங்களின் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை	7-11
அட்டவணை 10.1 : சுற்றுச்சூழல் கட்டுப்பாட்டு செலவு	10-9
அட்டவணை 11.1: தள விவரங்கள்	11-2
அட்டவணை 11.2: ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு	11-3
அட்டவணை 11.3: தொழில்நுட்ப விளக்கம்	11-3
அட்டவணை 11.4: சமூக, பொருளாதார மற்றும் மக்கள்தொகை விவரக்குறிப்பு	11-5
அட்டவணை 11.5: அடிப்படைத் தரவு	11-6
அட்டவணை 11.6: 10 கி.மீ இடையக மண்டலத்தில் நில பயன்பாடு	11-8
அட்டவணை 11.7: தணிப்பு நடவடிக்கைகள் - காற்று சூழல்	11-10
அட்டவணை 11.8: தணிப்பு நடவடிக்கைகள் - நீர் மாசுபாடு	11-11

இணைப்புகளின் பட்டியல்

இணைப்பு 1:	துல்லியமான பகுதி தொடர்பு	அ-1
இணைப்பு 2:	சுரங்கத் திட்ட ஒப்புதல்	அ-3
இணைப்பு 3:	500 மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாரியின் விவரங்கள்	அ-5
இணைப்பு 4:	VAO கடிதம்	ஏ-7
இணைப்பு 5	ஏற்கனவே உள்ள பிட் லெட்டர்	ஏ-9
இணைப்பு 6:	ஒப்புதல் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள்	ஏ-11
இணைப்பு 7:	முந்தைய EC நகல்	ஏ-31
இணைப்பு 8:	சான்றளிக்கப்பட்ட இணக்க அறிக்கை	ஏ-41
இணைப்பு 9:	இடையக மண்டலத்தில் மக்கள்தொகை முறிவு மற்றும் கல்வியறிவு நிலைகள்	ஏ-138
இணைப்பு 10:	இடையக மண்டலத்தில் தொழில் அமைப்பு	ஏ-140

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

இணைப்பு 11:	இடையக மண்டலத்தில் கல்வி வசதிகள்	ஏ-142
இணைப்பு 12:	இடையக மண்டலத்தில் மருத்துவ வசதிகள்	ஏ-144
இணைப்பு 13:	இடையக மண்டலத்தில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள்	ஏ-146
இணைப்பு 14:	சுற்றுப்புற காற்றின் தரத் தரவு	ஏ-148
இணைப்பு 15:	இரைச்சல் தரத் தரவு	ஏ-154
இணைப்பு 16:	நீர் தர தரவு	ஏ-155
இணைப்பு 17:	மண் தர தரவு	ஏ-161
இணைப்பு 18:	இடையக மண்டலத்தில் கிராம வாரியான நில பயன்பாட்டு முறை	ஏ-167
இணைப்பு 19:	இணைப்புகள் மற்றும் ஆலைகளுடன் சுரங்கத் திட்ட அறிக்கை	ஏ-169

* * * * *



National Accreditation Board for Education and Training

Certificate of Accreditation

Creative Engineers and Consultants, Chennai

9B/4, Bharathwajar street, East Tambaram, Chennai, Tamil Nadu

The organization is accredited as **Category-A** under the QCI-NABET Scheme for Accreditation of EIA Consultant Organization, Version 3: for preparing EIA/EMP reports in the following Sectors-

S. No	Sector Description	Sector (as per)		Cat.
		NABET	MoEFCC	
1.	Mining of minerals- opencast mining only	1	1 (a) (i)	A
2.	Thermal power plants	4	1 (d)	A
3.	Mineral beneficiation	7	2 (b)	A
4.	Cement plants	9	3 (b)	A

Note: Names of approved EIA Coordinators and Functional Area Experts are mentioned in RAAC minutes dated May 03, 2024, posted on QCI-NABET website.

The Accreditation shall remain in force subject to continued compliance to the terms and conditions mentioned in QCI-NABET's letter of accreditation bearing no QCI/NABET/ENV/ACO/24/3250 dated May 24, 2024. The accreditation needs to be renewed before the expiry date by Creative Engineers and Consultants, Chennai following due process of assessment.

Issue Date
May 24, 2024

Valid up to
December 23, 2026



Mr. Ajay Kumar Jha
(Sr. Director, NABET)

Certificate No.
NABET/EIA/23-26/RA 0331

Prof (Dr) Varinder S Kanwar
(CEO-NABET)

For the updated List of Accredited EIA Consultant Organizations with approved Sectors please refer to QCI-NABET website.

**TOR இன் நகல் &
TOR புள்ளிகளுக்கு இணங்குதல்**



File No: 12187
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment Authority(SEIAA),
TAMIL NADU)



Dated 16/07/2025



To,

Thiru. K. Ramaraj
 2/395-1, Venkateswara Nagar, Premier Nagar West, othakalmandapam (PO), Coimbatore district,
 TAMIL NADU-641032
 ramarairst2023@gmail.com

Subject: Grant of Terms of Reference along with Public Hearing under the provision of the EIA Notification 2006, as amended -regarding.

Sir/Madam,

Sub: SEIAA, Tamil Nadu – Proposed Rough Stone and Gravel Quarry lease over an extent 1.60.5 Ha at S.F.No. 70/1(P), Myleripalayam Village, Madukkarai Taluk, Coimbatore District, Tamil Nadu by Thiru. K. Ramaraj - under project category – “B1” and Schedule S.No. 1(a) – ToR issued along with Public Hearing- preparation of EIA report – Regarding.

Ref: 1. Online proposal No. SIA/TN/MIN/528033/2025, Dated: 14.05.2025.

2. Minutes of the 578th meeting of SEAC held on 13.06.2025.

3. Minutes of the 849th SEIAA meeting held on 10.07.2025.

2. The particulars of the proposal are as below :

(i) TOR Identification No.	TO25B0108TN5570602N
(ii) File No.	12187
(iii) Clearance Type	TOR
(iv) Category	B1
(v) Project/Activity Included Schedule No.	1(a) Mining of minerals
(vii) Name of Project	ROUGHSTONE & GRAVEL QUARRY OF THIRU.K.RAMARAJ
(viii) Name of Company/Organization	KANDASAMY RAMARAJ
(ix) Location of Project (District, State)	COIMBATORE, TAMIL NADU
(x) Issuing Authority	SEIAA
(xi) Applicability of General Conditions	no
(xii) Applicability of Specific Conditions	no

1. In view of the particulars given in the Para 1 above, the project proposal inter alia including Form-1 (Part A and B) were submitted to the SEIAA for an appraisal by the SEAC under the provision of EIA notification 2006 and its subsequent amendments.
2. The above-mentioned proposal has been considered by SEIAA in the meeting held on 10.07.2025. The minutes of the meeting and all the Application and documents submitted [(viz. Form-1 Part A, Part B,)] are available on PARIVESH portal which can be accessed by scanning the QR Code above.
3. The State Expert Appraisal Committee (SEAC), based on the information & clarifications provided by the project proponent and after detailed deliberations on all technical aspects recommended the proposal for grant of Terms of Reference with public hearing under the provision of EIA Notification, 2006 and as amended thereof subject to the stipulation of specific and general conditions as detailed in Annexure (2).
4. The SEIAA has examined the proposal in accordance with the Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 & further amendments thereto and after accepting the recommendations of the SEAC hereby decided to issue the following Terms of Reference with public hearing for instant proposal of Thiru. K. Ramaraj under the provisions of EIA Notification, 2006 and as amended thereof.
5. The Ministry/SEIAA-TN reserves the right to stipulate additional conditions, if found necessary.
6. The Terms of Reference with public hearing to the aforementioned project is under provisions of EIA Notification, 2006. It does not tantamount to approvals/consent/permissions etc. required to be obtained under any other Act/Rule/regulation. The Project Proponent is under obligation to obtain approvals /clearances under any other Acts/Regulations or Statutes, as applicable, to the project.
7. This issues with the approval of the Competent Authority.
8. The TORs with public hearing prescribed shall be valid for a period of three years from the date of issue, for submission of the EIA/EMP report as per OM No. J-11013/41/2006-IA-II(I)(part) dated 29th August, 2017.

Copy To

1. The Secretary, Ministry of Mines, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi.
2. The Additional chief Secretary to Government, Environment and Forests Department, Tamil Nadu.
3. The Additional Chief Secretary to Government, Natural Resources Department, Tamil Nadu.
4. The Chairman, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, CBD-Cum-Office Complex, East Arjun Nagar, New Delhi-110 032.
5. The Chair Person, TNPC Board, 76, Mount Salai, Guindy, Chennai-32
6. The District Collector, Coimbatore District
7. The Commissioner of Geology and Mines, Guindy, Chennai-32
8. The Assistant Director, Department of Geology & Mining, Coimbatore District
9. EI Division, Ministry of Environment & Forests, Paryavaran Bhawan, New Delhi.
10. Integrated Regional office of MoEF&CC, Sastri Bhawan, Nungambakkam, Chennai
11. File Copy.

Annexure 1

Specific Terms of Reference for (Mining Of Minerals)

1. Seac Conditions - Site Specific

S. No	Terms of Reference
1.1	1. The PP shall obtain Certified Compliance Report (CCR) from Integrated Regional Office, MoEF&CC, Chennai for the earlier Environmental Clearance obtained from DEIAA. 2. The PP shall complete greenbelt and fencing for both existing & proposed mining sites and furnish photographs for the same. 3. A Cluster Management Committee (CMC) shall be constituted including all the mines in the cluster as Committee Members for the effective management of the mining operation in the cluster through systematic & scientific approach with appointment of statutory personnel,

S. No	Terms of Reference
	appropriate environmental monitoring, good maintenance of haul roads and village/panchayat roads, authorized blasting operation etc. The PP shall submit the following details in the form of an Affidavit during the EIA appraisal: (i) Copy of the agreement forming CMC. (ii) The Organisation chart of the Committee with defining the role of the members (iii) The 'Standard Operating Procedures' (SoP) executing the planned activities. 4. The Boundary pillars to be erected as per the mine rules and the evidence should be submitted along with the EIA report. 5. Since waterbodies are situated nearby, the PP shall carry out the hydrogeological and hydrological study including the details of waterflow pattern to determine the impacts of the mining operation in the waterbodies. 6. The project proponent shall submit a Certified Compliance Report (CCR) obtained from the RO, MoEF&CC, Chennai for the previous EC dated. 11.08.2017 and appropriate mitigating measures for the non-compliance items, if any. 7. The details of enumeration of structures including schools, colleges, primary health centres should be submitted along with the EIA report. 8. The structures within the radius of (i) 50 m, (ii) 100 m, (iii) 200 m and (iv) 300 m & upto 1km shall be enumerated with details such as dwelling houses with number of occupants, whether it belongs to the owner (or) not, places of worship, industries, factories, sheds, etc. and spell out the mitigation measures to be proposed for the protection of the above structures, if any during the quarrying operations. 9. The proponent shall furnish photographs of adequate fencing; garland drainage built with siltation tank & green belt along the periphery including replantation of existing trees; maintaining the safety distance between the adjacent quarries & water bodies nearby provided as per the approved mining plan. 10. The Proponent shall carry out Bio diversity study as a part of EIA study and the same shall be included in the Report. 11. The PP shall prepare the EMP for the entire life of mine and also furnish the sworn affidavit stating to abide the EMP for the entire life of mine. 12. The PP shall carry out the comprehensive studies on the cumulative environmental impacts of the existing & proposed quarries which included drilling & blasting, loading & hauling on the surrounding village and structures. 13. For the safety of the persons employed in the quarry, the PP shall carry out the scientific studies to assess the slope stability of the existing quarry wall (exists without benches) for spelling out the slope stability action plan with mitigation measures and working methodology, by involving any one of the reputed Research and Academic Institutions such as CSIR-Central Institute of Mining & Fuel Research / Dhanbad, NIRM/Bangalore, Division of Geotechnical Engineering-IIT-Madras, NIT-Dept of Mining Engg, Surathkal, and Dept of Mining Engg., Anna University Chennai, etc. A copy of such scientific study report shall be submitted with an action plan accommodating the inclusion of haul road accessibility with maintaining the proper gradient by ensuring the slope stability of the working benches to be constructed and existing quarry wall. 14. The PP shall install the CCTV camera for the continuous surveillance of mining activity & furnish the photographic/videographic evidence along with the EIA report.

2. Seac Standard Conditions

S. No	Terms of Reference
2.1	1. In the case of existing/operating mines, a letter obtained from the concerned AD (Mines) shall be submitted and it shall include the following: (i) Original pit dimension

S. No	Terms of Reference
	(ii) Quantity achieved Vs EC Approved Quantity (iii) Balance Quantity as per Mineable Reserve calculated. (iv) Mined out Depth as on date Vs EC Permitted depth (v) Details of illegal/illicit mining (vi) Violation in the quarry during the past working. (vii) Quantity of material mined out outside the mine lease area (viii) Condition of Safety zone/benches (ix) Revised/Modified Mining Plan showing the benches of not exceeding 6 m height and ultimate depth of not exceeding 50m. 2. Details of habitations around the proposed mining area and latest VAO certificate regarding the location of habitations within 300m radius from the periphery of the site. 3. The proponent is requested to carry out a survey and enumerate on the structures located within the radius of (i) 50 m, (ii) 100 m, (iii) 200 m and (iv) 300 m (v) 500m shall be enumerated with details such as dwelling houses with number of occupants, whether it belongs to the owner (or) not, places of worship, industries, factories, sheds, etc with indicating the owner of the building, nature of construction, age of the building, number of residents, their profession and income, etc. 4. The PP shall submit a detailed hydrological report indicating the impact of proposed quarrying operations on the waterbodies like lake, water tanks, etc are located within 1 km of the proposed quarry. 5. The Proponent shall carry out Bio diversity study through reputed Institution and the same shall be included in EIA Report. 6. The DFO letter stating that the proximity distance of Reserve Forests, Protected Areas, Sanctuaries, Tiger reserve etc., up to a radius of 25 km from the proposed site. 7. In the case of proposed lease in an existing (or old) quarry where the benches are not formed (or) partially formed as per the approved Mining Plan, the Project Proponent (PP) shall the PP shall carry out the scientific studies to assess the slope stability of the working benches to be constructed and existing quarry wall, by involving any one of the reputed Research and Academic Institutions - CSIR-Central Institute of Mining & Fuel Research / Dhanbad, NIRM/Bangalore, Division of Geotechnical Engineering-IIT-Madras, NIT-Dept of Mining Engg, Surathkal, and Anna University Chennai-CEG Campus. The PP shall submit a copy of the aforesaid report indicating the stability status of the quarry wall and possible mitigation measures during the time of appraisal for obtaining the EC. 8. However, in case of the fresh/virgin quarries, the Proponent shall submit a conceptual 'Slope Stability Plan' for the proposed quarry during the appraisal while obtaining the EC, when the depth of the working is extended beyond 30 m below ground level. 9. The PP shall furnish the affidavit stating that the blasting operation in the proposed quarry is carried out by the statutory competent person as per the MMR 1961 such as blaster, mining mate, mine foreman, II/I Class mines manager appointed by the proponent. 10. The PP shall present a conceptual design for carrying out only controlled blasting operation involving line drilling and muffle blasting in the proposed quarry such that the blast-induced ground vibrations are controlled as well as no fly rock travel beyond 30 m from the blast site. 11. The EIA Coordinators shall obtain and furnish the details of quarry/quarries operated by the proponent in the past, either in the same location or elsewhere in the State with video and photographic evidences. 12. If the proponent has already carried out the mining activity in the proposed mining lease area after 15.01.2016, then the proponent shall furnish the following details from AD/DD, mines, 13. What was the period of the operation and stoppage of the earlier mines with last work permit issued by the AD/DD mines? 14. Quantity of minerals mined out. · Highest production achieved in any one year · Detail of approved depth of mining. · Actual depth of the mining achieved earlier.

S. No	Terms of Reference
	· Name of the person already mined in that leases area. · If EC and CTO already obtained, the copy of the same shall be submitted. · Whether the mining was carried out as per the approved mine plan (or EC if issued) with stipulated benches. 15. All corner coordinates of the mine lease area, superimposed on a High-Resolution Imagery/Topo sheet, topographic sheet, geomorphology, lithology and geology of the mining lease area should be provided. Such an Imagery of the proposed area should clearly show the land use and other ecological features of the study area (core and buffer zone). 16. The PP shall carry out Drone video survey covering the cluster, green belt, fencing, etc., 17. The proponent shall furnish photographs of adequate fencing, green belt along the periphery including replantation of existing trees & safety distance between the adjacent quarries & water bodies nearby provided as per the approved mining plan. 18. The Project Proponent shall provide the details of mineral reserves and mineable reserves, planned production capacity, proposed working methodology with justifications, the anticipated impacts of the mining operations on the surrounding environment, and the remedial measures for the same. 19. The Project Proponent shall provide the Organization chart indicating the appointment of various statutory officials and other competent persons to be appointed as per the provisions of the Mines Act'1952 and the MMR, 1961 for carrying out the quarrying operations scientifically and systematically in order to ensure safety and to protect the environment. 20. The Project Proponent shall conduct the hydro-geological study considering the contour map of the water table detailing the number of groundwater pumping & open wells, and surface water bodies such as rivers, tanks, canals, ponds, etc. within 1 km (radius) along with the collected water level data for both monsoon and non-monsoon seasons from the PWD / TWAD so as to assess the impacts on the wells due to mining activity. Based on actual monitored data, it may clearly be shown whether working will intersect groundwater. Necessary data and documentation in this regard may be provided. 21. The proponent shall furnish the baseline data for the environmental and ecological parameters with regard to surface water/ground water quality, air quality, soil quality & flora/fauna including traffic/vehicular movement study. 22. The Proponent shall carry out the Cumulative impact study due to mining operations carried out in the quarry specifically with reference to the specific environment in terms of soil health, biodiversity, air pollution, water pollution, climate change and flood control & health impacts. Accordingly, the Environment Management plan should be prepared keeping the concerned quarry and the surrounding habitations in the mind. 23. Rain water harvesting management with recharging details along with water balance (both monsoon & non-monsoon) be submitted. 24. Land use of the study area delineating forest area, agricultural land, grazing land, wildlife sanctuary, national park, migratory routes of fauna, water bodies, human settlements and other ecological features should be indicated. Land use plan of the mine lease area should be prepared to encompass preoperational, operational and post operational phases and submitted. Impact, if any, of change of land use should be given. 25. Details of the land for storage of Overburden/Waste Dumps (or) Rejects outside the mine lease, such as extent of land area, distance from mine lease, its land use, R&R issues, if any, should be provided. 26. Proximity to Areas declared as 'Critically Polluted' (or) the Project areas which attracts the court restrictions for mining operations, should also be indicated and where so required, clearance certifications from the prescribed Authorities, such as the TNPCB (or) Dept. of Geology and Mining should be secured and furnished to the effect that the proposed mining activities could be considered. 27. Description of water conservation measures proposed to be adopted in the Project should be given. Details of rainwater harvesting proposed in the Project, if any, should be provided.

S. No	Terms of Reference
	28. Impact on local transport infrastructure due to the Project should be indicated. 29. A tree survey study shall be carried out (nos., name of the species, age, diameter etc.,) both within the mining lease applied area & 300m buffer zone and its management during mining activity. 30. A detailed mine closure plan for the proposed project shall be included in EIA/EMP report which should be site-specific. 31. As a part of the study of flora and fauna around the vicinity of the proposed site, the EIA coordinator shall strive to educate the local students on the importance of preserving local flora and fauna by involving them in the study, wherever possible. 32. The purpose of Green belt around the project is to capture the fugitive emissions, carbon sequestration and to attenuate the noise generated, in addition to improving the aesthetics. A wide range of indigenous plant species should be planted as given in the appendix-I in consultation with the DFO, State Agriculture University. The plant species with dense/moderate canopy of native origin should be chosen. Species of small/medium/tall trees alternating with shrubs should be planted in a mixed manner. 33. Taller/one year old Saplings raised in appropriate size of bags, preferably ecofriendly bags should be planted as per the advice of local forest authorities/botanist/Horticulturist with regard to site specific choices. The proponent shall earmark the greenbelt area with GPS coordinates all along the boundary of the project site with at least 3 meters wide and in between blocks in an organized manner 34. A Disaster management Plan shall be prepared and included in the EIA/EMP Report for the complete life of the proposed quarry (or) till the end of the lease period. 35. A Risk Assessment and management Plan shall be prepared and included in the EIA/EMP Report for the complete life of the proposed quarry (or) till the end of the lease period. 36. Occupational Health impacts of the Project should be anticipated and the proposed preventive measures spelt out in detail. Details of pre-placement medical examination and periodical medical examination schedules should be incorporated in the EMP. The project specific occupational health mitigation measures with required facilities proposed in the mining area may be detailed. 37. Public health implications of the Project and related activities for the population in the impact zone should be systematically evaluated and the proposed remedial measures should be detailed along with budgetary allocations. 38. The Socio-economic studies should be carried out within a 5 km buffer zone from the mining activity. Measures of socio-economic significance and influence to the local community proposed to be provided by the Project Proponent should be indicated. As far as possible, quantitative dimensions may be given with time frames for implementation. 39. Details of litigation pending against the project, if any, with direction /order passed by any Court of Law against the Project should be given. 40. Benefits of the Project if the Project is implemented should be spelt out. The benefits of the Project shall clearly indicate environmental, social, economic, employment potential, etc. 41. If any quarrying operations were carried out in the proposed quarrying site for which now the EC is sought, the Project Proponent shall furnish the detailed compliance to EC conditions given in the previous EC with the site photographs which shall duly be certified by MoEF&CC, Regional Office, Chennai (or) the concerned DEE/TNPCB. 42. The PP shall prepare the EMP for the entire life of mine and also furnish the sworn affidavit stating to abide the EMP for the entire life of mine. 43. Concealing any factual information or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this Terms of Conditions besides attracting penal provisions in the Environment (Protection) Act, 1986.

3. Seiaa Specific Conditions :

S. No	Terms of Reference
3.1	After detailed discussions, the Authority accepts the recommendation of SEAC-II and decided to grant Terms of Reference (ToR) along with Public Hearing for the quantity of 73,750 m³ of Rough Stone & 10,614 m³ of Gravel upto the depth of 48m BGL (including the existing depth of 38m BGL) as per the approved mining plan, under cluster for undertaking the combined Environment Impact Assessment Study and preparation of separate Environment Management Plan subject to the conditions as recommended by SEAC-II & normal conditions & the conditions mentioned in Annexure of this minutes.

4. Seiaa Standard Conditions :

S. No	Terms of Reference
4.1	<u>Cluster Management Committee</u> - Cluster Management Committee shall be framed which must include all the proponents in the cluster as members including the existing as well as proposed quarry. - The members must coordinate among themselves for the effective implementation of EMP as committed including Green Belt Development, Water sprinkling, tree plantation, blasting etc., - The List of members of the committee formed shall be submitted to AD/Mines before the execution of mining lease and the same shall be updated every year to the AD/Mines. - Detailed Operational Plan must be submitted which must include the blasting frequency with respect to the nearby quarry situated in the cluster, the usage of haul roads by the individual quarry in the form of route map and network. - The committee shall deliberate on risk & emergency management plan, fire safety & evacuation plan and sustainable development goals pertaining to the cluster in a holistic manner especially during natural calamities like intense rain and the mitigation measures considering the inundation of the cluster and evacuation plan. - The Cluster Management Committee shall form Environmental Policy to practice sustainable mining in a scientific and systematic manner in accordance with the law. The role played by the committee in implementing the Environmental policy devised shall be given in detail in the EIA Report. - The committee shall furnish action plan regarding the restoration strategy with respect to the individual quarry falling under the cluster in a holistic manner. - The committee shall deliberate on the health of the workers/staff involved in the mining as well as the health of the public in the vicinity. <u>Agriculture & Agro-Biodiversity</u> - Impact on surrounding agricultural fields around the proposed mining Area. - Impact on soil flora & vegetation around the project site. - Details of type of vegetation including no. of trees & shrubs within the proposed mining area and. If so, transplantation of such vegetation all along the boundary of the proposed mining area shall committed mentioned in EMP. - The Environmental Impact Assessment should study the agro-biodiversity, agro- forestry, horticultural plantations, the natural ecosystem, the soil micro flora, fauna and soil seed banks and suggest measures to maintain the natural Ecosystem. - Action should specifically suggest for sustainable management of the area and restoration of ecosystem for flow of goods and services. - The project proponent shall study and furnish the impact of project on plantations in adjoining patta lands, Horticulture, Agriculture and livestock. <u>Forests</u> - The project proponent shall detailed study on impact of mining on Reserve forests and free ranging wildlife.

S. No	Terms of Reference
	16. The Environmental Impact Assessment should study impact on forest, vegetation, endemic, vulnerable and endangered indigenous flora and fauna. 17. The Environmental Impact Assessment should study impact on standing trees and the existing trees should be numbered and action suggested for protection. 18. The Environmental Impact Assessment should study impact on protected areas, Reserve Forests, National Parks, Corridors and Wildlife pathways, near project site. <u>Water Environment</u> 19. Hydro-geological study considering the contour map of the water table detailing the number of ground water pumping & open wells, and surface water bodies such as rivers, tanks, canals, ponds etc. within 1 km (radius) so as to assess the impacts on the nearby waterbodies due to mining activity. Based on actual monitored data, it may clearly be shown whether working will intersect groundwater. Necessary data and documentation in this regard may be provided, covering the entire mine lease period. 20. Erosion Control measures. 21. Detailed study shall be carried out in regard to impact of mining around the proposed mine lease area on the nearby Villages, Water-bodies/ Rivers, & any ecological fragile areas. 22. The project proponent shall study impact on fish habitats and the food WEB/ food chain in the water body and Reservoir. 23. The project proponent shall study and furnish the details on potential fragmentation impact on natural Environment, by the activities. 24. The project proponent shall study and furnish the impact on aquatic plants and animals in water bodies and possible scars on the landscape, damages to nearby caves, heritage site, and archaeological sites possible land form changes visual and aesthetic impacts. 25. The Terms of Reference should specifically study impact on soil health, soil erosion, the soil physical, chemical components and microbial components. 26. The Environmental Impact Assessment should study on wetlands, water bodies, rivers streams, lakes and farmer sites. 27. The EIA shall include the impact of mining activity on the following: a) Hydrothermal/Geothermal effect due to destruction in the Environment. b) Bio-geochemical processes and its foot prints including Environmental stress. c) Sediment geochemistry in the surface streams. <u>Energy</u> 28. The measures taken to control Noise, Air, Water, Dust Control and steps adopted to efficiently utilise the Energy shall be furnished.

S. No	Terms of Reference
	<u>Climate Change</u> 29. The Environmental Impact Assessment shall study in detail the carbon emission and also suggest the measures to mitigate carbon emission including development of carbon sinks and temperature reduction including control of other emission and climate mitigation activities. 30. The Environmental Impact Assessment should study impact on climate change, temperature rise, pollution and above soil & below soil carbon stock, soil health and physical, chemical & biological soil features. 31. Impact of mining on pollution leading to GHGs emissions and the impact of the same on the local livelihood. <u>Mine Closure Plan</u> 32. Detailed Mine Closure Plan covering the entire mine lease period as per precise area communication order issued. <u>EMP</u> 33. Detailed Environment Management Plan along with adaptation, mitigation & remedial strategies covering the entire mine lease period as per precise area communication order issued and the scope for achieving SDGs. 34. The Environmental Impact Assessment should hold detailed study on EMP with budget for Green belt development and mine closure plan including disaster management plan. <u>Risk Assessment</u> 35. To furnish risk assessment and management plan including anticipated vulnerabilities during operational and post operational phases of Mining. <u>Disaster Management Plan</u> 36. To furnish disaster management plan and disaster mitigation measures in regard to all aspects to avoid/reduce vulnerability to hazards & to cope with disaster/untoward accidents in & around the proposed mine lease area due to the proposed method of mining activity & its related activities covering the entire mine lease period as per precise area communication order issued. <u>Others</u> 37. The project proponent shall furnish VAO certificate with reference to 300m radius regard to approved habitations, schools, Archaeological sites, Structures, railway lines, roads, water bodies such as streams, odai, vaari, canal, channel, river, lake pond, tank etc. 38. As per the MoEF& CC office memorandum F.No.22-65/2017-IA.III dated: 30.09.2020 and 20.10.2020 the proponent shall address the concerns raised during the public consultation and all the activities proposed shall be part of the Environment Management Plan. 39. The project proponent shall study and furnish the possible pollution due to plastic and microplastic on the Environment. The ecological risks and impacts of plastic & microplastics on

S. No	Terms of Reference
	aquatic Environment and fresh water systems due to activities, contemplated during mining may be investigated and reported.

Standard Terms of Reference for (Mining of minerals)

1.

S. No	Terms of Reference
1.1	Year-wise production details since 1994 should be given, clearly stating the highest production achieved in any one year prior to 1994. It may also be categorically informed whether there had been any increase in production after the EIA Notification 1994 came into force, w.r.t. the highest production achieved prior to 1994
1.2	A copy of the document in support of the fact that the Proponent is the rightful lessee of the mine should be given
1.3	All documents including approved mine plan, EIA and Public Hearing should be compatible with one another in terms of the mine lease area, production levels, waste generation and its management, mining technology etc. and should be in the name of the lessee
1.4	All corner coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution Imagery/toposheet, topographic sheet, geomorphology and geology of the area should be provided. Such an Imagery of the proposed area should clearly show the land use and other ecological features of the study area (core and buffer zone)
1.5	Information should be provided in Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating geological map of the area, geomorphology of land forms of the area, existing minerals and mining history of the area, important water bodies, streams and rivers and soil characteristics
1.6	Details about the land proposed for mining activities should be given with information as to whether mining conforms to the land use policy of the State; land diversion for mining should have approval from State land use board or the concerned authority
1.7	It should be clearly stated whether the proponent Company has a well laid down Environment Policy approved by its Board of Directors? If so, it may be spelt out in the EIA Report with description of the prescribed operating process/procedures to bring into focus any infringement/deviation/ violation of the environmental or forest norms/ conditions? The hierarchical system or administrative order of the Company to deal with the environmental issues and for ensuring compliance with the EC conditions may also be given. The system of reporting of non-compliances / violations of environmental norms to the Board of Directors of the Company and/or shareholders or stakeholders at large, may also be detailed in the EIA Report
1.8	Issues relating to Mine Safety, including subsidence study in case of underground mining and slope study in case of open cast mining, blasting study etc. should be detailed. The proposed safeguard measures in each case should also be provided
1.9	The study area will comprise of 10 km zone around the mine lease from lease periphery and the data contained in the EIA such as waste generation etc. should be for the life of the mine / lease period

S. No	Terms of Reference
1.10	Land use of the study area delineating forest area, agricultural land, grazing land, wildlife sanctuary, national park, migratory routes of fauna, water bodies, human settlements and other ecological features should be indicated. Land use plan of the mine lease area should be prepared to encompass preoperational, operational and post operational phases and submitted. Impact, if any, of change of land use should be given
1.11	Details of the land for any Over Burden Dumps outside the mine lease, such as extent of land area, distance from mine lease, its land use, R&R issues, if any, should be given
1.12	A Certificate from the Competent Authority in the State Forest Department should be provided, confirming the involvement of forest land, if any, in the project area. In the event of any contrary claim by the Project Proponent regarding the status of forests, the site may be inspected by the State Forest Department along with the Regional Office of the Ministry to ascertain the status of forests, based on which, the Certificate in this regard as mentioned above be issued. In all such cases, it would be desirable for representative of the State Forest Department to assist the Expert Appraisal Committees
1.13	Status of forestry clearance for the broken up area and virgin forestland involved in the Project including deposition of net present value (NPV) and compensatory afforestation (CA) should be indicated. A copy of the forestry clearance should also be furnished
1.14	Implementation status of recognition of forest rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 should be indicated
1.15	The vegetation in the RF / PF areas in the study area, with necessary details, should be given
1.16	A study shall be got done to ascertain the impact of the Mining Project on wildlife of the study area and details furnished. Impact of the project on the wildlife in the surrounding and any other protected area and accordingly, detailed mitigative measures required, should be worked out with cost implications and submitted
1.17	Location of National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, Ramsar site Tiger/ Elephant Reserves/(existing as well as proposed), if any, within 10 km of the mine lease should be clearly indicated, supported by a location map duly authenticated by Chief Wildlife Warden. Necessary clearance, as may be applicable to such projects due to proximity of the ecologically sensitive areas as mentioned above, should be obtained from the Standing Committee of National Board of Wildlife and copy furnished
1.18	A detailed biological study of the study area [core zone and buffer zone (10 km radius of the periphery of the mine lease)] shall be carried out. Details of flora and fauna, endangered, endemic and RET Species duly authenticated, separately for core and buffer zone should be furnished based on such primary field survey, clearly indicating the Schedule of the fauna present. In case of any scheduled- I fauna found in the study area, the necessary plan alongwith budgetary provisions for their conservation should be prepared in consultation with State Forest and Wildlife Department and details furnished. Necessary allocation of funds for implementing the same should be made as part of the project cost
1.19	Proximity to Areas declared as Critically Polluted or the Project areas likely to come under the Aravali Range, (attracting court restrictions for mining operations), should also be indicated and where so required, clearance certifications from the prescribed Authorities, such as the SPCB or

S. No	Terms of Reference
	State Mining Dept. Should be secured and furnished to the effect that the proposed mining activities could be considered
1.20	Similarly, for coastal Projects, A CRZ map duly authenticated by one of the authorized agencies demarcating LTL, HTL, CRZ area, location of the mine lease w.r.t CRZ, coastal features such as mangroves, if any, should be furnished. (Note: The Mining Projects falling under CRZ would also need to obtain approval of the concerned Coastal Zone Management Authority)
1.21	R&R Plan/compensation details for the Project Affected People (PAP) should be furnished. While preparing the R&R Plan, the relevant State/National Rehabilitation & Resettlement Policy should be kept in view. In respect of SCs /STs and other weaker sections of the society in the study area, a need based sample survey, family-wise, should be undertaken to assess their requirements, and action programmes prepared and submitted accordingly, integrating the sectoral programmes of line departments of the State Government. It may be clearly brought out whether the village(s) located in the mine lease area will be shifted or not. The issues relating to shifting of village(s) including their R&R and socio-economic aspects should be discussed in the Report
1.22	One season (non-monsoon) [i.e. March-May (Summer Season); October-December (post monsoon season) ; December-February (winter season)]primary baseline data on ambient air quality as per CPCB Notification of 2009, water quality, noise level, soil and flora and fauna shall be collected and the AAQ and other data so compiled presented date-wise in the EIA and EMP Report. Site-specific meteorological data should also be collected. The location of the monitoring stations should be such as to represent whole of the study area and justified keeping in view the pre-dominant downwind direction and location of sensitive receptors. There should be at least one monitoring station within 500 m of the mine lease in the pre-dominant downwind direction. The mineralogical composition of PM10, particularly for free silica, should be given
1.23	Air quality modeling should be carried out for prediction of impact of the project on the air quality of the area. It should also take into account the impact of movement of vehicles for transportation of mineral. The details of the model used and input parameters used for modeling should be provided. The air quality contours may be shown on a location map clearly indicating the location of the site, location of sensitive receptors, if any, and the habitation. The wind roses showing pre-dominant wind direction may also be indicated on the map
1.24	The water requirement for the Project, its availability and source should be furnished. A detailed water balance should also be provided. Fresh water requirement for the Project should be indicated
1.25	Necessary clearance from the Competent Authority for drawl of requisite quantity of water for the Project should be provided
1.26	Description of water conservation measures proposed to be adopted in the Project should be given. Details of rainwater harvesting proposed in the Project, if any, should be provided
1.27	Impact of the Project on the water quality, both surface and groundwater, should be assessed and necessary safeguard measures, if any required, should be provided
1.28	Based on actual monitored data, it may clearly be shown whether working will intersect groundwater. Necessary data and documentation in this regard may be provided. In case the working will intersect groundwater table, a detailed Hydro Geological Study should be undertaken and Report furnished. The Report inter-alia, shall include details of the aquifers present and impact

S. No	Terms of Reference
	of mining activities on these aquifers. Necessary permission from State Ground Water Authority for working below ground water and for pumping of ground water should also be obtained and copy furnished
1.29	Details of any stream, seasonal or otherwise, passing through the lease area and modification / diversion proposed, if any, and the impact of the same on the hydrology should be brought out
1.30	Information on site elevation, working depth, groundwater table etc. Should be provided both in AMSL and bgl. A schematic diagram may also be provided for the same
1.31	A time bound Progressive Greenbelt Development Plan shall be prepared in a tabular form (indicating the linear and quantitative coverage, plant species and time frame) and submitted, keeping in mind, the same will have to be executed up front on commencement of the Project. Phase-wise plan of plantation and compensatory afforestation should be charted clearly indicating the area to be covered under plantation and the species to be planted. The details of plantation already done should be given. The plant species selected for green belt should have greater ecological value and should be of good utility value to the local population with emphasis on local and native species and the species which are tolerant to pollution
1.32	Impact on local transport infrastructure due to the Project should be indicated. Projected increase in truck traffic as a result of the Project in the present road network (including those outside the Project area) should be worked out, indicating whether it is capable of handling the incremental load. Arrangement for improving the infrastructure, if contemplated (including action to be taken by other agencies such as State Government) should be covered. Project Proponent shall conduct Impact of Transportation study as per Indian Road Congress Guidelines
1.33	Details of the onsite shelter and facilities to be provided to the mine workers should be included in the EIA Report
1.34	Conceptual post mining land use and Reclamation and Restoration of mined out areas (with plans and with adequate number of sections) should be given in the EIA report
1.35	Occupational Health impacts of the Project should be anticipated and the proposed preventive measures spelt out in detail. Details of pre-placement medical examination and periodical medical examination schedules should be incorporated in the EMP. The project specific occupational health mitigation measures with required facilities proposed in the mining area may be detailed
1.36	Public health implications of the Project and related activities for the population in the impact zone should be systematically evaluated and the proposed remedial measures should be detailed along with budgetary allocations
1.37	Measures of socio economic significance and influence to the local community proposed to be provided by the Project Proponent should be indicated. As far as possible, quantitative dimensions may be given with time frames for implementation
1.38	Detailed environmental management plan (EMP) to mitigate the environmental impacts which, should inter-alia include the impacts of change of land use, loss of agricultural and grazing land, if any, occupational health impacts besides other impacts specific to the proposed Project
1.39	Public Hearing points raised and commitment of the Project Proponent on the same along with time

S. No	Terms of Reference
	bound Action Plan with budgetary provisions to implement the same should be provided and also incorporated in the final EIA/EMP Report of the Project
1.40	Details of litigation pending against the project, if any, with direction /order passed by any Court of Law against the Project should be given
1.41	The cost of the Project (capital cost and recurring cost) as well as the cost towards implementation of EMP should be clearly spelt out
1.42	A Disaster management Plan shall be prepared and included in the EIA/EMP Report
1.43	Benefits of the Project if the Project is implemented should be spelt out. The benefits of the Project shall clearly indicate environmental, social, economic, employment potential, etc
1.44	Besides the above, the below mentioned general points are also to be followed:- a) All documents to be properly referenced with index and continuous page numbering. b) Where data are presented in the Report especially in Tables, the period in which the data were collected and the sources should be indicated. c) Project Proponent shall enclose all the analysis/testing reports of water, air, soil, noise etc. using the MoEF&CC/NABL accredited laboratories. All the original analysis/testing reports should be available during appraisal of the Project. d) Where the documents provided are in a language other than English, an English translation should be provided. e) The Questionnaire for environmental appraisal of mining projects as devised earlier by the Ministry shall also be filled and submitted. f) While preparing the EIA report, the instructions for the Proponents and instructions for the Consultants issued by MoEF vide O.M. No. J-11013/41/2006-IA.II(I) dated 4th August, 2009, which are available on the website of this Ministry, should be followed. g) Changes, if any made in the basic scope and project parameters (as submitted in Form-I and the PFR for securing the TOR) should be brought to the attention of MoEF&CC with reasons for such changes and permission should be sought, as the TOR may also have to be altered. Post Public Hearing changes in structure and content of the draft EIA/EMP (other than modifications arising out of the P.H. process) will entail conducting the PH again with the revised documentation. h) As per the circular no. J-11011/618/2010-IA.II(I) dated 30.5.2012, certified report of the status of compliance of the conditions stipulated in the environment clearance for the existing operations of the project, should be obtained from the Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as may be applicable. i) The EIA report should also include (i) surface plan of the area indicating contours of main topographic features, drainage and mining area, (ii) geological maps and sections and (iii) sections of the mine pit and external dumps, if any, clearly showing the land features of the adjoining area

A. STANDARD TERMS OF REFERENCE

- 1) Year-wise production details since 1994 should be given, clearly stating the highest production achieved in any one year prior to 1994. It may also be categorically informed whether there had been any increase in production after the EIA Notification 1994 came into force, w.r.t. the highest production achieved prior to 1994.
- 2) A copy of the document in support of the fact that the Proponent is the rightful lessee of the mine should be given.
- 3) All documents including approved mine plan, EIA and Public Hearing should be compatible with one another in terms of the mine lease area, production levels, waste generation and its management, mining technology etc. and should be in the name of the lessee.
- 4) All corner coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution Imagery/ topo sheet, topographic sheet, geomorphology and geology of the area should be provided. Such an Imagery of the proposed area should clearly show the land use and other ecological features of the study area (core and buffer zone).
- 5) Information should be provided in Survey of India Topo sheet in 1:50,000 scale indicating geological map of the area, geomorphology of land forms of the area, existing minerals and mining history of the area, important water bodies, streams and rivers and soil characteristics.
- 6) Details about the land proposed for mining activities should be given with information as to whether mining conforms to the land use policy of the State; land diversion for mining should have approval from State land use board or the concerned authority.
- 7) It should be clearly stated whether the proponent Company has a well laid down Environment Policy approved by its Board of Directors? If so, it may be spelt out in the EIA Report with description of the prescribed operating process/procedures to bring into focus any infringement/deviation/ violation of the environmental or forest norms/ conditions? The hierarchical system or administrative order of the Company to deal with the environmental issues and for ensuring compliance with the EC conditions may also be given. The system of reporting of non-compliances / violations of environmental norms to the Board of Directors of the Company and/or shareholders or stakeholders at large, may also be detailed in the EIA Report.
- 8) Issues relating to Mine Safety, including subsidence study in case of underground mining and slope study in case of open cast mining, blasting study etc. should be detailed. The proposed safeguard measures in each case should also be provided.

- 9) The study area will comprise of 10 km zone around the mine lease from lease periphery and the data contained in the EIA such as waste generation etc. should be for the life of the mine / lease period.
- 10) Land use of the study area delineating forest area, agricultural land, grazing land, wildlife sanctuary, national park, migratory routes of fauna, water bodies, human settlements and other ecological features should be indicated. Land use plan of the mine lease area should be prepared to encompass preoperational, operational and post operational phases and submitted. Impact, if any, of change of land use should be given.
- 11) Details of the land for any Over Burden Dumps outside the mine lease, such as extent of land area, distance from mine lease, its land use, R&R issues, if any, should be given.
- 12) Certificate from the Competent Authority in the State Forest Department should be provided, confirming the involvement of forest land, if any, in the project area. In the event of any contrary claim by the Project Proponent regarding the status of forests, the site may be inspected by the State Forest Department along with the Regional Office of the Ministry to ascertain the status of forests, based on which, the Certificate in this regard as mentioned above be issued. In all such cases, it would be desirable for representative of the State Forest Department to assist the Expert Appraisal Committees.
- 13) Status of forestry clearance for the broken up area and virgin forestland involved in the Project including deposition of Net Present Value (NPV) and Compensatory Afforestation (CA) should be indicated. A copy of the forestry clearance should also be furnished.
- 14) Implementation status of recognition of forest rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 should be indicated.
- 15) The vegetation in the RF / PF areas in the study area, with necessary details, should be given.
- 16) A study shall be got done to ascertain the impact of the Mining Project on wildlife of the study area and details furnished. Impact of the project on the wildlife in the surrounding and any other protected area and accordingly, detailed mitigative measures required, should be worked out with cost implications and submitted.
- 17) Location of National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, Ramsar site Tiger/ Elephant Reserves/(existing as well as proposed), if any, within 10 km of the mine lease should be clearly indicated, supported by a location map duly

authenticated by Chief Wildlife Warden. Necessary clearance, as may be applicable to such projects due to proximity of the ecologically sensitive areas as mentioned above, should be obtained from the Standing Committee of National Board of Wildlife and copy furnished.

- 18) A detailed biological study of the study area [core zone and buffer zone (10 km radius of the periphery of the mine lease)] shall be carried out. Details of flora and fauna, endangered, endemic and RET Species duly authenticated, separately for core and buffer zone should be furnished based on such primary field survey, clearly indicating the Schedule of the fauna present. In case of any scheduled-I fauna found in the study area, the necessary plan along with budgetary provisions for their conservation should be prepared in consultation with State Forest and Wildlife Department and details furnished. Necessary allocation of funds for implementing the same should be made as part of the project cost.
- 19) Proximity to Areas declared as 'Critically Polluted' or the Project areas likely to come under the 'Aravali Range', (attracting court restrictions for mining operations), should also be indicated and where so required, clearance certifications from the prescribed Authorities, such as the SPCB or State Mining Department should be secured and furnished to the effect that the proposed mining activities could be considered.
- 20) Similarly, for Coastal Projects, a CRZ map duly authenticated by one of the authorized agencies demarcating LTL, HTL, CRZ area, location of the mine lease with respect to CRZ, coastal features such as mangroves, if any, should be furnished. (Note: The Mining Projects falling under CRZ would also need to obtain approval of the concerned Coastal Zone Management Authority).
- 21) R&R Plan/compensation details for the Project Affected People (PAP) should be furnished. While preparing the R&R Plan, the relevant State/National Rehabilitation & Resettlement Policy should be kept in view. In respect of SCs /STs and other weaker sections of the society in the study area, a need based sample survey, family-wise, should be undertaken to assess their requirements, and action programmes prepared and submitted accordingly, integrating the sectoral programmes of line departments of the State Government. It may be clearly brought out whether the village(s) located in the mine lease area will be shifted or not. The issues relating to shifting of village(s) including their R&R and socio-economic aspects should be discussed in the Report.
- 22) One season (non-monsoon) [i.e. March-May (Summer Season); October-December (post monsoon season) ; December-February (winter season)]primary baseline data on

ambient air quality as per CPCB Notification of 2009, water quality, noise level, soil and flora and fauna shall be collected and the AAQ and other data so compiled presented date-wise in the EIA and EMP Report. Site-specific meteorological data should also be collected. The location of the monitoring stations should be such as to represent whole of the study area and justified keeping in view the pre-dominant downwind direction and location of sensitive receptors. There should be at least one monitoring station within 500 m of the mine lease in the pre-dominant downwind direction. The mineralogical composition of PM10, particularly for free silica, should be given.

- 23) Air quality modeling should be carried out for prediction of impact of the project on the air quality of the area. It should also take into account the impact of movement of Vehicles for transportation of mineral. The details of the model used and input parameters used for modeling should be provided. The air quality contours may be shown on a location map clearly indicating the location of the site, location of sensitive receptors, if any, and the habitation. The wind roses showing pre-dominant wind direction may also be indicated on the map.
- 24) The water requirement for the Project, its availability and source should be furnished. A detailed water balance should also be provided. Fresh water requirement for the Project should be indicated.
- 25) Necessary clearance from the Competent Authority for drawl of requisite quantity of water for the Project should be provided.
- 26) Description of water conservation measures proposed to be adopted in the Project should be given. Details of rainwater harvesting proposed in the Project, if any, should be provided.
- 27) Impact of the Project on the water quality, both surface and groundwater, should be assessed and necessary safeguard measures, if any required, should be provided.
- 28) Based on actual monitored data, it may clearly be shown whether working will intersect groundwater. Necessary data and documentation in this regard may be provided. In case the working will intersect groundwater table, a detailed Hydro Geological Study should be undertaken and Report furnished. The Report inter-alia, shall include details of the aquifers present and impact of mining activities on these aquifers. Necessary permission from Central Ground Water Authority for working below ground water and for pumping of ground water should also be obtained and copy furnished.
- 29) Details of any stream, seasonal or otherwise, passing through the lease area and

modification / diversion proposed, if any, and the impact of the same on the hydrology should be brought out.

- 30) Information on site elevation, working depth, groundwater table etc. Should be provided both in AMSL and bgl. A schematic diagram may also be provided for the same.
- 31) A time bound Progressive Greenbelt Development Plan shall be prepared in a tabular form (indicating the linear and quantitative coverage, plant species and time frame) and submitted, keeping in mind, the same will have to be executed up front on commencement of the Project. Phase-wise plan of plantation and compensatory afforestation should be charted clearly indicating the area to be covered under plantation and the species to be planted. The details of plantation already done should be given. The plant species selected for green belt should have greater ecological value and should be of good utility value to the local population with emphasis on local and native species and the species which are tolerant to pollution.
- 32) Impact on local transport infrastructure due to the Project should be indicated. Projected increase in truck traffic as a result of the Project in the present road network (including those outside the Project area) should be worked out, indicating whether it is capable of handling the incremental load. Arrangement for improving the infrastructure, if contemplated (including action to be taken by other agencies such as State Government) should be covered. Project Proponent shall conduct Impact of Transportation study as per Indian Road Congress Guidelines.
- 33) Details of the onsite shelter and facilities to be provided to the mine workers should be included in the EIA Report.
- 34) Conceptual post mining land use and Reclamation and Restoration of mined out areas (with plans and with adequate number of sections) should be given in the EIA report.
- 35) Occupational Health impacts of the Project should be anticipated and the proposed preventive measures spelt out in detail. Details of pre-placement medical examination and periodical medical examination schedules should be incorporated in the EMP. The project specific occupational health mitigation measures with required facilities proposed in the mining area may be detailed.
- 36) Public health implications of the Project and related activities for the population in the impact zone should be systematically evaluated and the proposed remedial measures should be detailed along with budgetary allocations.
- 37) Measures of socio economic significance and influence to the local community

proposed to be provided by the Project Proponent should be indicated. As far as possible, quantitative dimensions may be given with time frames for implementation.

- 38) Detailed Environmental Management Plan (EMP) to mitigate the environmental impacts which, should inter-alia include the impacts of change of land use, loss of agricultural and grazing land, if any, occupational health impacts besides other impacts specific to the proposed Project.
- 39) Public Hearing points raised and commitment of the Project Proponent on the same along with time bound Action Plan with budgetary provisions to implement the same should be provided and also incorporated in the final EIA/EMP Report of the Project.
- 40) Details of litigation pending against the project, if any, with direction /order passed by any Court of Law against the Project should be given.
- 41) The cost of the Project (capital cost and recurring cost) as well as the cost towards implementation of EMP should be clearly spelt out.
- 42) A Disaster management Plan shall be prepared and included in the EIA/EMP Report.
- 43) Benefits of the Project if the Project is implemented should be spelt out. The benefits of the Project shall clearly indicate environmental, social, economic, employment potential, etc.
- 44) Besides the above, the below mentioned general points are also to be followed:-
 - a) Executive Summary of the EIA/EMP Report
 - b) All documents to be properly referenced with index and continuous page numbering.
 - c) Where data are presented in the Report especially in Tables, the period in which the data were collected and the sources should be indicated.
 - d) Project Proponent shall enclose all the analysis/testing reports of water, air, soil, noise etc. using the MoEF&CC/NABL accredited laboratories. All the original analysis/testing reports should be available during appraisal of the Project.
 - e) Where the documents provided are in a language other than English, an English translation should be provided.
 - f) The Questionnaire for environmental appraisal of mining projects as devised earlier by the Ministry shall also be filled and submitted.
 - g) While preparing the EIA report, the instructions for the Proponents and instructions for the Consultants issued by MoEF&CC vide O.M. No. J-11013/41/2006-IA.II(I) dated 4th August, 2009, which are available on the website of this Ministry, should be followed.

- h) Changes, if any made in the basic scope and project parameters (as submitted in Form-I and the PFR for securing the TOR) should be brought to the attention of MoEF&CC with reasons for such changes and permission should be sought, as the ToR may also have to be altered. Post Public Hearing changes in structure and content of the draft EIA/EMP (other than modifications arising out of the P.H. process) will entail conducting the PH again with the revised documentation.
- i) As per the circular no. J-11011/618/2010-IA.II(I) dated 30.5.2012, certified report of the status of compliance of the conditions stipulated in the Environment Clearance for the existing operations of the project, should be obtained from the Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as may be applicable.
- j) The EIA report should also include (i) surface plan of the area indicating contours of main topographic features, drainage and mining area, (ii) geological maps and sections and (iii) sections of the mine pit and external dumps, if any, clearly showing the land features of the adjoining area.

In addition to the above, the following shall be furnished:-

The Executive summary of the EIA/EMP report in about 8-10 pages should be prepared incorporating the information on following points:

1. Project name and location (Village, District, State, Industrial Estate (if applicable).
2. Process description in brief, specifically indicating the gaseous emission, liquid effluent and solid and hazardous wastes.
3. Measures for mitigating the impact on the environment and mode of discharge or disposal.
4. Capital cost of the project, estimated time of completion.
5. The proponent shall furnish the contour map of the water table detailing the number of wells located around the site and impacts on the wells due to mining activity.
6. A detailed study of the lithology of the mining lease area shall be furnished.
7. Details of village map, "A" register and FMB sketch shall be furnished.
8. Detailed mining closure plan for the proposed project approved by the Geology of Mining department shall be submitted along with EIA report.
9. Obtain a letter /certificate from the Assistant Director of Geology and Mining standing that there is no other Minerals/resources like sand in the quarrying area within the approved depth of mining and below depth of mining and the same shall be furnished in the EIA report.


10. EIA report should strictly follow the Environmental Impact Assessment Guidance Manual for Mining of Minerals published February 2010.
11. Detail plan on rehabilitation and reclamation carried out for the stabilization and restoration of the mined areas.
12. The EIA study report shall include the surrounding mining activity, if any.
13. Modeling study for Air, Water and noise shall be carried out in this field and incremental increase in the above study shall be substantiated with mitigation measures.
14. A study on the geological resources available shall be carried out and reported.
15. A specific study on agriculture & livelihood shall be carried out and reported.
16. Impact of soil erosion, soil physical chemical and biological property changes may be assumed.
17. Site selected for the project - Nature of land - Agricultural (single/double crop), barren, Govt./ private land, status of its acquisition, nearby (in 2-3 km.) water body, population, within 10km other industries, forest, eco-sensitive zones, accessibility, (note - in case of industrial estate this information may not be necessary)
18. Baseline environmental data - air quality, surface and ground water quality, soil characteristic, flora and fauna, socio-economic condition of the nearby population
19. Identification of hazards in handling, processing and storage of hazardous material and safety system provided to mitigate the risk.
20. Likely impact of the project on air, water, land, flora-fauna and nearby population
21. Emergency preparedness plan in case of natural or in plant emergencies
22. Issues raised during public hearing (if applicable) and response given
23. CER plan with proposed expenditure.
24. Occupational Health Measures
25. Post project monitoring plan
26. The project proponent shall carry out detailed hydro geological study through intuitions/NABET Accredited agencies.
27. A detailed report on the green belt development already undertaken is to be furnished and also submit the proposal for green belt activities.
28. The proponent shall propose the suitable control measure to control the fugitive emissions during the operations of the mines.
29. A specific study should include impact on flora & fauna, disturbance to migratory pattern of animals.
30. Reserve funds should be earmarked for proper closure plan.

31. A detailed plan on plastic waste management shall be furnished. Further, the proponent should strictly comply with, Tamil Nadu Government Order (Ms) No.84 Environment and forests (EC.2) Department dated 25.06.2018 regarding ban on one time use and throw away plastics irrespective of thickness with effect from 01.01.2019 under Environment (Protection) Act, 1986. In this connection, the project proponent has to furnish the action plan.

Besides the above, the below mentioned general points should also be followed:-

- a. A note confirming compliance of the TOR, with cross referencing of the relevant sections / pages of the EIA report should be provided.
- b. All documents may be properly referenced with index, page numbers and continuous page numbering.
- c. Where data are presented in the report especially in tables, the period in which the data were collected and the sources should be indicated.
- d. While preparing the EIA report, the instructions for the proponents and instructions for the consultants issued by MoEF& CC vide O.M. No. J-11013/41/2006-IA.II (I) dated 4th August, 2009, which are available on the website of this Ministry should also be followed.
- e. The consultants involved in the preparation of EIA/EMP report after accreditation with Quality Council of India (QCI)/National Accreditation Board of Education and Training (NABET) would need to include a certificate in this regard in the EIA/EMP reports prepared by them and data provided by other organization/Laboratories including their status of approvals etc. In this regard circular no F. No.J -11013/77/2004-IA-II(I) dated 2nd December, 2009, 18th March 2010, 28th May 2010, 28th June 2010, 31st December 2010 & 30th September 2011 posted on the Ministry's website <http://www.moef.nic.in/> may be referred.
 - After preparing the EIA (as per the generic structure prescribed in Appendix-III of the EIA Notification, 2006) covering the above mentioned points, the proponent will take further necessary action for obtaining environmental clearance in accordance with the procedure prescribed under the EIA Notification, 2006.
 - The final EIA report shall be submitted to the SEIAA, Tamil Nadu for obtaining Environmental Clearance.

- The TORs with public hearing prescribed shall be **valid for a period of three years** from the date of issue, for submission of the EIA/EMP report as per OMNo.J-11013/41/2006-IA-II(I)(part) dated 29th August, 2017.



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

TOR இணக்கம்

எண்	ToR புள்ளிகள்	பதில்	பக்கம் எண்
1. கடல்சார் நிபந்தனைகள் - தளம் சார்ந்தது			
1	ஒருங்கிணைந்த பிராந்திய அலுவலகத்திலிருந்து PP சான்றளிக்கப்பட்ட இணக்க அறிக்கையை (CCR) பெற வேண்டும், DEIAA இலிருந்து பெறப்பட்ட முந்தைய சுற்றுச்சூழல் அனுமதிக்கு சென்னை சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் & CC.	சென்னை, மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் மற்றும் பொதுச் செலவுத் துறை (MOEF&CC) இலிருந்து பெறப்பட்ட CCR அறிக்கை, இணைப்பு - 8 ஆக இணைக்கப்பட்டுள்ளது.	ஏ-41
2	PP தற்போதுள்ள & முன்மொழியப்பட்ட சுரங்கத் தளங்களுக்கு பசுமைப் பட்டை மற்றும் வேலி அமைத்தலை நிறைவு செய்யும் மற்றும் அதற்கான புகைப்படங்களை வழங்கவும்.	• ஒப்புக்கொண்டேன்	--
3	சட்டப்பூர்வ பணியாளர்களை நியமித்தல், பொருத்தமான சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு, போக்குவரத்து சாலைகள் மற்றும் கிராமம்/பஞ்சாயத்து சாலைகளின் நல்ல பராமரிப்பு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட வெடிப்பு நடவடிக்கை போன்றவற்றுடன் முறையான மற்றும் அறிவியல் அணுகுமுறை மூலம் கிளஸ்டரில் சுரங்க செயல்பாட்டை திறம்பட நிர்வகிப்பதற்காக, கிளஸ்டரில் உள்ள அனைத்து சுரங்கங்களையும் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளடக்கிய ஒரு கிளஸ்டர் மேலாண்மைக் குழு (CMC) அமைக்கப்படும். EIA மதிப்பீட்டின் போது PP பின்வரும் விவரங்களை ஒரு பிரமாணப் பத்திரத்தின் வடிவத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்: a) CMC உருவாக்கும் ஒப்பந்தத்தின் நகல். b) உறுப்பினர்களின் பங்கை வரையறுக்கும் குழுவின் அமைப்பு விளக்கப்படம். c) திட்டமிடப்பட்ட செயல்பாடுகளை செயல்படுத்தும் 'நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறைகள்' (SoP).	• கிளஸ்டரில் உள்ள திட்டங்களின் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைப் பிரிவு, கிளஸ்டர் மேலாண்மைக் குழுவாகச் செயல்படும். இந்தக் குழுவால் மேற்கொள்ளப்படும் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் பத்தி 10.2.2, அத்தியாயம் - X இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. • இது தொடர்பான பிரமாணப் பத்திரம் EIA மதிப்பீட்டின் போது சமர்ப்பிக்கப்படும்.	10.3
4	சுரங்க விதிகளின்படி அமைக்கப்பட வேண்டிய எல்லைத் தூண்கள் மற்றும் அதற்கான சான்றுகள் EIA அறிக்கையுடன் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.	• ஒப்புக்கொண்டேன்	--
5	நீர்நிலைகள் அருகிலேயே அமைந்துள்ளதால், நீர்நிலைகளில் சுரங்க நடவடிக்கையின் தாக்கங்களைத் தீர்மானிக்க, நீர் ஓட்ட முறையின் விவரங்கள் உட்பட, நீர்நிலை மற்றும் நீரியல் ஆய்வை PP மேற்கொள்ளும்.	• பிரிவு 3.6, அத்தியாயம்-III இன் கீழ் நீர்நிலவியல் ஆய்வு விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.	3-42

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

எண்	ToR புள்ளிகள்	பதில்	பக்கம் எண்
6	திட்ட முன்மொழிபவர், சென்னை, மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்திடமிருந்து பெறப்பட்ட சான்றளிக்கப்பட்ட இணக்க அறிக்கையை (CCR) சமர்ப்பிக்க வேண்டும். முந்தைய EC தேதி 11.08.2014 மற்றும் இணக்கமின்மை உருப்படிகள் ஏதேனும் இருந்தால், அதற்கான பொருத்தமான தணிப்பு நடவடிக்கைகளையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.	சென்னை, மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் மற்றும் பொதுச் செலவுத் துறை (MOEF&CC) இலிருந்து பெறப்பட்ட CCR அறிக்கை, இணைப்பு - 8 ஆக இணைக்கப்பட்டுள்ளது.	ஏ-41
7	பள்ளிகள், கல்லூரிகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் உள்ளிட்ட கட்டமைப்புகளின் கணக்கெடுப்பு விவரங்களை EIA அறிக்கையுடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.	500 மீ சுற்றளவில் உற்பத்தி செய்யப்படும் அம்சங்களின் விவரங்கள் படம் 2.6, அத்தியாயம்-II இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	2-9
8	(i) 50 மீ, (ii) 100 மீ, (iii) 200 மீ மற்றும் (iv) 300 மீ மற்றும் 1 கி.மீ வரை சுற்றளவுக்குள் உள்ள கட்டமைப்புகள், குடியிருப்பாளர்களின் எண்ணிக்கையுடன் கூடிய குடியிருப்பு வீடுகள், அது உரிமையாளருக்குச் சொந்தமானதா (அல்லது) இல்லையா, வழிபாட்டுத் தலங்கள், தொழிற்சாலைகள், தொழிற்சாலைகள், கொட்டகைகள் போன்ற விவரங்களுடன் கணக்கிடப்பட வேண்டும். மேலும், குவாரி நடவடிக்கைகளின் போது மேற்கண்ட கட்டமைப்புகளின் பாதுகாப்பிற்காக முன்மொழியப்பட வேண்டிய தணிப்பு நடவடிக்கைகளை விவரிக்க வேண்டும்.	500 மீ சுற்றளவில் உற்பத்தி செய்யப்படும் அம்சங்களின் விவரங்கள் படம் 2.6, அத்தியாயம்-II இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	2-9
9	அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி அருகிலுள்ள குவாரிகள் மற்றும் நீர்நிலைகளுக்கு இடையே பாதுகாப்பு தூரத்தைப் பராமரித்தல் உட்பட, போதுமான வேலி, வண்டல் தொட்டியுடன் கட்டப்பட்ட மாலை வடிகால் மற்றும் சுற்றளவில் பசுமைப் பட்டை ஆகியவற்றின் புகைப்படங்களை முன்மொழிபவர் வழங்க வேண்டும்.	தள புகைப்படங்கள் அத்தியாயம்-II இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. வேலி அமைத்தல் மற்றும் நடவு பணிகள் ஏற்கனவே மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.	2-7
10	முன்மொழிபவர் EIA ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக உயிரியல் பன்முகத்தன்மை ஆய்வை மேற்கொள்வார், மேலும் அது அறிக்கையில் சேர்க்கப்படும்.	திட்டத்தின் மையப்பகுதி மற்றும் இடையக மண்டலத்தில் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் கலவை பற்றிய விரிவான ஆய்வு முதன்மை கள ஆய்வுகள் மூலம் செய்யப்பட்டுள்ளது. விவரங்கள் பத்தி 3.5, அத்தியாயம் III இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	3-37
11	PP என்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் EMP-ஐ தயார் செய்வார், மேலும் என்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் EMP-ஐ	சுரங்கத்தின் முழு ஆயுளுக்கும் EMP தயாரிக்கப்படுகிறது. இறுதி EIA/EMP அறிக்கையுடன் பிரமாணப் பத்திரம் வழங்கப்படும்.	-

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

எண்	ToR புள்ளிகள்	பதில்	பக்கம் எண்					
	கடைப்பிடிப்பதாக உறுதிமொழிப் பத்திரத்தையும் வழங்குவார்.							
12	சுற்றியுள்ள கிராமம் மற்றும் கட்டமைப்புகளில் துளையிடுதல் மற்றும் வெடித்தல், ஏற்றுதல் மற்றும் இழுத்தல் உள்ளிட்ட தற்போதுள்ள & முன்மொழியப்பட்ட குவாரிகளின் ஒட்டுமொத்த சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் குறித்த விரிவான ஆய்வுகளை PP மேற்கொள்ளும்.	திட்டத்தின் 500 மீ சுற்றளவில் அமைந்துள்ள குவாரிகளின் விவரங்கள் இணைப்பு-3 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு ஒட்டுமொத்த தாக்க ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு, பத்தி 7.6, அத்தியாயம்-VII இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைத் திட்டம் அத்தியாயம்-X இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.	அ-5 7-5 10-2					
13	குவாரியில் பணிபுரியும் நபர்களின் பாதுகாப்பிற்காக, CSIR-மத்திய சுரங்க மற்றும் எரிபொருள் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் / தன்பாத், NIRM/பெங்களுர், புவி தொழில்நுட்ப பொறியியல் பிரிவு-IIT-மெட்ராஸ், சூரக்கல், NIT-மைனிங் இன்ஜினியரிங் துறை, மற்றும் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக சுரங்க பொறியியல் துறை போன்ற புகழ்பெற்ற ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை ஈடுபடுத்துவதன் மூலம், தற்போதுள்ள குவாரி சுவரின் சாய்வு நிலைத்தன்மையை மதிப்பிடுவதற்கு (பெஞ்சுகள் இல்லாமல் உள்ளது) அறிவியல் ஆய்வுகளை PP மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய அறிவியல் ஆய்வு அறிக்கையின் நகல், கட்டப்பட வேண்டிய வேலை செய்யும் பெஞ்சுகள் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள குவாரி சுவரின் சாய்வு நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்வதன் மூலம் சரியான சாய்வைப் பராமரிப்பதன் மூலம் இழுத்துச் செல்லும் சாலை அணுகலைச் சேர்ப்பதற்கு இடமளிக்கும் செயல் திட்டத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.	பிரிவு 7.7, அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் குழி சாய்வு நிலைத்தன்மை திட்டம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.	7-9					
14	சுரங்க நடவடிக்கைகளின் தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பிற்காக PP CCTV கேமராவை நிறுவ வேண்டும் மற்றும் EIA அறிக்கையுடன் புகைப்பட/வீடியோகிராஃபிக் ஆதாரங்களை வழங்க வேண்டும்.	ஒப்புக்கொண்டேன்	-					
2. SEAC தரநிலை நிபந்தனைகள்								
1	தற்போதுள்ள/செயல்படும் சுரங்கங்களைப் பொறுத்தவரை, சம்பந்தப்பட்ட AD (சுரங்கங்கள்) இலிருந்து பெறப்பட்ட கடிதம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும், அதில் பின்வருவன அடங்கும்: a) அசல் குழி பரிமாணம்	கே. ராமராஜ், இந்தப் பகுதியில் 12.04.1995 - 11.04.2000 , 19.06.2003 - 18.06.2008 வரை 4 முறை சுரங்கப் பணிகளை மேற்கொண்டார். 07.10.2008 – 06.10.2013 & 22.01.2019 – 21.01.2024. <table><tr><td>வரிசை</td><td>SFNo (விவர</td><td>பரப்பளவு</td><td>மாவட்ட ஆட்சியர்</td><td>குத்தகை காலம்</td></tr></table>	வரிசை	SFNo (விவர	பரப்பளவு	மாவட்ட ஆட்சியர்	குத்தகை காலம்	ஏ-9
வரிசை	SFNo (விவர	பரப்பளவு	மாவட்ட ஆட்சியர்	குத்தகை காலம்				



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

எண்	ToR புள்ளிகள்	பதில்					பக்கம் எண்																							
	b) அடையப்பட்ட அளவு vs EC அங்கீகரிக்கப்பட்ட அளவு c) கணக்கிடப்பட்ட சுரங்க இருப்பின் படி இருப்பு அளவு. d) தேதியின்படி வெட்டியெடுக்கப்பட்ட ஆழம் vs EC அனுமதிக்கப்பட்ட ஆழம் e) சட்டவிரோத/சட்டவிரோத சுரங்க விவரங்கள் f) கடந்த கால வேலையின் போது குவாரியில் விதிமீறல். g) சுரங்க குத்தகை பகுதிக்கு வெளியே வெட்டியெடுக்கப்பட்ட பொருட்களின் அளவு h) பாதுகாப்பு மண்டலம்/பெஞ்சுகளின் நிலை i) 6 மீட்டருக்கு மிகாமல் உயரமும் 50 மீட்டருக்கு மிகாமல் இறுதி ஆழமும் கொண்ட பெஞ்சுகளைக் காட்டும் திருத்தப்பட்ட/மாற்றியமைக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம்.	<table><tr><th>எண்</th><th>க்குறிப்பு</th><th>(ஹெக்டேர்)</th><th>நடவடிக்கைகள்</th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>71/1 சமனா சமனா சமனா சு</td><td>0.53.5 ஹெக்டேர்</td><td>12.04.1995 தேதியிட்ட 153/94/X1</td><td>12.04.1995 – 11.04.2000</td></tr><tr><td>2</td><td>71/1 சமனா சமனா சமனா சு</td><td>0.53.5 ஹெக்டேர்</td><td>-</td><td>19.06.2003 – 18.06.2008</td></tr><tr><td>3</td><td>70/1,71/ 1</td><td>1.85.0 ஹெக்டேர்</td><td>07.10.2008 தேதியிட்ட 773/2008/மி மீ1</td><td>07.10.2008 – 06.10.2013</td></tr><tr><td>4</td><td>70/1(பி) 71/1 சமனா சமனா சமனா சு</td><td>1.00.0 ஹெக்டேர்</td><td>358/சுரங்க ங்கள்/2018 தேதி 22.01.2019</td><td>22.01.2019 – 21.01.2024</td></tr></table> 09.01.2025 தேதியிட்ட Rc.No.778/Mines/2024 இல் புவியியல் மற்றும் சுரங்க உதவி இயக்குநரிடமிருந்து ஒரு கடிதம் பெறப்பட்டது, அதில் தற்போதுள்ள குழி பரிமாணங்கள் மற்றும் வெட்டியெடுக்கப்பட்ட உற்பத்தி அளவுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. (இணைப்பு-5)	எண்	க்குறிப்பு	(ஹெக்டேர்)	நடவடிக்கைகள்		1	71/1 சமனா சமனா சமனா சு	0.53.5 ஹெக்டேர்	12.04.1995 தேதியிட்ட 153/94/X1	12.04.1995 – 11.04.2000	2	71/1 சமனா சமனா சமனா சு	0.53.5 ஹெக்டேர்	-	19.06.2003 – 18.06.2008	3	70/1,71/ 1	1.85.0 ஹெக்டேர்	07.10.2008 தேதியிட்ட 773/2008/மி மீ1	07.10.2008 – 06.10.2013	4	70/1(பி) 71/1 சமனா சமனா சமனா சு	1.00.0 ஹெக்டேர்	358/சுரங்க ங்கள்/2018 தேதி 22.01.2019	22.01.2019 – 21.01.2024			
எண்	க்குறிப்பு	(ஹெக்டேர்)	நடவடிக்கைகள்																											
1	71/1 சமனா சமனா சமனா சு	0.53.5 ஹெக்டேர்	12.04.1995 தேதியிட்ட 153/94/X1	12.04.1995 – 11.04.2000																										
2	71/1 சமனா சமனா சமனா சு	0.53.5 ஹெக்டேர்	-	19.06.2003 – 18.06.2008																										
3	70/1,71/ 1	1.85.0 ஹெக்டேர்	07.10.2008 தேதியிட்ட 773/2008/மி மீ1	07.10.2008 – 06.10.2013																										
4	70/1(பி) 71/1 சமனா சமனா சமனா சு	1.00.0 ஹெக்டேர்	358/சுரங்க ங்கள்/2018 தேதி 22.01.2019	22.01.2019 – 21.01.2024																										
2	முன்மொழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதியைச் சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகளின் விவரங்கள் மற்றும் தளத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 300 மீ சுற்றளவில் குடியிருப்புகளின் இருப்பிடம் தொடர்பான சமீபத்திய VAO சான்றிதழ்.	• VAO-விடமிருந்து கடிதம் பெறப்பட்டு இணைப்பு -4 ஆக வழங்கப்படுகிறது.					ஏ-7																							
3	(i) 50 மீ, (ii) 100 மீ, (iii) 200 மீ மற்றும் (iv) 300 மீ (v) 500 மீ சுற்றளவில் அமைந்துள்ள கட்டமைப்புகளை கணக்கெடுத்து கணக்கெடுக்க முன்மொழிபவர் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார். குடியிருப்பாளர்களின் எண்ணிக்கையுடன் கூடிய குடியிருப்பு வீடுகள், அது உரிமையாளருக்குச் சொந்தமானதா (அல்லது) இல்லையா, வழிபாட்டுத் தலங்கள், தொழிற்சாலைகள், தொழிற்சாலைகள், கொட்டகைகள் போன்ற விவரங்கள் கட்டிடத்தின் உரிமையாளர், கட்டுமானத்தின் தன்மை, கட்டிடத்தின் வயது, குடியிருப்பாளர்களின் எண்ணிக்கை, அவர்களின் தொழில் மற்றும் வருமானம்	• 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள அம்சங்களின் விவரங்கள் படம் 2.3, அத்தியாயம்-II இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.					2-7																							

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

எண்	ToR புள்ளிகள்	பதில்	பக்கம் எண்
	போன்றவற்றைக் குறிக்க வேண்டும்.		
4	முன்மொழியப்பட்ட குவாரியிலிருந்து 1 கி.மீ. தொலைவில் அமைந்துள்ள ஏரி, நீர் தொட்டிகள் போன்ற நீர்நிலைகளில் முன்மொழியப்பட்ட குவாரி நடவடிக்கைகளின் தாக்கத்தைக் குறிக்கும் விரிவான நீரியல் அறிக்கையை PP சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.	பிரிவு 3.6, அத்தியாயம்-III இன் கீழ் நீர்நிலவியல் ஆய்வு விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.	3-39
5	ஆதரவாளர் புகழ்பெற்ற நிறுவனம் மூலம் உயிரியல் பன்முகத்தன்மை ஆய்வை மேற்கொள்வார், மேலும் அது EIA அறிக்கையில் சேர்க்கப்படும்.	திட்டத்தின் மையப்பகுதி மற்றும் இடையக மண்டலத்தில் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் கலவை பற்றிய விரிவான ஆய்வு முதன்மை கள ஆய்வுகள் மூலம் செய்யப்பட்டுள்ளது. விவரங்கள் பத்தி 3.5, அத்தியாயம் III இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	3-33
6	முன்மொழியப்பட்ட இடத்திலிருந்து 25 கி.மீ சுற்றளவு வரை காப்புக் காடுகள், பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், சரணாலயங்கள், புலிகள் காப்பகம் போன்றவற்றின் அருகாமை தூரம் குறித்து DFO கடிதம் குறிப்பிடுகிறது.	10 கி.மீ சுற்றளவில் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், சரணாலயங்கள், புலிகள் சரணாலயம் போன்றவை எதுவும் இல்லை. விவரங்கள் அட்டவணை எண் 3.2, அத்தியாயம் III இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	3.2.2
7	அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி பெஞ்சுகள் அமைக்கப்படாத (அல்லது) பகுதியளவு உருவாக்கப்படாத (அல்லது) ஏற்கனவே உள்ள (அல்லது பழைய) குவாரியில் முன்மொழியப்பட்ட குத்தகை விஷயத்தில், திட்ட ஆதரவாளர் (PP), CSIR-மத்திய சுரங்க மற்றும் எரிபொருள் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் / தன்பாத், NIRM/பெங்களுர், புவி தொழில்நுட்ப பொறியியல் பிரிவு-IIT-மெட்ராஸ், NIT-சுரங்க பொறியியல் துறை, குரத்தகல், மற்றும் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் சென்னை-CEG வளாகம் போன்ற புகழ்பெற்ற ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில் ஒன்றை உள்ளடக்கி, கட்டப்படவுள்ள வேலை பெஞ்சுகள் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள குவாரி சுவரின் சாய்வு நிலைத்தன்மையை மதிப்பிடுவதற்கு அறிவியல் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். EC பெறுவதற்கான மதிப்பீட்டின் போது குவாரி சுவரின் நிலைத்தன்மை நிலை மற்றும் சாத்தியமான தணிப்பு நடவடிக்கைகளைக் குறிக்கும் மேற்கூறிய அறிக்கையின் நகலை PP சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.	குத்தகைக்கு விடப்பட்ட பகுதி பெரும்பாலும் சுரங்கப் பகுதியாகவும், மீதமுள்ள பகுதி சரளைக் கற்களால் மூடப்பட்ட வெற்று தரிசுப் பகுதியாகவும் உள்ளது.	2-15
8	இருப்பினும், புதிய/கன்னி குவாரிகளைப் பொறுத்தவரை, முன்மொழியப்பட்ட குவாரிக்கான ஒரு கருத்தியல் 'சாய்வு நிலைத்தன்மைத் திட்டத்தை' முன்மொழிபவர் சமர்ப்பிக்க வேண்டும், அதே	பிரிவு 7.7, அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் குழி சாய்வு நிலைத்தன்மை திட்டம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.	7-9

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

எண்	ToR புள்ளிகள்	பதில்	பக்கம் எண்
	நேரத்தில் மதிப்பீட்டின் போது, தரை மட்டத்திலிருந்து 30 மீட்டருக்கு மேல் வேலை செய்யும் ஆழம் நீட்டிக்கப்படும் போது EC பெற வேண்டும்.		
9	முன்மொழியப்பட்ட குவாரியில் வெடிக்கும் செயல்பாடு, MMR 1961 இன் படி, பிளாஸ்டர், மைனிங் மேட், மைன் ஃபோர்மேன், ஆதரவாளரால் நியமிக்கப்பட்ட II/I வகுப்பு சுரங்க மேலாளர் போன்ற சட்டப்பூர்வ தகுதிவாய்ந்த நபரால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்று கூறும் பிரமாணப் பத்திரத்தை PP சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.	இறுதி அறிக்கையுடன் சமர்ப்பிக்கப்படும்.	--
10	முன்மொழியப்பட்ட குவாரியில் லைன் துளையிடுதல் மற்றும் மஃபிள் வெடிப்பு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிப்பு செயல்பாட்டை மட்டுமே மேற்கொள்வதற்கான ஒரு கருத்தியல் வடிவமைப்பை PP முன்வைக்க வேண்டும், இதன் வெடிப்பால் தூண்டப்பட்ட தரை அதிர்வுகள் கட்டுப்படுத்தப்படும், மேலும் வெடிப்பு நடந்த இடத்திலிருந்து 30 மீட்டருக்கு அப்பால் பறக்கும் பாறை பயணம் இருக்காது.	இந்த திட்டத்தில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிப்பு முறை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும், மேலும் இது பற்றிய விவரங்கள் பிரிவு 4.4.2, அத்தியாயம்-IV இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	4-14
11	EIA ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், அதே இடத்திலோ அல்லது மாநிலத்தில் வேறு எங்காவது இருந்தாலோ, கடந்த காலத்தில் ஆதரவாளரால் நடத்தப்பட்ட குவாரி/குவாரிகளின் விவரங்களை வீடியோ மற்றும் புகைப்பட ஆதாரங்களுடன் பெற்று வழங்க வேண்டும்.	ஒப்புக்கொண்டேன்	--
12	முன்மொழியப்பட்ட சுரங்க குத்தகைப் பகுதியில் 15.01.2016 க்குப் பிறகு, முன்மொழியப்பட்ட சுரங்க குத்தகைப் பகுதியில், முன்மொழிபவர் ஏற்கனவே சுரங்க நடவடிக்கையை மேற்கொண்டிருந்தால், பின்னர் ஆதரவாளர் AD/DD, சுரங்கங்களிலிருந்து பின்வரும் விவரங்களை வழங்க வேண்டும்,	கே. ராமராஜ், இந்தப் பகுதியில் 12.04.1995 - 11.04.2000 , 19.06.2003 - 18.06.2008 வரை 4 முறை சுரங்கப் பணிகளை மேற்கொண்டார். 07.10.2008 – 06.10.2013 & 22.01.2019 – 21.01.2024. இந்த விவரங்களைக் குறிப்பிடும் AD சுரங்கங்களிலிருந்து வந்த குழி கடிதம் இணைப்பு -5 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.	ஏ-9
13	AD/DD சுரங்கங்களால் கடைசியாக வழங்கப்பட்ட பணி அனுமதியுடன் முந்தைய சுரங்கங்களின் செயல்பாடு மற்றும் நிறுத்தப்பட்ட காலம் என்ன ?	மேலே உள்ள புள்ளி எண்.12 இல் பதிலளிக்கப்பட்டது.	--
14	வெட்டியெடுக்கப்பட்ட கனிமங்களின் அளவு. - ஒரு வருடத்தில் எட்டப்பட்ட அதிகப்பட்ச உற்பத்தி - அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்க ஆழத்தின் விவரம். - முன்னர் அடையப்பட்ட சுரங்கத்தின்	மேலே உள்ள புள்ளி எண்.12 இல் பதிலளிக்கப்பட்டது.	--

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

எண்	ToR புள்ளிகள்	பதில்	பக்கம் எண்
	உண்மையான ஆழம். - அந்த குத்தகைப் பகுதியில் ஏற்கனவே வெட்டியெடுக்கப்பட்ட நபரின் பெயர். - EC மற்றும் CTO ஏற்கனவே பெற்றிருந்தால், அதன் நகல் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். - அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி (அல்லது வழங்கப்பட்டிருந்தால் EC) நிர்ணயிக்கப்பட்ட பெஞ்சுகளுடன் சுரங்கம் மேற்கொள்ளப்பட்டதா.		
15	சுரங்க குத்தகைப் பகுதியின் அனைத்து மூலை ஆயத்தொலைவுகளும், உயர் தெளிவுத்திறன் படங்கள்/டோபோ தாள், நிலப்பரப்புத் தாள், சுரங்க குத்தகைப் பகுதியின் புவியியல், பாறையியல் மற்றும் புவியியல் ஆகியவற்றில் மிகைப்படுத்தப்பட வேண்டும். முன்மொழியப்பட்ட பகுதியின் அத்தகைய படங்கள், ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாடு மற்றும் பிற சுற்றுச்சூழல் அம்சங்களை (மேய மற்றும் இடையக மண்டலம்) தெளிவாகக் காட்ட வேண்டும்.	- செயற்கைக்கோள் படங்களில் மிகைப்படுத்தப்பட்ட திட்ட ஆயத்தொலைவுகள் அத்தியாயம் - II இல் படம் எண் - 2.4 ஆகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. - இடையக மண்டலத்தைக் காட்டும் 10 கிமீ ஆர குறியீட்டுத் திட்டம் அத்தியாயம் - III இல் படம் எண்.3.1 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. - புவியியல் வரைபடம், புவி உருவவியல், பாறையியல் வரைபடம் ஆகியவை படம் எண்.3.16, 3.17 மற்றும் 3.18, அத்தியாயம்-III இல் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.	2-6 3-1 3-41& 3-43
16	PP, கிளஸ்டர், பசுமைப் பட்டை, வேலி போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய ட்ரோன் வீடியோ கணக்கெடுப்பை மேற்கொள்ளும்,	ஒப்புக்கொண்டேன்	--
17	அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, அருகிலுள்ள குவாரிகள் மற்றும் நீர்நிலைகளுக்கு இடையேயான பாதுகாப்பு தூரம், ஏற்கனவே உள்ள மரங்களை மீண்டும் நடுதல் உள்ளிட்ட போதுமான வேலி, சுற்றுப்புறத்தில் பசுமைப் பட்டை ஆகியவற்றின் புகைப்படங்களை முன்மொழிபவர் வழங்க வேண்டும்.	தள புகைப்படங்கள் அத்தியாயம்-II இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	2-7
18	திட்ட ஆதரவாளர், புவியியல் இருப்புக்கள் மற்றும் சுரங்கப்படுத்தக்கூடிய இருப்புக்கள், திட்டமிடப்பட்ட உற்பத்தி திறன், முன்மொழியப்பட்ட வேலை முறை மற்றும் நியாயப்படுத்தல்கள், சுரங்க நடவடிக்கைகளால் சுற்றியுள்ள சூழலில் ஏற்படும் எதிர்பார்க்கப்படும் தாக்கங்கள் மற்றும் அதற்கான முன்மொழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்கைகள் பற்றிய விவரங்களை வழங்க வேண்டும்.	- புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் திறன் கொண்ட இருப்புக்களின் விவரங்கள் அட்டவணை 2.4, அத்தியாயம்-II இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. - உற்பத்தி அட்டவணை அட்டவணை 2.7, அத்தியாயம்-II இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. - பிரிவு 2.8, அத்தியாயம்-II இன் கீழ் வேலை செய்யும் முறை விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. - சுரங்க நடவடிக்கைகளால் சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் எதிர்பார்க்கப்படும் தாக்கங்கள் அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	2-14 2-16 2-15 4-1
19	பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கும் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதற்கும், சுரங்க நடவடிக்கைகளை அறிவியல் ரீதியாகவும் முறையாகவும் மேற்கொள்வதற்காக, சுரங்கச் சட்டம் '1952 மற்றும் MMR, 1961 இன் விதிகளின்படி நியமிக்கப்பட வேண்டிய	அமைப்பு விளக்கப்படம் படம் எண்.10.1, அத்தியாயம்-X இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.	10-3

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

எண்	ToR புள்ளிகள்	பதில்	பக்கம் எண்
	பல்வேறு சட்டப்பூர்வ அதிகாரிகள் மற்றும் பிற திறமையான நபர்களின் நியமனத்தைக் குறிக்கும் நிறுவன விளக்கப்படத்தை திட்ட முன்மொழிபவர் வழங்க வேண்டும்.		
20	திட்ட ஆதரவாளர், சுரங்க நடவடிக்கைகளால் கிணறுகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகளை மதிப்பிடுவதற்காக, PWD / TWAD இலிருந்து பருவமழை மற்றும் பருவமழை அல்லாத பருவங்களுக்கான சேகரிக்கப்பட்ட நீர் மட்டத் தரவுகளுடன், 1 கி.மீ (ஆரம்) க்குள் நிலத்தடி நீர் உந்தி & திறந்த கிணறுகள் மற்றும் ஆறுகள், தொட்டிகள், கால்வாய்கள், குளங்கள் போன்ற மேற்பரப்பு நீர்நிலைகளின் எண்ணிக்கையை விவரிக்கும் நீர் அட்டவணையின் விளிம்பு வரைபடத்தைக் கருத்தில் கொண்டு நீர்-புவியியல் ஆய்வை நடத்த வேண்டும். உண்மையான கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்படையில், வேலை நிலத்தடி நீரை வெட்டுமா என்பது தெளிவாகக் காட்டப்படலாம். இது தொடர்பாக தேவையான தரவு மற்றும் ஆவணங்கள் வழங்கப்படலாம்.	இந்த திட்டத்தின் நீர் புவியியல் சூழ்நிலையின் விவரங்கள் பிரிவு 3.6, அத்தியாயம்-III இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	3-39
21	மேற்பரப்பு நீர்/நிலத்தடி நீர் தரம், காற்றின் தரம், மண்ணின் தரம் & போக்குவரத்து/வாகன இயக்கம் ஆய்வு உட்பட தாவரங்கள்/விலங்குகள் தொடர்பான சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களுக்கான அடிப்படைத் தரவை முன்மொழிபவர் வழங்க வேண்டும்.	நுண்ணிய வானிலை, சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், இரைச்சல் அளவு, மண் மற்றும் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் பற்றிய அடிப்படைத் தரவுகள் குளிக்காலத்தில் (டிசம்பர் 2024 முதல் பிப்ரவரி 2025 வரை) சேகரிக்கப்பட்டு, அத்தியாயம்-III இன் பிரிவு 3.3 முதல் 3.5 வரை விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. போக்குவரத்து ஆய்வின் விவரங்கள் பிரிவு 4.9, அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	3-13 & 3-33 4-23
22	மண் ஆரோக்கியம், பல்லுயிர் பெருக்கம், காற்று மாசுபாடு, நீர் மாசுபாடு, காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வெள்ளக் கட்டுப்பாடு மற்றும் சுகாதார பாதிப்புகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் குறிப்பிட்ட சூழலைக் குறிப்பிட்டு, குவாரியில் மேற்கொள்ளப்படும் சுரங்க நடவடிக்கைகள் காரணமாக ஒட்டுமொத்த தாக்க ஆய்வை முன்மொழிபவர் மேற்கொள்ள வேண்டும். அதன்படி, சம்பந்தப்பட்ட குவாரி மற்றும் சுற்றியுள்ள வாழ்விடங்களை மனதில் கொண்டு சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட வேண்டும்.	- திட்டத்தின் 500 மீ சுற்றளவில் அமைந்துள்ள குவாரிகளின் விவரங்கள் இணைப்பு-3 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. - ஒரு ஒட்டுமொத்த தாக்க ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு, பத்தி 7.6, அத்தியாயம்-VII இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. - சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைத் திட்டம் அத்தியாயம்-X இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.	அ-5 7-5 10-1
23	மழைநீர் சேகரிப்பு மேலாண்மை, மறு நிரப்புதல் விவரங்கள் மற்றும் நீர் இருப்பு (பருவமழை மற்றும் பருவமழை அல்லாத) ஆகியவற்றை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.	குவாரிகளில் விழும் மழைநீர், அந்தந்த குவாரியின் மிகக் குறைந்த மட்டத்தில் உள்ள சம்பப்பில் சேகரிக்கப்படும். இந்த சம்ப, வெளியேற்றத்துடன் சேர்ந்து திடப்பொருட்கள் வெளியேறுவதைத் தடுக்க ஒரு தேங்கி நிற்கும் குளமாகச் செயல்படும்.	4-11

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

எண்	ToR புள்ளிகள்	பதில்	பக்கம் எண்
		- மேற்பரப்பு ஓட்ட மேலாண்மையை நோக்கி, மாலை வடிகால் கட்டப்படும், இது வண்டல் படிவுகளுடன் கூடிய வண்டல் குளங்களுடன் இணைக்கப்படும். - இந்த திட்டத்திற்கு 8 கிலோ லிட்டர் தண்ணீர் தேவை. தேவையான தண்ணீர் ஆரம்பத்தில் வெளி நிறுவனங்களிடமிருந்து வாங்கப்படும். பின்னர் சுரங்க நீர் சேகரிப்பு தொட்டியில் சேகரிக்கப்படும் மழைநீரையும் பயன்படுத்தலாம். - மழைநீர் சேகரிப்பு விவரங்கள் பிரிவு 4.3.4.2, அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	
24	ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு, வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், மேய்ச்சல் நிலம், வனவிலங்கு சரணாலயம், தேசிய பூங்கா, விலங்கினங்களின் இடம்பெயர்வு பாதைகள், நீர்நிலைகள், மனித குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற சுற்றுச்சூழல் அம்சங்களை வரையறுக்க வேண்டும். சுரங்க குத்தகைப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாட்டுத் திட்டம், செயல்பாட்டுக்கு முந்தைய, செயல்பாட்டு மற்றும் செயல்பாட்டுக்குப் பிந்தைய கட்டங்களை உள்ளடக்கியதாக தயாரிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். நிலப் பயன்பாட்டு மாற்றத்தின் தாக்கம் ஏதேனும் இருந்தால், அதை வழங்க வேண்டும்.	- பல்வேறு LULC வகைகளை வரையறுக்க ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு ஆய்வு செய்யப்பட்டது மற்றும் அதன் விவரங்கள் பிரிவு 3.4, அத்தியாயம்-III இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன. - தற்போதைய நில பயன்பாட்டு முறை மற்றும் குவாரி காலத்தின் முடிவு பிரிவு 4.5.1, அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. - சுரங்கத்திற்கு பிந்தைய நிலப் பயன்பாடு அட்டவணை எண் 4.13 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. காடு வளர்ப்பு மற்றும் நீர்நிலைகளைக் காட்டும் சுரங்கத்திற்கு பிந்தைய நிலப் பயன்பாட்டுத் திட்டம் எண் 4.5 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.	3-27 4-16
25	சுரங்க குத்தகைக்கு வெளியே அதிகப்படியான சுமை/கழிவுக் கிடங்குகள் (அல்லது) நிராகரிக்கப்பட்டவற்றை சேமிப்பதற்கான நிலத்தின் விவரங்கள், அதாவது நிலத்தின் பரப்பளவு, சுரங்க குத்தகையிலிருந்து தூரம், அதன் நில பயன்பாடு, ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு சிக்கல்கள் ஏதேனும் இருந்தால், வழங்கப்பட வேண்டும்.	இந்த குவாரியில் கழிவு உற்பத்தி எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. எனவே, எந்த OB குப்பைக் கிடங்குகளும் இதில் இல்லை.	--
26	'மிகவும் மாசுபட்டவை' என்று அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகள் (அல்லது) சுரங்க நடவடிக்கைகளுக்கு நீதிமன்ற கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கும் திட்டப் பகுதிகளின் அருகாமையும் குறிப்பிடப்பட வேண்டும், மேலும் தேவைப்படும் இடங்களில், TNPCB (அல்லது) புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறை போன்ற பரிந்துரைக்கப்பட்ட அதிகாரிகளிடமிருந்து அனுமதிச் சான்றிதழ்களைப் பெற்று, முன்மொழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்கைகளைக் கருத்தில் கொள்ளக்கூடிய வகையில் வழங்கப்பட வேண்டும்.	பொருந்தாது	--
27	திட்டத்தில் மேற்கொள்ள	குவாரியில் விடும் மழைநீர் குவாரியின் மிகக்	4-11

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

எண்	ToR புள்ளிகள்	பதில்	பக்கம் எண்
	உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள நீர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த விளக்கம் அளிக்கப்பட வேண்டும். திட்டத்தில் முன்மொழியப்பட்டுள்ள மழைநீர் சேகரிப்பு விவரங்கள் ஏதேனும் இருந்தால், அவற்றை வழங்க வேண்டும்.	குறைந்த மட்டத்தில் உள்ள சம்பில் சேகரிக்கப்படும். இந்த சம்ப், வெளியேற்றத்திற்கு முன் திடப்பொருட்கள் வெளியேறுவதைத் தடுக்க ஒரு தேங்கி நிற்கும் குளமாகச் செயல்படும். • மேற்பரப்பு ஓட்ட மேலாண்மையை நோக்கி, குவாரியைச் சுற்றி மாலை வடிகால் கட்டப்பட்டு, வண்டல் பொறிகளுடன் கூடிய ஒரு வண்டல் குளத்துடன் இணைக்கப்படும். வண்டல் குளத்திலிருந்து அதிகப்படியான தெளிவான நீர் கீழ்நிலை பயனர்களுக்கு பாயும். மேற்பரப்பு ஓட்ட மேலாண்மை கட்டமைப்புகளின் வரைபடம் படம் எண் 4.4, அத்தியாயம்-IV இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. • நீர் பயன்பாட்டைக் குறைப்பதற்கான வழிமுறைகள் மற்றும் மழைநீர் சேகரிப்பு பிரிவு 4.3.4, அத்தியாயம்-IV இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	4-9
28	இந்தத் திட்டத்தால் உள்ளூர் போக்குவரத்து உள்கட்டமைப்பில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.	• இந்த முன்மொழியப்பட்ட குவாரியிலிருந்து முழு உற்பத்தியும் நொறுக்கி அலகுகள் மற்றும் பிற வாங்குபவர்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படும். இந்த குத்தகையிலிருந்து உற்பத்தி மிகக் குறைவாக இருப்பதால், ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு டிரிப் மட்டுமே கூடுதல் லாரி போக்குவரத்து இருக்கும். இந்த திட்டத்தின் காரணமாக தற்போதுள்ள சாலை இந்த போக்குவரத்தை உள்வாங்க முடியும். விவரங்கள் பிரிவு 4.9, அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	4.23
29	சுரங்க குத்தகைக்கு விடப்பட்ட பகுதி மற்றும் 300 மீட்டர் இடையக மண்டலம் மற்றும் சுரங்க நடவடிக்கைகளின் போது அதன் மேலாண்மை ஆகிய இரண்டிலும் மர கணக்கெடுப்பு ஆய்வு (எண்கள், இனத்தின் பெயர், வயது, விட்டம் போன்றவை) மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	• ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு, உயிரினங்களின் பட்டியல் மற்றும் தற்போதுள்ள அடிப்படை சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளின் மதிப்பீட்டைக் கொண்டு நடத்தப்பட்டது. விவரங்கள் பிரிவு 3.5.1, அத்தியாயம்-III இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	3-33
30	முன்மொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான விரிவான சுரங்க மூடல் திட்டம் EIA/EMP அறிக்கையில் சேர்க்கப்படும், இது தளம் சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும்.	• சுரங்க மூடல் திட்டத்தின் விவரங்கள் பிரிவு 7.5, அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	7-4
31	முன்மொழியப்பட்ட தளத்தைச் சுற்றியுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் பற்றிய ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக, EIA ஒருங்கிணைப்பாளர், உள்ளூர் மாணவர்களுக்கு உள்ளூர் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களைப் பாதுகாப்பதன் முக்கியத்துவம் குறித்து, முடிந்தவரை, ஆய்வில் ஈடுபடுத்துவதன் மூலம் அவர்களுக்குக் கல்வி கற்பிக்க பாடுபடுவார்.	• ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு, உயிரினங்களின் பட்டியல் மற்றும் தற்போதுள்ள அடிப்படை சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளின் மதிப்பீட்டைக் கொண்டு நடத்தப்பட்டது. விவரங்கள் பிரிவு 3.5.1, அத்தியாயம்-III இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	3-33
32	திட்டத்தைச் சுற்றியுள்ள பசுமைப் பட்டையின் நோக்கம், தப்பிக்கும் உமிழ்வுகளைப் பிடிப்பது, கார்பன் பிரித்தெடுத்தல் மற்றும் உருவாக்கப்படும் சத்தத்தைக் குறைப்பது, அத்துடன்	• ஒப்புக்கொண்டேன்	--

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

எண்	ToR புள்ளிகள்	பதில்	பக்கம் எண்
	அழகியலை மேம்படுத்துவதும் ஆகும். மாநில வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தின் DFO உடன் கலந்தாலோசித்து, இணைப்பு-I இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி, பரந்த அளவிலான பூர்வீக தாவர இனங்களை நட வேண்டும். பூர்வீக வம்சாவளியைச் சேர்ந்த அடர்த்தியான/மிதமான விதானம் கொண்ட தாவர இனங்களைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். புதர்களுடன் மாறி மாறி சிறிய/நடுத்தர/உயரமான மரங்களின் இனங்களை கலப்பு முறையில் நட வேண்டும்.		
33	உயரமான/ஒரு வயதுடைய மரக்கன்றுகளை, பொருத்தமான அளவிலான பைகளில் வளர்க்க வேண்டும், முன்னுரிமை சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பைகளில் நட வேண்டும். குறிப்பிட்ட இடத் தேர்வுகளைப் பொறுத்தவரை, உள்ளூர் வன அதிகாரிகள்/தாவரவியலாளர்/தோட்டக்கலைஞர்களின் ஆலோசனையின்படி நடவு செய்ய வேண்டும். திட்ட தளத்தின் எல்லை முழுவதும் GPS ஆயத்தொலைவுகளுடன் கூடிய பசுமைப் பட்டை பகுதியை, குறைந்தபட்சம் 3 மீட்டர் அகலம் மற்றும் தொகுதிகளுக்கு இடையில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட முறையில் திட்ட ஆதரவாளர் ஒதுக்க வேண்டும்.	ஒப்புக்கொண்டேன்	--
34	முன்மொழியப்பட்ட குவாரியின் முழு ஆயுளுக்கும் (அல்லது) குத்தகை காலம் முடியும் வரை ஒரு பேரிடர் மேலாண்மைத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு EIA/EMP அறிக்கையில் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.	பேரிடர் மேலாண்மைத் திட்டம் பிரிவு 7.3.1, அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.	7-3
35	முன்மொழியப்பட்ட குவாரியின் முழு ஆயுளுக்கும் (அல்லது) குத்தகை காலம் முடியும் வரை ஒரு இடர் மதிப்பீடு மற்றும் மேலாண்மைத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு EIA/EMP அறிக்கையில் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.	சுரங்க நடவடிக்கைகள் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய பல்வேறு அபாயங்கள் பிரிவு 7.3, அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.	7-1
36	திட்டத்தின் தொழில்சார் சுகாதார பாதிப்புகளை எதிர்பார்க்க வேண்டும் மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்கைகள் விரிவாகக் கூறப்பட வேண்டும். வேலைவாய்ப்புக்கு முந்தைய மருத்துவ பரிசோதனை மற்றும் அவ்வப்போது மருத்துவ பரிசோதனை அட்டவணைகள் பற்றிய விவரங்கள் EMP இல் இணைக்கப்பட வேண்டும். சுரங்கப் பகுதியில் முன்மொழியப்பட்ட தேவையான வசதிகளுடன் கூடிய திட்ட குறிப்பிட்ட	தொழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் பற்றிய விவரங்கள் பத்தி 4.8, அத்தியாயம்-IV இன் துணைப்பிரிவுகளின் கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.	4-21

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

எண்	ToR புள்ளிகள்	பதில்	பக்கம் எண்
	தொழில்சார் சுகாதாரத் தணிப்பு நடவடிக்கைகள் விரிவாகக் கூறப்படலாம்.		
37	பாதிப்பு மண்டலத்தில் உள்ள மக்களுக்கான திட்டத்தின் பொது சுகாதார தாக்கங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய நடவடிக்கைகள் முறையாக மதிப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும், மேலும் முன்மொழியப்பட்ட தீர்வு நடவடிக்கைகள் பட்ஜெட் ஒதுக்கீட்டோடு விரிவாகக் கூறப்பட வேண்டும்.	- இடையக மண்டலத்தில் நடத்தப்பட்ட சமூக-பொருளாதார கணக்கெடுப்பின் விவரங்கள் பத்தி 3.2.4, அத்தியாயம்-III இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. - பொது சுகாதார வசதிகள் CER நடவடிக்கைகள் மூலம் மேலும் மேம்படுத்தப்படுவதை நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கும், இதில் அவ்வப்போது சுகாதார பரிசோதனைகள், உள்ளூர் மக்களுக்கு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்படும்.	3-8
38	சமூக-பொருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க நடவடிக்கையிலிருந்து 5 கி.மீ இடையக மண்டலத்திற்குள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். திட்ட ஆதரவாளரால் வழங்க முன்மொழியப்பட்ட உள்ளூர் சமூகத்திற்கு சமூக-பொருளாதார முக்கியத்துவம் மற்றும் செல்வாக்கின் அளவீடுகள் குறிப்பிடப்பட வேண்டும். முடிந்தவரை, செயல்படுத்தலுக்கான காலக்கெடுவுடன் அளவு பரிமாணங்கள் வழங்கப்படலாம்.	அருகிலுள்ள கிராமங்களுக்குச் சென்று, மக்களின் சமூக-பொருளாதார நிலைமைகள், சிறந்த வாழ்க்கைக்கான விருப்பங்கள் மற்றும் தேவைகள் குறித்து ஆய்வு நடத்தி, தொடர்புடைய தரவுகளைச் சேகரித்தனர். விவரங்கள் பிரிவு 3.2.4, அத்தியாயம்-III இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	3-8
39	திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் ஏதேனும் இருந்தால், அந்த வழக்கு தொடர்பான விவரங்கள், திட்டத்திற்கு எதிராக ஏதேனும் நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவு/ உத்தரவுடன் வழங்கப்பட வேண்டும்.	இந்தத் திட்டத்திற்கு எதிராக எந்த வழக்கும் நிலுவையில் இல்லை என்று பிபி தெரிவித்தார்.	--
40	திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால் திட்டத்தின் நன்மைகள் குறிப்பிடப்பட வேண்டும். திட்டத்தின் நன்மைகள் சுற்றுச்சூழல், சமூக, பொருளாதார, வேலைவாய்ப்பு திறன் போன்றவற்றை தெளிவாகக் குறிக்க வேண்டும்.	- உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி, இந்தப் பிராந்தியத்தில் வேலைவாய்ப்பு வாய்ப்புகள், உள்ளூர் மக்களின் தனிநபர் வருமானத்தை மேம்படுத்துதல், கல்வி, சுகாதாரம், உள்கட்டமைப்பு போன்றவற்றில் மேம்பட்ட சமூக நல வசதிகள் போன்ற துறைகளில் பயனளிக்கும். - சுமார் 20 பேருக்கு நேரடி வேலைவாய்ப்பும், ஏராளமானோருக்கு மறைமுக வேலைவாய்ப்பும் கிடைக்கும். - சமூக-பொருளாதார மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதன் மூலம், உள்ளூர் சமூக மேம்பாடு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே நோக்கில், மூன்று திட்டங்களுக்கும் சேர்த்து CER இன் கீழ் பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்கு ரூ.5 லட்சத்தை ஒதுக்க முன்மொழிபவர் திட்டமிட்டுள்ளார். பல்வேறு சமூக நல நடவடிக்கைகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட CER நடவடிக்கைகளிலிருந்து, குத்தகை பகுதிக்கு அருகிலுள்ள கிராமங்கள் பயனடையும்.	8-1
41	முன்மொழியப்பட்ட குவாரி தளத்தில் ஏதேனும் குவாரி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தால், அதற்கான EC தற்போது கோரப்பட்டுள்ளது, திட்ட ஆதரவாளர் முந்தைய EC இல்	இது ஒரு முன்மொழியப்பட்ட குவாரி. எனவே, இந்த குத்தகைப் பகுதியில் எந்த சுரங்க நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை.	2-12

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

எண்	ToR புள்ளிகள்	பதில்	பக்கம் எண்
	கொடுக்கப்பட்ட EC நிபந்தனைகளுக்கு விரிவான இணக்கத்தை தளபுகைப்படங்களுடன் வழங்க வேண்டும், அவை MoEF&CC, சென்னை பிராந்திய அலுவலகம் (அல்லது) சம்பந்தப்பட்ட DEE/TNPCB ஆல் முறையாக சான்றளிக்கப்பட வேண்டும்.		
42	PP என்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் EMP-ஐ தயார் செய்வார், மேலும் என்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் EMP-ஐ கடைப்பிடிப்பதாக உறுதிமொழிப் பத்திரத்தையும் வழங்குவார்.	சுரங்கத்தின் முழு ஆயுளுக்கும் EMP தயாரிக்கப்படுகிறது. இறுதி EIA/EMP அறிக்கையுடன் பிரமாணப் பத்திரம் வழங்கப்படும்.	--
43	எந்தவொரு உண்மைத் தகவலையும் மறைத்தல் அல்லது தவறான/புனையப்பட்ட தரவைச் சமர்ப்பித்தல் மற்றும் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எந்தவொரு நிபந்தனைகளுக்கும் இணங்கத் தவறினால், இந்த நிபந்தனைகள் திரும்பப் பெறப்படலாம், மேலும் சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இல் தண்டனை விதிகளையும் ஈர்க்கலாம்.	ஒப்புக்கொண்டேன்	--
3. SEIAA குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகள்			
1	விரிவான கலந்துரையாடல்களுக்குப் பிறகு, ஆணையம் SEAC-II இன் பரிந்துரையை ஏற்றுக்கொண்டு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, 73,750 மீ ³ கரடுமுரடான கல் மற்றும் 10,614 மீ ³ சரளை 48 மீ BGL ஆழம் (தற்போதுள்ள 38 மீ BGL ஆழம் உட்பட) வரை பொது விசாரணையுடன் குறிப்பு விதிமுறைகளை (ToR) வழங்க முடிவு செய்தது. SEAC-II பரிந்துரைத்த நிபந்தனைகள் மற்றும் சாதாரண நிலைமைகள் மற்றும் இந்த நெறிமுறைகளின் இணைப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, ஒருங்கிணைந்த சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வை மேற்கொள்வதற்கும் தனி சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைத் திட்டத்தைத் தயாரிப்பதற்கும் கிளஸ்டரின் கீழ் இது மேற்கொள்ளப்படுகிறது.	ஒப்புக்கொண்டேன்	--
A. கூடுதல் ToR			
கிளஸ்டர் மேலாண்மை குழு			
1	தற்போதுள்ள மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட குவாரி உட்பட, குழுவில் உள்ள அனைத்து ஆதரவாளர்களையும் உறுப்பினர்களாக உள்ளடக்கிய ஒரு குழு மேலாண்மைக் குழு அமைக்கப்பட வேண்டும்.	பிரிவு 10.2.2, அத்தியாயம்-X இன் கீழ் கிளஸ்டர் மேலாண்மைக் குழுவின் விவரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	10-2
2	பசுமைப் பட்டை மேம்பாடு, தண்ணீர் தெளித்தல், மரம் நடுதல், வெடி வைத்தல்	ஒப்புக்கொண்டேன்	-



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

	போன்ற உறுதிமொழிகளின்படி EMP-ஐ திறம்பட செயல்படுத்த உறுப்பினர்கள் தங்களுக்குள் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும்.		
3	சுரங்க குத்தகையை நிறைவேற்றுவதற்கு முன்பு உருவாக்கப்பட்ட குழுவின் உறுப்பினர்களின் பட்டியல் AD/சுரங்கங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படும், மேலும் அது ஒவ்வொரு ஆண்டும் AD/சுரங்கங்களுக்கு புதுப்பிக்கப்படும்.	• ஒப்புக்கொண்டேன்	-
4	கிளஸ்டரில் அமைந்துள்ள அருகிலுள்ள குவாரியுடன் தொடர்புடைய வெடிப்பு அதிர்வெண், பாதை வரைபடம் மற்றும் நெட்வொர்க் வடிவத்தில் தனிப்பட்ட குவாரியால் இழுத்துச் செல்லும் சாலைகளின் பயன்பாடு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய விரிவான செயல்பாட்டுத் திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.	• ஒப்புக்கொண்டேன்	-
5	இந்தக் குழு, குறிப்பாக கடுமையான மழை போன்ற இயற்கை பேரிடர்களின் போது, முழுமையான முறையில் கொத்து தொடர்பான இடர் மேலாண்மைத் திட்டத்தையும், கொத்து நீரில் மூழ்குவதையும், வெளியேற்றும் திட்டத்தையும் கருத்தில் கொண்டு தனிப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் ஆலோசிக்கும்.	• ஒப்புக்கொண்டேன்	-
6	சட்டத்தின்படி அறிவியல் மற்றும் முறையான முறையில் நிலையான சுரங்கத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக, கிளஸ்டர் மேலாண்மைக் குழு சுற்றுச்சூழல் கொள்கையை உருவாக்கும். உருவாக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் கொள்கையை செயல்படுத்துவதில் குழுவின் பங்கு விரிவாகக் கொடுக்கப்படும். EIA அறிக்கையில்.	• ஒப்புக்கொண்டேன்	-
7	இந்தக் குழு, ஒரு முழுமையான முறையில், ஒரு குழுவிற்கு உட்பட்ட தனிப்பட்ட குவாரி தொடர்பான மறுசீரமைப்பு உத்தி தொடர்பான செயல் திட்டத்தை வழங்கும்.	• ஒப்புக்கொண்டேன்	-
8	சுரங்கத்தில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்கள்/ஊழியர்களின் உடல்நலம் மற்றும் சுற்றியுள்ள பொதுமக்களின் உடல்நலம் குறித்து இந்தக் குழு ஆலோசிக்கும்.	• ஒப்புக்கொண்டேன்	-
விவசாயம் & வேளாண்-பல்லுயிர்			
9	முன்மொழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதியைச் சுற்றியுள்ள விவசாய நிலங்களில் பாதிப்பு.	• குத்தகை மற்றும் அதன் அருகிலுள்ள பகுதி பாறை வகையைச் சேர்ந்ததாக இருப்பதால், அது பயிரிடப்படாமல் உள்ளது, மேலும் குத்தகைப் பகுதியிலிருந்து விலகி நிலத் திட்டங்களில் மட்டுமே,	4-17



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

		பருவமழையின் போது விவசாய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. மண்ணின் தரம் குறைவாக இருப்பதாலும், சீரற்ற மழைப்பொழிவு, அதிக விவசாய தொழிலாளர் செலவு, மனிதவள பற்றாக்குறை மற்றும் குறைந்த மகசூல் காரணமாகவும் இந்த பிராந்தியத்தில் விவசாய நடவடிக்கைகள் மிகக் குறைவாகவே உள்ளன. முன்னர் விளக்கப்பட்ட அனைத்து சுற்றுச்சூழல் தணிப்பு நடவடிக்கைகளையும் பின்பற்றி முறையான சுரங்கத்தை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம், தொலைதூர விவசாயம் அல்லது சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புறங்களில் எந்த பாதகமான தாக்கமும் ஏற்படாது.	
10	திட்ட இடத்தைச் சுற்றியுள்ள மண் தாவரங்கள் மற்றும் தாவரங்களின் மீதான தாக்கம்.	• உயிரியல் சூழலில் சுரங்கத்தின் தாக்கம் அட்டவணை 4.14, அத்தியாயம்-IV இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.	4-17
11	முன்மொழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதிக்குள் உள்ள மரங்கள் மற்றும் புதர்களின் எண்ணிக்கை உள்ளிட்ட தாவர வகைகளின் விவரங்கள் மற்றும். அப்படியானால், முன்மொழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதியின் எல்லை முழுவதும் அத்தகைய தாவரங்களை நடவு செய்வது EMP இல் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.	• மைய மண்டலத்தில் உள்ள தாவரங்களின் விவரங்கள் அட்டவணை 3.24, அத்தியாயம்-III இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. தாவரங்களின் பெரிய அளவிலான அகற்றல் அல்லது நடவு எதுவும் இதில் இல்லை.	3-35
12	சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு பல்லுயிர், இயற்கை சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு, மண் நுண்ணிய தாவரங்கள், விலங்கினங்கள் மற்றும் மண் விதை வங்கிகள் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்து இயற்கை சுற்றுச்சூழல் அமைப்பைப் பராமரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை பரிந்துரைக்க வேண்டும்.	• ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு, உயிரினங்களின் பட்டியல் மற்றும் தற்போதுள்ள அடிப்படை சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளின் மதிப்பீட்டைக் கொண்டு நடத்தப்பட்டது. விவரங்கள் பிரிவு 3.5.1, அத்தியாயம்-III இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	3-33
13	பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் ஓட்டத்திற்கான சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை மீட்டெடுப்பதற்கும், அந்தப் பகுதியின் நிலையான மேலாண்மைக்கும் குறிப்பாக நடவடிக்கை பரிந்துரைக்கப்பட வேண்டும்.	• சுரங்கத்திற்குப் பிந்தைய நிலப் பயன்பாடு அட்டவணை எண் 4.14 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.	4-16
14	திட்ட ஆதரவாளர், அருகிலுள்ள பட்டா நிலங்களில் உள்ள தோட்டங்கள், தோட்டக்கலை, விவசாயம் மற்றும் கால்நடைகள் ஆகியவற்றில் திட்டத்தின் தாக்கத்தை ஆய்வு செய்து வழங்க வேண்டும்.	• மேலே உள்ள பிரிவு எண் 13 இல் பதிலளிக்கப்பட்டது.	4-18
காடுகள்			
15	திட்ட ஆதரவாளர், சுரங்கத்தால் பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகளில் உள்ள வனவிலங்குகள் மீதான தாக்கம் குறித்து விரிவான ஆய்வு நடத்த வேண்டும்.	• 10 கி.மீ சுற்றளவில் எந்த காப்புக் காடுகளும் இல்லாததால், இந்தப் பகுதியில் எந்தப் பாதிப்பும் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை.	--
16	சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு, காடு, தாவரங்கள், உள்ளூர், பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் அழிந்து வரும் பூர்வீக தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கத்தை	• ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு, உயிரினங்களின் பட்டியல் மற்றும் தற்போதுள்ள அடிப்படை சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளின் மதிப்பீட்டைக் கொண்டு நடத்தப்பட்டது. விவரங்கள்	3-33

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

	ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.	பிரிவு 3.5.1, அத்தியாயம்-III இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	
17	சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டில், நிற்கும் மரங்களின் மீதான தாக்கத்தை ஆய்வு செய்ய வேண்டும், மேலும் ஏற்கனவே உள்ள மரங்களுக்கு எண்கள் இடப்பட்டு, பாதுகாப்பிற்கான நடவடிக்கைகள் பரிந்துரைக்கப்பட வேண்டும்.	• புள்ளி 20 இல் பதிலளித்தார். மேலே	--
18	சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு, திட்ட இடத்திற்கு அருகிலுள்ள பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், காப்புக் காடுகள், தேசிய பூங்காக்கள், தாழ்வாரங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு பாதைகள் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் தாக்கத்தை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.	• 10 கி.மீ சுற்றளவில் தேசிய பூங்காக்கள் அல்லது தாழ்வாரங்கள் எதுவும் இல்லை. குத்தகைப் பகுதிக்கு அருகில் எந்த காப்புக் காடுகளும் இல்லை.	3-2
நீர் சூழல்			
19	சுரங்க நடவடிக்கைகளால் அருகிலுள்ள நீர்நிலைகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகளை மதிப்பிடுவதற்காக, 1 கி.மீ (ஆரம்) க்குள் நிலத்தடி நீர் இறைக்கும் & திறந்த கிணறுகள் மற்றும் ஆறுகள், தொட்டிகள், கால்வாய்கள், குளங்கள் போன்ற மேற்பரப்பு நீர்நிலைகளின் எண்ணிக்கையை விவரிக்கும் நீர்நிலை அட்டவணையின் விளிம்பு வரைபடத்தைக் கருத்தில் கொண்டு நீர்-புவியியல் ஆய்வு. உண்மையான கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்படையில், வேலை நிலத்தடி நீரை வெட்டுமா என்பது தெளிவாகக் காட்டப்படலாம். இது தொடர்பான தேவையான தரவு மற்றும் ஆவணங்கள் முழு சுரங்க குத்தகை காலத்தையும் உள்ளடக்கியதாக வழங்கப்படலாம்.	• நீர்நிலையியல் ஆய்வின் விவரங்கள் பிரிவு 3.6, அத்தியாயம்-III இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	3-39
20	அரிப்பு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள்.	• குவாரி முகப்பிலிருந்து வரும் அனைத்துப் பொருட்களும் நேரடியாக நுகர்வோருக்கு அனுப்பப்படுவதால், எந்த கையிருப்பும் இருக்காது. இந்த குவாரியில் கழிவுக் கிடங்குகள் எதுவும் இல்லை. எனவே, குவியல் அல்லது கழிவுக் கிடங்குகள் காரணமாக எந்தக் கழிவுகளும் வெளியேறாது. • மேற்பரப்பு ஓட்ட மேலாண்மையை நோக்கி, குவாரியைச் சுற்றி ஒரு மாலை வடிகால் கட்டப்பட்டு, வண்டல் படிவுகளுடன் கூடிய ஒரு வண்டல் குளத்துடன் இணைக்கப்படும். வண்டல் குளத்திலிருந்து வெளியேறும் அதிகப்படியான தெளிவான நீர் கீழ்நிலை பயனர்களுக்கு பாயும்.	4-10
21	முன்மொழியப்பட்ட சுரங்க குத்தகைப் பகுதியைச் சுற்றியுள்ள சுரங்கத்தால் அருகிலுள்ள கிராமங்கள், நீர்நிலைகள்/ஆறுகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல்	• இந்த நீர்நிலையில் எந்த கழிவுநீரையும் வெளியேற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்லை. திட்ட செயல்பாடுகளால் அருகிலுள்ள நீர்நிலைகளில் பெரிய பாதிப்பு எதுவும் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை.	11-12

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

	ரீதியாக பலவீனமான பகுதிகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும்.		
22	திட்ட ஆதரவாளர், நீர்நிலைகள் மற்றும் நீர்த்தேக்கத்தில் உள்ள மீன் வாழ்விடங்கள் மற்றும் உணவு வலையமைப்பு/ உணவுச் சங்கிலியில் ஏற்படும் தாக்கத்தை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.	• குத்தகைப் பகுதிக்கு அருகில் பெரிய வற்றாத நீர்நிலை எதுவும் இல்லை.	7-3
23	திட்ட முன்மொழிபவர், செயல்பாடுகளால் இயற்கை சூழலில் ஏற்படக்கூடிய துண்டாடுதல் தாக்கம் குறித்த விவரங்களை ஆய்வு செய்து வழங்க வேண்டும்.	• சுரங்கத்திற்கு பிந்தைய நிலப் பயன்பாடு அட்டவணை எண் 4.13 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. காடு வளர்ப்பு மற்றும் நீர்நிலைகளைக் காட்டும் சுரங்கத்திற்கு பிந்தைய நிலப் பயன்பாட்டுத் திட்டம் படம் எண் 4.5 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.	4-16& 4-20
24	திட்ட ஆதரவாளர், நீர்நிலைகளில் உள்ள நீர்வாழ் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் தாக்கம் மற்றும் நிலப்பரப்பில் ஏற்படக்கூடிய வடுக்கள், அருகிலுள்ள குகைகள், பாரம்பரிய தளம் மற்றும் தொல்பொருள் தளங்களுக்கு ஏற்படும் சேதங்கள், நில வடிவ மாற்றங்கள், காட்சி மற்றும் அழகியல் தாக்கங்கள் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்து வழங்க வேண்டும்.	• ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு, உயிரினங்களின் பட்டியல் மற்றும் தற்போதுள்ள அடிப்படை சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளின் மதிப்பீட்டைக் கொண்டு நடத்தப்பட்டது. விவரங்கள் பிரிவு 3.5.1, அத்தியாயம்-III இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	3-33
25	மண் ஆரோக்கியம், மண் அரிப்பு, மண்ணின் இயற்பியல், வேதியியல் கூறுகள் மற்றும் நுண்ணுயிர் கூறுகள் மீதான தாக்கத்தை குறிப்பாக ஆய்வு செய்வதற்கான விதிமுறைகள் இந்த பட்டியலில் இடம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.	• மண்ணின் இயற்பியல் வேதியியல் பண்புகளை பகுப்பாய்வு செய்வதற்காக மைய மற்றும் இடையக மண்டலத்தில் 5 இடங்களில் மண் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டன. மண்ணின் தரத் தரவு அட்டவணை எண்.3.18, அத்தியாயம்-III இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.	3-27
26	சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு ஈரநிலங்கள், நீர்நிலைகள், ஆறுகள், ஓடைகள், ஏரிகள் மற்றும் விவசாயிகள் வசிக்கும் இடங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.	• அருகிலுள்ள முக்கிய நீர்நிலைகள் அட்டவணை எண்.3.1, அத்தியாயம்-III இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. • குத்தகைப் பகுதிகளில் பெரினியல் நீர் படிப்புகள் இல்லை. சுரங்கப் பகுதி கடினமான, அடர் பாறைகளைக் கொண்டுள்ளது, எனவே சுரங்கத்திற்குள் சுற்றுப்புறத்திலிருந்து பெரிய நீர் கசிவு எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை. இந்தப் பகுதியில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் இறுதி குழி மட்டத்திற்குக் கீழே உள்ளது. எனவே, நிலத்தடி நீர் குறுக்குவெட்டு எதிர்பார்க்கப்படவில்லை, மேலும் குவாரி நடவடிக்கை காரணமாக நிலத்தடி நீர் கணிசமாக பாதிக்கப்படாது.	3-1
27	சுரங்க நடவடிக்கைகளின் தாக்கம் பின்வருவனவற்றை EIA உள்ளடக்கும்: a) சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் அழிவு காரணமாக நீர்வெப்ப/புவிவெப்ப விளைவு. b) உயிர்-புவி வேதியியல் செயல்முறைகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அழுத்தம் உட்பட அதன் கால்தடங்கள்.	d) எனவே, இந்த குத்தகையிலிருந்து உற்பத்தி மிகக் குறைவாக இருப்பதால், குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியாது. e) இந்த சிறிய உற்பத்தியை அடையப் பயன்படுத்தப்படும் உபகரணங்களின் எண்ணிக்கை மிகக் குறைவாகவும், செயல்பாட்டின் அளவு மிகக் குறைவாகவும் இருப்பதால், சுற்றுப்புற சூழலில் எந்த பாதகமான தாக்கமும் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை.	4-18

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

	c) மேற்பரப்பு நீரோடைகளில் வண்டல் புவி வேதியியல்.	f) மேலும், இது ஒரு சுரங்கத் திட்டம் என்பதால், எந்தவிதமான பாதகமான வெப்ப உற்பத்தியும் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. g) குறைந்த கார்பன் உமிழ்வு கொண்ட சான்றளிக்கப்பட்ட வாகனங்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும். இந்த உபகரணங்கள் முறையாகவும் தொடர்ந்து பராமரிக்கப்படும். மேலும், கார்பன் உமிழ்வு காரணமாக குறைந்தபட்ச தாக்கத்தை உறுதி செய்வதற்காக போக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு வழக்கமான வாகன உமிழ்வு சோதனைகள் செய்யப்படும். கார்பன் உமிழ்வை மேலும் கட்டுப்படுத்த, ஒரு நல்ல பசுமைப் பட்டை மற்றும் தோட்டத் திட்டம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. h) புவியியல் ரீதியாக குத்தகைப் பகுதியிலும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதியிலும் சார்னோகைட் வகை பாறை உருவாக்கம் உள்ளது, இதில் பெரும்பாலும் தரிசு நிலம் உள்ளது. எனவே அங்கு பெரிய தாவரங்கள் அல்லது விவசாய நடவடிக்கைகள் எதுவும் காணப்படவில்லை. i) அருகில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதுகாக்கப்பட்ட அல்லது சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் மண்டலம் அல்லது வன நிலம் எதுவும் இல்லை. j) பல்வேறு தணிப்பு நடவடிக்கைகளை திறம்பட செயல்படுத்துவதன் மூலம், அனைத்து சட்டப்பூர்வ விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு இணங்கவும், பரிந்துரைக்கப்பட்ட தரநிலைகளுக்குள் சுற்றுச்சூழல் தரத்தை பராமரிக்கவும் சுரங்கம் உறுதி செய்யப்படும். k) சுற்றுச்சூழலில் எந்தப் பாதிப்பும் ஏற்படாமல் உறுதி செய்வதற்காக, இந்த தணிப்பு நடவடிக்கைகள் முழு குத்தகை காலத்திற்கும் தொடரும். பசுமை இல்ல வாயுக்கள் (GHG) வெளியிடப்படுவதால், வெப்பநிலை உயர்வு, உள்ளூர் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதித்து, விவசாயம், வனவியல் மற்றும் பாரம்பரிய நடைமுறைகளை இழப்பது எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை. இத்தகைய வரையறுக்கப்பட்ட நோக்கம் வறட்சி, வெள்ளம் போன்றவற்றுக்கு வழிவகுக்கும் எந்த காலநிலை மாற்றத்தையும் தூண்டாது.	
ஆற்றல்			
28	சத்தம், காற்று, நீர், தூசி ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்த எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஆற்றலை திறம்பட பயன்படுத்த எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் ஆகியவை வழங்கப்பட வேண்டும்.	• தூசி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் அட்டவணை 4.1 இன் கீழும், நீர் மாசு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் பிரிவு 4.3.2 இன் கீழும், ஒலி மாசு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் பிரிவு 4.4.1.2, அத்தியாயம்-IV இன் கீழும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. மேலும், இந்த திட்டத்தில் ஆற்றல் நுகர்வு உகந்ததாகவும் தேவைக்கேற்பவும் இருக்கும்.	4-2



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

காலநிலை மாற்றம்			
29	சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு கார்பன் வெளியேற்றத்தை விரிவாக ஆய்வு செய்து, கார்பன் மூழ்கிகளை உருவாக்குதல் மற்றும் வெப்பநிலை குறைப்பு உள்ளிட்ட பிற உமிழ்வு மற்றும் காலநிலை தணிப்பு நடவடிக்கைகளைக் கட்டுப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட கார்பன் வெளியேற்றத்தைக் குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை பரிந்துரைக்கும்.	• குறைந்த கார்பன் உமிழ்வு கொண்ட சான்றளிக்கப்பட்ட வாகனங்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும். இந்த உபகரணங்கள் முறையாகவும் தொடர்ந்து பராமரிக்கப்படும். தவிர, கார்பன் உமிழ்வுகளால் ஏற்படும் குறைந்தபட்ச தாக்கத்தை உறுதி செய்வதற்காக போக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு வழக்கமான வாகன உமிழ்வு சோதனைகள் செய்யப்படும். கார்பன் உமிழ்வை மேலும் கட்டுப்படுத்த, குத்தகைப் பகுதியிலும் அதைச் சுற்றியும் 500 எண்ணிக்கையிலான தாவரங்கள் நடப்படும் வகையில் ஒரு நல்ல பசுமைப் பட்டை மற்றும் தோட்டத் திட்டம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.	7-16
30	சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு, காலநிலை மாற்றம், வெப்பநிலை உயர்வு, மாசுபாடு மற்றும் மண் மற்றும் மண் கார்பன் இருப்புக்கு மேல், மண் ஆரோக்கியம் மற்றும் இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் மண் அம்சங்கள் மீதான தாக்கத்தை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.	• மேலே உள்ள புள்ளி எண்.29 இல் பதிலளிக்கப்பட்டது	--
31	சுரங்கத் தொழில் மாசுபாட்டின் மீது ஏற்படுத்தும் தாக்கம், பசுமை இல்ல வாயுக்கள் வெளியேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கிறது மற்றும் உள்ளூர் வாழ்வாதாரத்தில் அதன் தாக்கம்.	• மேலே உள்ள புள்ளி எண்.29 இல் பதிலளிக்கப்பட்டது	
சுரங்க மூடல் திட்டம்			
32	வழங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி தொடர்பு உத்தரவின்படி முழு சுரங்க குத்தகை காலத்தையும் உள்ளடக்கிய விரிவான சுரங்க மூடல் திட்டம்.	• சுரங்க மூடல் திட்டத்தின் விவரங்கள் பிரிவு 7.5, அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	7-4
EMP (ஈ.எம்.பி)			
33	வழங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி தொடர்பு உத்தரவு மற்றும் SDGகளை அடைவதற்கான நோக்கம் ஆகியவற்றின் படி முழு சுரங்க குத்தகை காலத்தையும் உள்ளடக்கிய தழுவல், தணிப்பு மற்றும் சரிசெய்தல் உத்திகளுடன் விரிவான சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைத் திட்டம்.	• விரிவான சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைத் திட்டம் அத்தியாயம்-X இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.	10-1
34	சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டில், பசுமைப் பட்டை மேம்பாடு மற்றும் சுரங்க மூடல் திட்டத்திற்கான பட்ஜெட்டுடன், பேரிடர் மேலாண்மைத் திட்டம் உட்பட, EMP பற்றிய விரிவான ஆய்வு நடத்தப்பட வேண்டும்.	• விரிவான சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைத் திட்டம் அத்தியாயம்-X இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.	10-1
இடர் மதிப்பீடு			
35	சுரங்கத் தொழிலின் செயல்பாட்டு மற்றும் செயல்பாட்டுக்குப் பிந்தைய கட்டங்களின் போது எதிர்பார்க்கப்படும் பாதிப்புகள் உட்பட இடர் மதிப்பீடு மற்றும் மேலாண்மைத் திட்டத்தை வழங்குதல்.	• சுரங்க நடவடிக்கைகள் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய பல்வேறு அபாயங்கள் பிரிவு 7.3, அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.	7-1
பேரிடர் மேலாண்மைத் திட்டம்			

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

36	முன்மொழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்கை முறை மற்றும் அதன் தொடர்புடைய செயல்பாடுகள் காரணமாக முன்மொழியப்பட்ட சுரங்க குத்தகைப் பகுதியில் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ஏற்படும் பேரிடர்/விபத்துக்களைச் சமாளிப்பதற்கும், ஆபத்துக்களுக்கான பாதிப்பைத் தவிர்ப்பதற்கும்/குறைப்பதற்கும் அனைத்து அம்சங்களிலும் பேரிடர் மேலாண்மைத் திட்டம் மற்றும் பேரிடர் தணிப்பு நடவடிக்கைகளை வழங்குதல். வழங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி தொடர்பு உத்தரவின்படி, முழு சுரங்க குத்தகை காலத்தையும் உள்ளடக்கியது.	•பேரிடர் மேலாண்மைத் திட்டம் பிரிவு 7.3.1, அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.	7-3
மற்றவைகள்			
37	அங்கீகரிக்கப்பட்ட குடியிருப்புகள், பள்ளிகள், தொல்பொருள் இடங்கள், கட்டமைப்புகள், ரயில் பாதைகள், சாலைகள், ஓடைகள், ஓடை, வாரி, கால்வாய், வாய்க்கால், ஆறு, ஏரி, குளம், குளம் போன்ற நீர்நிலைகள் தொடர்பான 300 மீட்டர் சுற்றளவுக்கான VAO சான்றிதழை திட்ட ஆதரவாளர் வழங்க வேண்டும்.	•EIA EMP அறிக்கையின் இணைப்பு எண் - 4 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.	ஏ-7
38.	சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் & மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சக அலுவலக குறிப்பாணை எண்.22-65/2017-IA.III தேதியிட்ட தேதி: 30.09.2020 மற்றும் 20.10.2020 இன் படி, பொது ஆலோசனையின் போது எழுப்பப்பட்ட கவலைகளை முன்மொழிபவர் நிவர்த்தி செய்வார் மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட அனைத்து நடவடிக்கைகளும் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும்.	பொது விசாரணை முடிந்த பிறகு இறுதி EIA/EMP அறிக்கையில் வழங்கப்படும்.	--
39	திட்ட ஆதரவாளர், பிளாஸ்டிக் மற்றும் மைக்ரோபிளாஸ்டிக் காரணமாக சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படக்கூடிய மாசுபாட்டை ஆய்வு செய்து வழங்க வேண்டும். சுரங்கத்தின் போது கருதப்படும் செயல்பாடுகள் காரணமாக நீர்வாழ் சூழல் மற்றும் நன்னீர் அமைப்புகளில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் மைக்ரோபிளாஸ்டிக்ஸின் சுற்றுச்சூழல் அபாயங்கள் மற்றும் தாக்கங்கள் ஆராயப்பட்டு அறிக்கையிடப்படலாம்.	•பிளாஸ்டிக் பொருட்களின் பயன்பாட்டை தடை செய்வது தொடர்பான அரசாணை எண். 84 இல் தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டதன்படி, ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக்குகள்/பயன்படுத்தக்கூடிய மற்றும் தூக்கி எறியக்கூடிய பிளாஸ்டிக்குகள் அந்த இடத்தில் தடை செய்யப்படும். ஊழியர்கள் மக்கும் பொருள் அல்லது மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருளைப் பயன்படுத்த ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள்.	11-16
(கனிமச் சுரங்கம்) க்கான நிலையான குறிப்பு விதிமுறைகள்			



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

1	1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு வாரியான உற்பத்தி விவரங்கள் கொடுக்கப்பட வேண்டும், 1994 க்கு முந்தைய எந்த ஒரு வருடத்திலும் அடையப்பட்ட அதிகபட்ச உற்பத்தியை தெளிவாகக் குறிப்பிட வேண்டும். EIA அறிவிப்பு 1994 அமலுக்கு வந்த பிறகு உற்பத்தியில் ஏதேனும் அதிகரிப்பு இருந்ததா என்பதையும், 1994 க்கு முன்பு அடையப்பட்ட அதிகபட்ச உற்பத்தி என்பதையும் திட்டவட்டமாகத் தெரிவிக்கலாம்.	• குத்தகைக்கு விடப்பட்ட பகுதி பெரும்பாலும் சுரங்கப் பகுதியாகவும், மீதமுள்ள பகுதி சரளைக் கற்களால் மூடப்பட்ட வெற்று தரிசுப் பகுதியாகவும் உள்ளது.	2-11
2	ஆதரவாளர் சுரங்கத்தின் உரிமையுள்ள குத்தகைதாரர் என்பதை ஆதரிக்கும் ஆவணத்தின் நகலை வழங்க வேண்டும்.	• கோயம்புத்தூரில் உள்ள புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறை உதவி இயக்குநரிடமிருந்து பெறப்பட்ட துல்லியமான பகுதி தொடர்பு கடிதம் Rc.No.778/Mines/2024 வழியாகும். தேதி 27.12.2024 (இணைப்பு-1)	அ-1
3	அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம், EIA மற்றும் பொது விசாரணை உள்ளிட்ட அனைத்து ஆவணங்களும் சுரங்க குத்தகை பகுதி, உற்பத்தி நிலைகள், கழிவு உற்பத்தி மற்றும் அதன் மேலாண்மை, சுரங்க தொழில்நுட்பம் போன்றவற்றின் அடிப்படையில் ஒன்றுக்கொன்று இணக்கமாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் குத்தகைதாரரின் பெயரில் இருக்க வேண்டும்.	• சுரங்கத் திட்டம் மற்றும் EIA போன்றவற்றில் உற்பத்தித் திறன், கழிவுகளின் அளவு, அதன் மேலாண்மை மற்றும் சுரங்க தொழில்நுட்பம் ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று இணக்கமாக உள்ளன.	--
4	சுரங்க குத்தகைப் பகுதியின் அனைத்து மூலை ஆயத்தொலைவுகளும், உயர் தெளிவுத்திறன் படங்கள்/மேலோட்டத் தாள், நிலப்பரப்புத் தாள், புவியியல் மற்றும் பகுதியின் புவியியல் ஆகியவற்றில் மிகைப்படுத்தப்பட வேண்டும். முன்மொழியப்பட்ட பகுதியின் அத்தகைய படங்கள், ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாடு மற்றும் பிற சுற்றுச்சூழல் அம்சங்களை (மைய மற்றும் இடையக மண்டலம்) தெளிவாகக் காட்ட வேண்டும்.	• செயற்கைக்கோள் படங்களில் மிகைப்படுத்தப்பட்ட திட்ட ஆயத்தொலைவுகள் அத்தியாயம் - II இல் படம் எண் - 2.4 ஆகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. • புவியியல் மற்றும் புவியியல் வரைபடம் படம் எண்.3.16, 3.17, அத்தியாயம்-III இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. லித்தாலஜி வரைபடம் மற்றும் மண் வரைபடம் படம் எண்.3.18, 3.19, அத்தியாயம்-III இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. • இடையக மண்டலத்தைக் காட்டும் 10 கிமீ ஆர குறியீட்டுத் திட்டம் அத்தியாயம் - III இல் படம் எண்.3.1 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.	2-6 3-41 3-42 3-43 3-44 3-2
5	இந்திய சர்வே டோபோ தாளில் 1:50,000 அளவில், அந்தப் பகுதியின் புவியியல் வரைபடம், அந்தப் பகுதியின் நில வடிவங்களின் புவியியல் அமைப்பு, அந்தப் பகுதியின் தற்போதைய கனிமங்கள் மற்றும் சுரங்க வரலாறு, முக்கியமான நீர்நிலைகள், ஓடைகள் மற்றும் ஆறுகள் மற்றும் மண்	• நிலையான ToR புள்ளி எண்.4 இல் பதிலளிக்கப்பட்டது	--

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

		சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலத்திற்கானது.	
10	ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு, வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், மேய்ச்சல் நிலம், வனவிலங்கு சரணாலயம், தேசிய பூங்கா, விலங்கினங்களின் இடம்பெயர்வு பாதைகள், நீர்நிலைகள், மனித குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற சுற்றுச்சூழல் அம்சங்களை வரையறுக்க வேண்டும். சுரங்க குத்தகைப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாட்டுத் திட்டம், செயல்பாட்டுக்கு முந்தைய, செயல்பாட்டு மற்றும் செயல்பாட்டுக்குப் பிந்தைய கட்டங்களை உள்ளடக்கியதாக தயாரிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். நிலப் பயன்பாட்டு மாற்றத்தின் தாக்கம் ஏதேனும் இருந்தால், அதை வழங்க வேண்டும்.	- பல்வேறு LULC வகைகளை வரையறுக்க ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு ஆய்வு செய்யப்பட்டது மற்றும் அதன் விவரங்கள் பிரிவு 3.4, அத்தியாயம்-III இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன. - தற்போதைய நில பயன்பாட்டு முறை மற்றும் குவாரி காலத்தின் முடிவு பிரிவு 4.5, அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. - சுரங்கப் பணிக்குப் பிந்தைய கட்டத்தில், 0.75.10 ஹெக்டேர் பரப்பளவு கொண்ட சுரங்கப் பகுதி நீர்நிலையாக விடப்படும். 0.29.30 ஹெக்டேரில் நடவு பணிகளும், 0.02 ஹெக்டேர் பரப்பளவு சாலை மற்றும் உள்கட்டமைப்பு பணிகளாக விடப்படும் .	3-27 4-18
11	சுரங்க குத்தகைக்கு வெளியே உள்ள ஏதேனும் சுமை குவியல்களுக்கான நிலத்தின் விவரங்கள், அதாவது நிலத்தின் பரப்பளவு, சுரங்க குத்தகையிலிருந்து தூரம், அதன் நில பயன்பாடு, ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு சிக்கல்கள் ஏதேனும் இருந்தால், கொடுக்கப்பட வேண்டும்.	இந்த குவாரி செயல்பாட்டில் கழிவு உற்பத்தி எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை, ஏனெனில் தோண்டப்பட்ட முழுப் பொருட்களும் பயன்படுத்தப்படும். எனவே, வெளிப்புற அதிகப்படியான குப்பைக் கிடங்கு இதில் இல்லை. மேலும், குத்தகைப் பகுதிக்கு வெளியே அதிகப்படியான குப்பைக் கிடங்குக்கான திட்டம் எதுவும் இல்லை.	2-15
12	திட்டப் பகுதியில் வன நிலம் ஏதேனும் இருந்தால், அதன் ஈடுபாட்டை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், மாநில வனத்துறையின் தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியிடமிருந்து சான்றிதழ் வழங்கப்பட வேண்டும். காடுகளின் நிலை குறித்து திட்ட ஆதரவாளரால் ஏதேனும் முரண்பாடான கூற்று ஏற்பட்டால், காடுகளின் நிலையை உறுதிப்படுத்த, மாநில வனத்துறை அமைச்சகத்தின் பிராந்திய அலுவலகத்துடன் இணைந்து அந்த இடத்தை ஆய்வு செய்யலாம், அதன் அடிப்படையில், மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி இது தொடர்பான சான்றிதழ் வழங்கப்படும். இதுபோன்ற எல்லா நிகழ்வுகளிலும், மாநில வனத்துறையின் பிரதிநிதி நிபுணர் மதிப்பீட்டுக் குழுக்களுக்கு உதவுவது விரும்பத்தக்கதாக இருக்கும்.	குத்தகைப் பகுதியில் வன நிலம் இல்லை.	--
13	திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள உடைந்த பகுதி மற்றும் கன்னி வனப்பகுதிக்கான வனத்துறை அனுமதியின் நிலை, நிகர தற்போதைய மதிப்பு (NPV) மற்றும் இழப்பீட்டு காடு வளர்ப்பு (CA) படிவு உட்பட குறிப்பிடப்பட வேண்டும். வனத்துறை	குத்தகைப் பகுதியில் வன நிலம் இல்லை.	--



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

	அனுமதியின் நகலையும் வழங்க வேண்டும்.		
14	2006 ஆம் ஆண்டு பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர் மற்றும் பிற பாரம்பரிய வனவாசிகள் (வன உரிமைகளை அங்கீகரித்தல்) சட்டத்தின் கீழ் வன உரிமைகளை அங்கீகரிப்பதன் செயல்படுத்தல் நிலையைக் குறிப்பிட வேண்டும்.	• பொருந்தாது	--
15	ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF / PF பகுதிகளில் உள்ள தாவரங்கள், தேவையான விவரங்களுடன் கொடுக்கப்பட வேண்டும்.	• குத்தகைப் பகுதியில் வன நிலம் இல்லை.	--
16	ஆய்வுப் பகுதியின் வனவிலங்குகளில் சுரங்கத் திட்டத்தின் தாக்கத்தைக் கண்டறிய ஒரு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு, விவரங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும். சுற்றியுள்ள வனவிலங்குகள் மற்றும் பிற பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் அதற்கேற்ப, தேவையான விரிவான தணிப்பு நடவடிக்கைகள், செலவு தாக்கங்களுடன் உருவாக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.	• சுரங்க குத்தகைப் பகுதி மற்றும் மைய மண்டலத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கி.மீ இடையக மண்டலம் ஆகியவை தேசிய பூங்காக்கள், உயிர்க்கோளங்கள், சரணாலயங்கள் போன்ற அறிவிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக உணர்திறன் அம்சங்கள் இல்லாதவை.	4-19
17	தேசிய பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், உயிர்க்கோள காப்பகங்கள், வனவிலங்கு வழித்தடங்கள், ராம்சர் தளம் புலி/யானை காப்பகங்கள்/(ஏற்கனவே உள்ளவை மற்றும் முன்மொழியப்பட்டவை) ஏதேனும் இருந்தால், சுரங்க குத்தகையிலிருந்து 10 கி.மீக்குள் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட வேண்டும், தலைமை வனவிலங்கு காப்பாளரால் முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடத்தால் ஆதரிக்கப்பட வேண்டும். மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக உணர்திறன் வாய்ந்த பகுதிகளின் அருகாமையில் இருப்பதால், அத்தகைய திட்டங்களுக்குப் பொருந்தக்கூடிய தேவையான அனுமதி, தேசிய வனவிலங்கு வாரியத்தின் நிலைக்குழுவினருந்து பெறப்பட்டு நகல் வழங்கப்பட வேண்டும்.	• நிலையான ToR புள்ளி எண்.16 இல் பதிலளிக்கப்பட்டது.	--
18	ஆய்வுப் பகுதியின் [மைய மண்டலம் மற்றும் இடையக மண்டலம் (சுரங்க குத்தகையின் சுற்றளவில் 10 கி.மீ சுற்றளவு)] விரிவான உயிரியல் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள், அழிந்து வரும், உள்ளூர் மற்றும் RET இனங்கள் பற்றிய விவரங்கள், மைய மற்றும் இடையக மண்டலத்திற்கு தனித்தனியாக முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட	• திட்டத்தின் மையப்பகுதி மற்றும் இடையக மண்டலத்தில் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் கலவை பற்றிய விரிவான ஆய்வு முதன்மை கள ஆய்வுகள் மூலம் செய்யப்பட்டுள்ளது. விவரங்கள் பத்தி 3.5, அத்தியாயம் III இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	3-36

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

	வேண்டும், இது விலங்கினங்களின் அட்டவணையை தெளிவாகக் குறிக்கிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் ஏதேனும் திட்டமிடப்பட்ட-1 விலங்கினங்கள் காணப்பட்டால், அவற்றின் பாதுகாப்பிற்கான தேவையான திட்டம் மற்றும் பட்ஜெட் ஒதுக்கீடுகள் மாநில வன மற்றும் வனவிலங்குத் துறையுடன் கலந்தாலோசித்து தயாரிக்கப்பட்டு விவரங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும். அதைச் செயல்படுத்த தேவையான நிதி ஒதுக்கீடு திட்டச் செலவின் ஒரு பகுதியாக செய்யப்பட வேண்டும்.		
19	'மிகவும் மாசுபட்டதாக' அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகள் அல்லது 'ஆரவல்லி மலைத்தொடரின்' கீழ் வரக்கூடிய திட்டப் பகுதிகள் (சுரங்க நடவடிக்கைகளுக்கு நீதிமன்ற கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கின்றன) ஆகியவற்றுக்கான அருகாமையும் குறிப்பிடப்பட வேண்டும், மேலும் தேவைப்படும் இடங்களில், SPCB அல்லது மாநில சுரங்கத் துறை போன்ற பரிந்துரைக்கப்பட்ட அதிகாரிகளிடமிருந்து அனுமதிச் சான்றிதழ்களைப் பெற்று, முன்மொழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்கைகளை பரிசீலிக்க முடியும் வகையில் வழங்கப்பட வேண்டும்.	• பொருந்தாது	--
20	இதேபோல், கடலோர திட்டங்களுக்கு, LTL ஐ வரையறுக்கும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களில் ஒன்றால் முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட CRZ வரைபடம். HTL, CRZ பகுதி, CRZ ஆல் சுரங்க குத்தகைக்கு விடப்பட்ட இடம், சதுப்புநிலங்கள் போன்ற கடலோர அம்சங்கள் ஏதேனும் இருந்தால், அவற்றை வழங்க வேண்டும். (குறிப்பு: CRZ இன் கீழ் வரும் சுரங்கத் திட்டங்கள் சம்பந்தப்பட்ட கடலோர மண்டல மேலாண்மை ஆணையத்தின் ஒப்புதலையும் பெற வேண்டும்).	• பொருந்தாது	--
21	திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான (PAP) R&R திட்டம்/இழப்பீட்டு விவரங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும். R&R திட்டத்தைத் தயாரிக்கும் போது, தொடர்புடைய மாநில/தேசிய மறுவாழ்வு மற்றும் மறுவாழ்வு கொள்கையை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள SC/ST மற்றும் சமூகத்தின் பிற பலவீனமான பிரிவுகளைப் பொறுத்தவரை, அவர்களின் தேவைகளை மதிப்பிடுவதற்கு குடும்ப வாரியாக ஒரு தேவை அடிப்படையிலான	• சுரங்க நடவடிக்கைகள் சுரங்க குத்தகை பகுதிக்குள் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்படும். முழு சுரங்க குத்தகை பகுதியும் ஆதரவாளரின் உடைமையில் உள்ள பட்டா நிலமாகும். எம்எல் பகுதிக்குள் மக்கள் தொகை இல்லை. எனவே, ஆர் & ஆர் பற்றிய கேள்வி எழுவதில்லை.	7-4



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

	மாதிரி கணக்கெடுப்பு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும், மேலும் அதற்கேற்ப தயாரிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்படும் செயல் திட்டங்கள், மாநில அரசின் துறைத் திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்து. சுரங்க குத்தகைப் பகுதியில் அமைந்துள்ள கிராமம்(கள்) மாற்றப்படுமா இல்லையா என்பது தெளிவாகத் தெரியப்படுத்தப்படலாம். கிராமம்(கள்) அவர்களின் R&R மற்றும் சமூக-பொருளாதார அம்சங்கள் உட்பட, அவற்றைச் சேர்ப்பது தொடர்பான பிரச்சினைகள் அறிக்கையில் விவாதிக்கப்பட வேண்டும்.		
22	ஒரு பருவம் (பருவமழை அல்லாதது) (அதாவது மார்ச்-மே (கோடைக்காலம்); அக்டோபர்-டிசம்பர் (பருவமழைக்குப் பிந்தையது); டிசம்பர்-பிப்ரவரி (குளிர்காலம்) 2009 ஆம் ஆண்டின் CPCB அறிவிப்பின்படி சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீர் தரம், இரைச்சல் அளவு, மண் மற்றும் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் பற்றிய முதன்மை அடிப்படைத் தரவு சேகரிக்கப்பட வேண்டும், மேலும் EIA மற்றும் EMP அறிக்கையில் தேதி வாரியாக வழங்கப்பட்ட AAQ மற்றும் பிற தரவுகள் சேகரிக்கப்பட வேண்டும். தளம் சார்ந்த வானிலை தரவுகளும் சேகரிக்கப்பட வேண்டும். கண்காணிப்பு நிலையங்களின் இருப்பிடம் முழு ஆய்வுப் பகுதியையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில் இருக்க வேண்டும் மற்றும் ஆதிக்கம் செலுத்தும் கீழ்க்காற்று திசை மற்றும் உணர்திறன் ஏற்பிகளின் இருப்பிடத்தைக் கருத்தில் கொண்டு நியாயப்படுத்தப்பட வேண்டும். ஆதிக்கம் செலுத்தும் கீழ்க்காற்று திசையில் சுரங்க குத்தகையிலிருந்து 500 மீட்டருக்குள் குறைந்தது ஒரு கண்காணிப்பு நிலையம் இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக இலவச சிலிக்காவிற்கு PM10 இன் கனிமவியல் கலவை கொடுக்கப்பட வேண்டும்.	• கோடை காலத்தில் (மார்ச் 2025 முதல் மே 2025 வரை) நுண்ணிய வானிலை, சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், இரைச்சல் அளவு, மண் மற்றும் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் பற்றிய அடிப்படைத் தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டு, அத்தியாயம்-III இன் பத்தி 3.3 முதல் 3.5 வரை விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. • காற்றின் திசை மற்றும் உணர்திறன் ஏற்பிகளின் இருப்பிடத்தைக் கருத்தில் கொண்டு கண்காணிப்பு நிலையங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன. • PM10 மாதிரியில் இலவச சிலிக்கா கலவை ஆய்வு செய்யப்பட்டு, அதன் மதிப்புகள் கண்டறியக்கூடிய வரம்புக்குக் கீழே (DL 0.05mg/m3) இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது, இது பரிந்துரைக்கப்பட்ட 5mg/m3 வரம்பிற்குள் உள்ளது.	3-1 & 3-16
23	திட்டத்தின் காற்றின் தரத்தில் ஏற்படும் தாக்கத்தை முன்னறிவிப்பதற்காக காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். கனிமப் பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கான வாகனங்களின் இயக்கத்தின் தாக்கத்தையும் இது கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். மாதிரியாக்கத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மாதிரியின் விவரங்கள் மற்றும் உள்ளீட்டு அளவுருக்கள் வழங்கப்பட வேண்டும். தளத்தின் இருப்பிடம், உணர்திறன்	• காற்று தர மாதிரியாக்க விவரங்கள் பத்தி 4.2.2 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் அதன் தொடர்ச்சியான துணைப் பத்திகள் EIA அறிக்கையின் அத்தியாயம்-IV இல் உள்ளன. • முன்மொழியப்பட்ட திட்டத்தால் காற்றின் தரத்தில் ஏற்படும் தாக்கம், நிலையான நிலை காலியன் ப்ளூம் பரவலை அடிப்படையாகக் கொண்ட லேக்ஸ் சுற்றுச்சூழல் மென்பொருளால் உருவாக்கப்பட்ட AERMOD வியூ காலியன் ப்ளூம் காற்று பரவல் மாதிரியைப் பயன்படுத்தி மதிப்பிடப்படுகிறது.	4-3

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

	ஏற்பிகளின் இருப்பிடம், ஏதேனும் இருந்தால், மற்றும் வாழ்விடத்தை தெளிவாகக் குறிக்கும் இருப்பிட வரைபடத்தில் காற்றின் தர வரையறைகள் காட்டப்படலாம். முதன்மையான காற்றின் திசையைக் காட்டும் காற்று ரோஜாக்களும் வரைபடத்தில் குறிக்கப்படலாம்.	• சுரங்க நடவடிக்கைகளிலிருந்து எழும் காற்று மாசுபாட்டிற்கு, அதாவது PM10, PM2.5 க்கு மாதிரி உருவகப்படுத்துதல்கள் செய்யப்படுகின்றன. மணிநேர வானிலை தரவுகளைப் பயன்படுத்தி தரை மட்ட செறிவு (GLC) கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. • கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளுடன் கூடிய PM10, PM2.5 செறிவுகளின் ஐசோப்லெத்களும் வரையப்பட்டுள்ளன, இவை படம் எண்.4.1 மற்றும் 4.2 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. • மோசமான சூழ்நிலையிலும் கூட அடிப்படை புள்ளிவிவரங்களுடன் விளைவாக சேர்க்கப்பட்ட செறிவுகள், PM10 ஐப் பொறுத்தவரை சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் மதிப்புகள் 58.0 µg/m3 முதல் 64.0 µg/m3 வரம்பிலும், PM2.5 ஐப் பொறுத்தவரை 24.0 µg/m3 முதல் 28.0 µg/m3 வரம்பிலும் இருப்பதைக் காணலாம், அவை ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் சட்ட வரம்புகளுக்குள் உள்ளன.	4-5 & 4-7
24	திட்டத்திற்கான நீர் தேவை, அதன் கிடைக்கும் தன்மை மற்றும் ஆதாரம் ஆகியவற்றை வழங்க வேண்டும். விரிவான நீர் இருப்புநிலையும் வழங்கப்பட வேண்டும். திட்டத்திற்கான நன்னீர் தேவை குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.	• இந்தத் திட்டத்திற்கான மொத்த நீர் தேவை 8.0 KLD ஆக இருக்கும், இதில் குடிநீர் மற்றும் வீட்டு உபயோகத்திற்கு 1.0 KLD, தூசி அடக்குவதற்கு 5.0 KLD மற்றும் பசுமைப் பகுதிக்கு 2.0 KLD ஆகியவை அடங்கும். தண்ணீர் ஆரம்பத்தில் வெளிப்புற நிறுவனங்களிலிருந்து பெறப்படும். பின்னர் சுரங்க குழி சம்பில் சேகரிக்கப்படும் மழைநீர் இந்த நோக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படும். அதற்கான நீர் இருப்பு வரைபடம் படம் எண் 4.3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.	4-8
25	திட்டத்திற்கு தேவையான அளவு தண்ணீரைப் பெறுவதற்கு தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியிடமிருந்து தேவையான அனுமதி வழங்கப்பட வேண்டும்.	• பொருந்தாது.	--
26	திட்டத்தில் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள நீர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த விளக்கம் அளிக்கப்பட வேண்டும். திட்டத்தில் முன்மொழியப்பட்டுள்ள மழைநீர் சேகரிப்பு விவரங்கள் ஏதேனும் இருந்தால், அவற்றை வழங்க வேண்டும்.	• குவாரியில் விழும் மழைநீர் குவாரியின் மிகக் குறைந்த மட்டத்தில் உள்ள சம்பில் சேகரிக்கப்படும். இந்த சம்ப், வெளியேற்றத்திற்கு முன் திடப்பொருட்கள் வெளியேறுவதைத் தடுக்க ஒரு தேங்கி நிற்கும் குளமாகச் செயல்படும். • மேற்பரப்பு ஓட்ட மேலாண்மையை நோக்கி, குவாரியைச் சுற்றி 450 மீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு மாலை வடிகால் கட்டப்பட்டு, வண்டல் பொறிகளுடன் கூடிய ஒரு வண்டல் குளத்துடன் இணைக்கப்படும். வண்டல் குளத்திலிருந்து வெளியேறும் தெளிவான நீர் கீழ்நிலை பயனர்களுக்கு பாயும். மேற்பரப்பு ஓட்ட மேலாண்மை கட்டமைப்புகள் வரைபடம் படம் எண் 4.4, அத்தியாயம்-IV இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. • நீர் பயன்பாட்டைக் குறைப்பதற்கான வழிமுறைகள் மற்றும் மழைநீர் சேகரிப்பு பிரிவு 4.3.4, அத்தியாயம்-IV இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	4-11 4-9 4-11

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

27	மேற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர் இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் திட்டத்தின் தாக்கம் மதிப்பிடப்பட வேண்டும், மேலும் தேவையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் ஏதேனும் தேவைப்பட்டால் வழங்கப்பட வேண்டும்.	- இந்த குத்தகைப் பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்கையிலிருந்து கழிவுநீர் உற்பத்தியாகாது அல்லது வெளியேற்றப்படாது, இதனால் மேற்பரப்பு அல்லது நிலத்தடி நீரில் எந்த பாதிப்பும் எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை. - சுரங்கத்தின் இறுதி குழி ஆழம் 48 மீட்டர். இந்தப் பகுதியில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் இந்த மட்டத்திற்குக் கீழே உள்ளது. எனவே, நிலத்தடி நீர் குறுக்குவெட்டு எதிர்பார்க்கப்படவில்லை மற்றும் குவாரி நடவடிக்கை காரணமாக நிலத்தடி நீர் கணிசமாக பாதிக்கப்படாது.	4-10 2-18
28	உண்மையான கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்படையில், வேலை நிலத்தடி நீரை வெட்டுமா என்பது தெளிவாகக் காட்டப்படலாம். இது தொடர்பான தேவையான தரவு மற்றும் ஆவணங்கள் வழங்கப்படலாம். வேலை நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை வெட்டினால், விரிவான நீர் புவியியல் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு அறிக்கை வழங்கப்பட வேண்டும். அறிக்கையில், மற்றவற்றுடன், தற்போதுள்ள நீர்நிலைகள் மற்றும் இந்த நீர்நிலைகளில் சுரங்க நடவடிக்கைகளின் தாக்கம் பற்றிய விவரங்கள் அடங்கும். நிலத்தடி நீருக்குக் கீழே வேலை செய்வதற்கும் நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சுவதற்கும் மத்திய நிலத்தடி நீர் ஆணையத்திடமிருந்து தேவையான அனுமதியைப் பெற வேண்டும் மற்றும் நகல் வழங்கப்பட வேண்டும்.	- நிலத்தடி நீர் முக்கியமாக நுண்துளைகள் கொண்ட மண்ணில் ஏற்படுவது வானிலையால் பாதிக்கப்பட்ட அடுக்குகள் ஆகும், மோசமாக உடைந்த அடுக்கு வழியாக மிகக் குறைந்த அளவு நிலத்தடி நீர் ஊடுருவுகிறது, அதன் பிறகு நிலத்தடி நீர் இருப்பதில்லை. சுரங்கப் பகுதி கடினமான சிறிய பாறைகளைக் கொண்டிருப்பதால், சுரங்கத்திற்குள் எந்த பெரிய நீர் கசிவும் சுற்றுப்புறத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை. - சுரங்கத்தின் இறுதி குழி ஆழம் 48 மீட்டர். இந்தப் பகுதியில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் இந்த மட்டத்திற்குக் கீழே உள்ளது. எனவே, நிலத்தடி நீர் குறுக்குவெட்டு எதிர்பார்க்கப்படவில்லை மற்றும் குவாரி நடவடிக்கை காரணமாக நிலத்தடி நீர் கணிசமாக பாதிக்கப்படாது. - நீர் புவியியல் ஆய்வு பற்றிய விவரங்கள் பத்தி 3.6.2 அத்தியாயம் - III இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.	2-12 3-46
29	குத்தகைப் பகுதி வழியாகச் செல்லும் எந்தவொரு நீரோடை, பருவகாலமாகவோ அல்லது வேறுவிதமாகவோ, முன்மொழியப்பட்ட மாற்றம்/திசைதிருப்பல் ஏதேனும் இருந்தால், அதன் விவரங்கள் மற்றும் நீரியல் மீதான அதன் தாக்கம் வெளியிடப்பட வேண்டும்.	குத்தகைப் பகுதி வழியாக எந்த ஓடைகளும் செல்லவில்லை.	--
30	தள உயரம், வேலை செய்யும் ஆழம், நிலத்தடி நீர் அட்டவணை போன்ற தகவல்கள் AMSL மற்றும் bgl இரண்டிலும் வழங்கப்பட வேண்டும். அதற்கான திட்ட வரைபடமும் வழங்கப்படலாம்.	- சுரங்க குத்தகைக்கு விண்ணப்பிக்கப்பட்ட பகுதி மென்மையான சமவெளிப் பகுதியாகும். - சுரங்கத்தின் இறுதி குழி ஆழம் 48 மீட்டர். இந்தப் பகுதியில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் இந்த மட்டத்திற்குக் கீழே உள்ளது.	2-2
31	ஒரு காலக்கெடுவிற்குட்பட்ட முற்போக்கான பசுமைப் பட்டை மேம்பாட்டுத் திட்டம் அட்டவணை வடிவத்தில் (நேரியல் மற்றும் அளவு பரப்பளவு, தாவர இனங்கள் மற்றும் கால அளவைக் குறிக்கும்) தயாரிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும், இதை மனதில்	பாதுகாப்பு மண்டலப் பகுதியில் தாவர வளர்ச்சி மற்றும் அழகியலை மேம்படுத்த பசுமைப் பட்டை / தோட்டம் மேற்கொள்ளப்படும். குத்தகைப் பகுதியிலும் அதைச் சுற்றியும் சுமார் 500 மரங்கள் நடப்படும். இது குறித்த விவரங்கள் அட்டவணை எண்.4.16, அத்தியாயம்-IV இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	4-19

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

	கொண்டு, இது தொடங்குவதற்கு முன்பே செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். திட்டம். தோட்டம் மற்றும் ஈடுசெய்யும் காடு வளர்ப்பின் கட்ட வாரியான திட்டம், தோட்டத்தின் கீழ் உள்ளடக்கப்பட வேண்டிய பகுதி மற்றும் நடப்பட வேண்டிய இனங்களைக் குறிக்கும் வகையில் தெளிவாக பட்டியலிடப்பட வேண்டும். ஏற்கனவே செய்யப்பட்ட தோட்டத்தின் விவரங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும். பசுமைப் பட்டைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தாவர இனங்கள் அதிக சுற்றுச்சூழல் மதிப்பைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் மற்றும் உள்ளூர் மற்றும் பூர்வீக இனங்கள் மற்றும் மாசுபாட்டைத் தாங்கும் இனங்கள் மீது முக்கியத்துவம் கொடுத்து உள்ளூர் மக்களுக்கு நல்ல பயன்பாட்டு மதிப்பைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.		
32	இந்தத் திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர் போக்குவரத்து உள்கட்டமைப்பில் ஏற்படும் தாக்கத்தைக் குறிப்பிட வேண்டும். தற்போதைய சாலை வலையமைப்பில் (திட்டப் பகுதிக்கு வெளியே உள்ளவை உட்பட) திட்டத்தின் விளைவாக லாரி போக்குவரத்தில் ஏற்படும் திட்டமிடப்பட்ட அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கும் சுமையைக் கையாளும் திறன் கொண்டதா என்பதைக் குறிக்கும் வகையில், திட்டமிடப்பட வேண்டும். உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு, பரிசீலிக்கப்பட்டால் (மாநில அரசு போன்ற பிற நிறுவனங்களால் எடுக்கப்படும் நடவடிக்கை உட்பட) இதில் அடங்கும். இந்திய சாலை காங்கிரஸ் வழிகாட்டுதல்களின்படி, திட்ட ஆதரவாளர் போக்குவரத்தின் தாக்க ஆய்வை நடத்த வேண்டும்.	• குவாரியிலிருந்து முழு உற்பத்தியும் நொறுக்கி அலகுகள் மற்றும் பிற வாங்குபவர்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படும். போக்குவரத்து ஆய்வின் விவரங்கள் பிரிவு 4.9, அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	4-23
33	சுரங்கத் தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய இடத்திலேயே தங்குமிடம் மற்றும் வசதிகள் பற்றிய விவரங்கள் EIA அறிக்கையில் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.	• இது ஒரு முன்மொழியப்பட்ட திட்டம். சுரங்க அலுவலகம், முதல்தவி அறை, ஓய்வு தங்குமிடங்கள், கழிப்பறைகள் போன்ற தள சேவைகள் அரை நிரந்தர கட்டமைப்புகளாக வழங்கப்படும்.	2-17
34	சுரங்கத்திற்குப் பிந்தைய கருத்தியல் நிலப் பயன்பாடு மற்றும் சுரங்கத்திலிருந்து அகற்றப்பட்ட பகுதிகளை மீட்டெடுத்தல் மற்றும் மீட்டமைத்தல் (திட்டங்களுடன் மற்றும் போதுமான எண்ணிக்கையிலான பிரிவுகளுடன்) ஆகியவை EIA அறிக்கையில் கொடுக்கப்பட வேண்டும்.	சுரங்கப் பணிக்குப் பிந்தைய கட்டத்தில், 0.75.10 ஹெக்டேர் பரப்பளவு கொண்ட சுரங்கப் பகுதி நீர்நிலையாக விடப்படும். 0.29.30 ஹெக்டேருக்கு மேல் நடவு செய்யப்படும், மேலும் 0.02 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் சாலை மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும். திட்டக் காலத்தில் குத்தகைப் பகுதியிலும் அதைச் சுற்றியும் மொத்தம்	4- 19

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

		சுமார் 500 மரங்கள் நடப்படும்.	
35	திட்டத்தின் தொழில்சார் சுகாதார பாதிப்புகளை எதிர்பார்க்க வேண்டும் மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்கைகள் விரிவாகக் கூறப்பட வேண்டும். வேலைவாய்ப்புக்கு முந்தைய மருத்துவ பரிசோதனை மற்றும் அவ்வப்போது மருத்துவ பரிசோதனை அட்டவணைகள் பற்றிய விவரங்கள் EMP இல் இணைக்கப்பட வேண்டும். சுரங்கப் பகுதியில் முன்மொழியப்பட்ட தேவையான வசதிகளுடன் கூடிய திட்ட குறிப்பிட்ட தொழில்சார் சுகாதாரத் தணிப்பு நடவடிக்கைகள் விரிவாகக் கூறப்படலாம்.	•விவரங்கள் பத்தி 4.8, அத்தியாயம்-IV இன் துணைப்பிரிவுகளின் கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.	4-22
36	பாதிப்பு மண்டலத்தில் உள்ள மக்களுக்கான திட்டத்தின் பொது சுகாதார தாக்கங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய நடவடிக்கைகள் முறையாக மதிப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும் மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட தீர்வு நடவடிக்கைகள் பட்ஜெட் ஒதுக்கீட்டோடு விரிவாகக் கூறப்பட வேண்டும்.	- இடையக மண்டலத்தில் நடத்தப்பட்ட சமூக பொருளாதார கணக்கெடுப்பின் விவரங்கள் பத்தி 3.2.4, அத்தியாயம்-III இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. - பொது சுகாதார வசதிகள் CER நடவடிக்கைகள் மூலம் மேலும் மேம்படுத்தப்படுவதை நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கும், இதில் அவ்வப்போது சுகாதார பரிசோதனைகள், உள்ளூர் மக்களுக்கு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்படும்.	3-9
37	திட்ட ஆதரவாளரால் வழங்கப்பட முன்மொழியப்பட்ட உள்ளூர் சமூகத்திற்கு சமூக-பொருளாதார முக்கியத்துவம் மற்றும் செல்வாக்கின் அளவீடுகள் குறிப்பிடப்பட வேண்டும். முடிந்தவரை, செயல்படுத்தலுக்கான காலக்கெடுவுடன் அளவு பரிமாணங்கள் வழங்கப்படலாம்.	• சுற்றியுள்ள பகுதியின் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டிற்காக, ஆதரவாளர் நிறுவன சுற்றுச்சூழல் பொறுப்பின் கீழ் ரூ.3 லட்சத்தை ஒதுக்கியுள்ளார். CER இன் கீழ் அடையாளம் காணப்பட்ட நடவடிக்கைகள் அருகிலுள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் படிப்படியாக செயல்படுத்தப்படும். தேவை மற்றும் முன்னுரிமையின் அடிப்படையில் உள்ளூர்வாசிகளுடன் கலந்தாலோசித்து இது செயல்படுத்தப்படும். அதன் விவரங்கள் பத்தி 4.7, அத்தியாயம்-IV இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	4-21
38	சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளைக் குறைப்பதற்கான விரிவான சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைத் திட்டம் (EMP), நிலப் பயன்பாட்டின் மாற்றம், விவசாய மற்றும் மேய்ச்சல் நில இழப்பு, ஏதேனும் இருந்தால், தொழில்சார் சுகாதார பாதிப்புகள் தவிர, முன்மொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு குறிப்பிட்ட பிற தாக்கங்களையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும்.	• விரிவான சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைத் திட்டம் மற்றும் அதன் செயல்படுத்தல் போன்றவை அத்தியாயம் X இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	10-1
39	பொது விசாரணையில் எழுப்பப்பட்ட புள்ளிகள் மற்றும் திட்ட முன்மொழிபவரின் உறுதிப்பாடு, அவற்றை செயல்படுத்துவதற்கான காலக்கெடு செயல் திட்டம் மற்றும் பட்ஜெட் ஏற்பாடுகள் ஆகியவை வழங்கப்பட்டு, திட்டத்தின் இறுதி EIA/EMP அறிக்கையில்	• பொது விசாரணை நடைமுறைகளை நடத்துவதற்கான திட்டமிடப்பட்ட தேதி மற்றும் நேரம் குறித்து இரண்டு உள்ளூர் செய்தித்தாள்களில் 30 நாட்களுக்கு முன்னதாக அறிவிப்பு வெளியிட்ட பிறகு, மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மாநில மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் மூலம் கட்டாய நடைமுறைகளின்படி இந்த வரைவு EIA/EMP அறிக்கை பொதுமக்களின்	7-1

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

	இணைக்கப்பட வேண்டும்.	ஆலோசனைக்கு உட்படுத்தப்படும். • பொது விசாரணையின் போது பங்குதாரர்களின் கருத்துகள், கவலைகள் மற்றும் ஆட்சேபனைகள் பதிவு செய்யப்படும். அனைத்து பொது வினவல்களும், திட்ட ஆதரவாளர் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் வினவலுக்கான பதில்களும் பதிவு செய்யப்பட்டு, தமிழ்நாடு SEIAA-வின் ஒப்புதலுக்காக EIA/EMP அறிக்கையில் இணைக்கப்படும்.	
40	திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் ஏதேனும் இருந்தால், அந்த வழக்குகளின் விவரங்கள், திட்டத்திற்கு எதிராக ஏதேனும் நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவு/வழிகாட்டலுடன் வழங்கப்பட வேண்டும்.	• இந்தத் திட்டத்திற்கு எதிராக எந்த வழக்கும் நிலுவையில் இல்லை என்று பிபி தெரிவித்தார்.	--
41	திட்டச் செலவு (மூலதனச் செலவு மற்றும் தொடர் செலவு) மற்றும் EMP-ஐ செயல்படுத்துவதற்கான செலவு ஆகியவை தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.	• இந்தத் திட்டத்தின் செலவு ரூ. 1,03,30,000/- EMP நடவடிக்கைகளுக்காக, மூலதனச் செலவின் கீழ் ரூ. 16.40 லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஆண்டுக்கு ரூ. 12.77 லட்சம் தொடர் செலவின் கீழ் செலவிடப்படும். மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள், சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு போன்றவற்றின் பராமரிப்புக்கான அனைத்து தொடர் செலவுகளும் வருவாயிலிருந்து ஈடுசெய்யப்படும்.	4-21 10-12
42	ஒரு பேரிடர் மேலாண்மைத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்கையில் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.	• பேரிடர் மேலாண்மைத் திட்டம் பிரிவு 7.3.1, அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.	7-3
43	திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால் திட்டத்தின் நன்மைகள் குறிப்பிடப்பட வேண்டும். திட்டத்தின் நன்மைகள் சுற்றுச்சூழல், சமூக, பொருளாதார, வேலைவாய்ப்பு திறன் போன்றவற்றை தெளிவாகக் குறிக்க வேண்டும்.	• முன்மொழியப்பட்ட உடைகல் குவாரி, இந்தப் பிராந்தியத்தில் வேலைவாய்ப்பு வாய்ப்புகள், உள்ளூர் மக்களின் தனிநபர் வருமானத்தை மேம்படுத்துதல், கல்வி, சுகாதாரம், உள்கட்டமைப்பு போன்றவற்றில் மேம்பட்ட சமூக நல வசதிகள் போன்ற துறைகளில் பயனளிக்கும். • 20 பேருக்கு நேரடி வேலைவாய்ப்பும், ஏராளமானோருக்கு மறைமுக வேலைவாய்ப்பும். • சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதன் மூலம், உள்ளூர் சமூக மேம்பாடு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்காக, CER இன் கீழ் பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்கு ரூ. 3 லட்சத்தை ஒதுக்கவும் ஆதரவாளர் திட்டமிட்டுள்ளார். பல்வேறு சமூக நல நடவடிக்கைகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட CER நடவடிக்கைகளிலிருந்து, குத்தகை பகுதிக்கு அருகிலுள்ள கிராமங்கள் பயனடையும்.	8-1



அத்தியாயம் -I

அறிமுகம்

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

CHAPTER 1 அறிமுகம்

1.1 அறிக்கையின் நோக்கம்:

தமிழ்நாட்டின் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், மதுக்கரை தாலுகா, மைலேறிபாளையம் கிராமத்தில், சர்வே எண். 70/1(P) - ல் 1.06.50 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் ஒரு கல் மற்றும் கிராவல் குவாரியை 5 ஆண்டுகளுக்கு நடத்த திரு. கே. ராமராஜ் முன்மொழிந்தார் , மேலும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெறுவதற்கான நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கியுள்ளார்.

இந்த திட்டத்தின் தனிநபர் குத்தகைப் பகுதி 5 ஹெக்டேருக்கும் குறைவாக இருந்தாலும், இந்த திட்டம் வகை B1 இன் கீழ் வருகிறது, இது EIA அறிவிப்பு 2006, அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் மற்றும் 01.07.2016 தேதியிட்ட MoEF & CC அறிவிப்பு SO 2269(E) (மொத்த கிளஸ்டர் பரப்பளவு 21.7188 ஹெக்டேர்) ஆகியவற்றின் படி ஒரு கிளஸ்டர் சூழ்நிலையை உருவாக்குகிறது. இது SEAC க்கு மதிப்பீட்டிற்காக EIA/EMP அறிக்கையைத் தயாரிப்பதை அவசியமாக்குகிறது.

16.07.2025 தேதியிட்ட ToR அடையாள எண். TO25B0108TN5570602N இல் வெளியிடப்பட்ட நிலையான குறிப்பு விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இது MoEFCC ஆல் செப்டம்பர் 2006 அறிவிப்பில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பொதுவான கட்டமைப்பு மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திற்கு இணங்க உள்ளது.

1.2 திட்டம் & திட்ட ஆதரவாளரை அடையாளம் காணுதல்:

அட்டவணை 1.1 திட்டத்தின் அடையாளம்

1	திட்டப் பெயர்	திரு. கே. ராமராஜின் கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி
2	பரப்பளவு	1.06.50ஹெக்டேர்
3	5 வருட உற்பத்தி	5 ஆண்டுகளுக்கு உச்ச உற்பத்தி திறன் உடைகல் - 73,750 மீ ³ , கிராவல் - 10,614 மீ ³ , 10,614 (ஆண்டு 1) கிராவல் & 14970 மீ ³ கரடுமுரடான கல் (ஆண்டு 4)
4	உச்ச ஆழம்	48மீ
5	நில வகைப்பாடு	முன்மொழிபவரின் பட்டா நிலம்
6	இடம்	தமிழ்நாடு , கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், மதுக்கரை தாலுகா, மைலேறிபாளையம் கிராமத்தில் சர்வே எண். 70/1(P)

அட்டவணை 1.2 : திட்ட முன்மொழிபவரின் அடையாளம்

1	முன்மொழிபவர் பெயர்	திரு. கே. ராமராஜ்
2	முகவரி	2/395-1, வெங்கடேஷ்வரா நகர், பிரீமியர் நகர் மேற்கு, ஒத்தகல்மண்டபம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு- 641 032



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

3	தொடர்பு எண்	9842202515
4	மின்னஞ்சல் ஐடி	ramarajst2023@gmail.com

சட்டப்பூர்வ தேவைகளின்படி மேற்கொள்ளப்படுவதை உறுதி செய்வார் .

அட்டவணை 1.3 : சட்டப்பூர்வ ஒப்புதல்கள்

பெயர்	வழங்கும் அதிகாரம்	நிலைமை	கடித எண்	தேதி	குறிப்பு
குத்தகை அனுமதி கடிதம் (Precise area communication letter)	உதவி இயக்குநர், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறை	பெறப்பட்டது	ஆர்.சி.எண்.778/சுரங்கங்கள்/2024	27.12.2024	இணைப்பு-1
சுரங்க திட்ட ஒப்புதல் (Mining Plan Approval)	உதவி இயக்குநர், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறை	அங்கீகரிக்கப்பட்டது	ஆர்.சி.எண்.778/சுரங்கங்கள்/2024	09.01.2025	இணைப்பு-2
500மீ சுற்றளவில் உள்ள மற்ற குவாரிகளின் விவரங்கள்	உதவி இயக்குநர், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறை	பெறப்பட்டது	ஆர்.சி.எண்.778/சுரங்கங்கள்/2024	09.01.2025	இணைப்பு-3
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை	கலெக்டர், உதவி இயக்குநர், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறை	அங்கீகரிக்கப்பட்டது	25.07.2018 தேதியிட்ட SO 3611(E) இன் படி	-	--
VAO கடிதம்	விஏஓ	பெறப்பட்டது	--	08.07.2024	இணைப்பு-4
ஏற்கனவே சுரங்க இயக்கத்தின் விவரங்கள்	உதவி இயக்குநர், புவியியல் மற்றும் சுரங்கம்	பெறப்பட்டது	ஆர்.சி.எண்.778/சுரங்கங்கள்/2024	09.01.2025	இணைப்பு-5
ஒப்புதல் பதிவு ஆவணங்கள்	-	பெறப்பட்டது	-	19.05.2025	இணைப்பு-6
முந்தைய சுற்றுச்சூழல் அனுமதி	DEIAA, கோயம்புத்தூர்	வழங்கப்பட்டது	DEIAA-CBE/F.No.358/1(a)/EC. No.53/2018	10.12.2018	இணைப்பு-7
சான்றளிக்கப்பட்ட EC இணக்க அறிக்கை	சுற்றுச்சூழல், வன மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சகம், நுங்கம்பாக்கம், சென்னை-06	பெறப்பட்டது	EP/12.1/2025-26/SEIAA/79/TN/1302	22.08.2025	இணைப்பு-8
குத்தகை ஒப்பந்த நகல்	மாவட்ட ஆட்சியர், கோயம்புத்தூர்	பெறப்பட்டது	-	-	இணைப்பு-8 A

1.3 இயற்கை, அளவு, இருப்பிடம் & திட்டத்தின் முக்கியத்துவம் பற்றிய சுருக்கமான விளக்கம்

அட்டவணை 1.4 : திட்டத்தின் தன்மை பற்றிய சுருக்கமான விளக்கம் .

1.	அட்டவணை வரிசை எண்	1(அ), நிலக்கரி அல்லாத சுரங்கம்
2.	செயல்வகை	புதிய திட்டம்



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

3.	வரம்பு	பி1
4.	கனிம வகை	உடைகல், மற்றும் கிராவல் குவாரி
5.	வகையினம்	சிறு தாது (Minor Minerals)
6.	சுரங்க முறை	இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த வெளி சுரங்கம்
7.	இறுதி பயன்பாடு	உடைகல் வாடிக்கையாளர்களுக்கு / நுகர்வோர்களுக்கு விற்பனை செய்யப்படும். தேவையான சீனியோரேஜ் கட்டணத்தை செலுத்திய பிறகு வெட்டியெடுக்கப்பட்ட உடைகல் சந்தை தேவைகளைப் பொறுத்து அருகிலுள்ள கிரவுருக்கு விற்பனை செய்யப்படும்.

அட்டவணை 1.5 : திட்டத்தின் இடம்

வரிசை எண்	விவரங்கள்	விவரங்கள்
1.	இடம்	தமிழ்நாடு , கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், மதுக்கரை தாலுகா, மைலேறிபாளையம் கிராமத்தில் சர்வே எண். 70/1(P)
2.	மூலை ஆயத்தொலைவுகள்	அட்சரேகை: 10 ° 52'00.56" வடக்கிலிருந்து 10 ° 52'04.76" வடக்கிற்கு தீர்க்கரேகை : 77 ° 02'02.14" E முதல் 77 ° 02'06.02" E வரை
3.	டோபோஷீட் எண்	58 -பி/13 & 58 எஃப்/1

2.3, அத்தியாயம்-II இல் விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளன .

1.3.1 உள்நாடு மற்றும் பிராந்தியத்திற்கான முக்கியத்துவம்:

இந்த குவாரியில் இருந்து உடைகல் மற்றும் கிராவல்குவாரி உள்நாட்டு தேவையை பூர்த்தி செய்யும். சுரங்கத்தின் உற்பத்தி மற்றும் முறை புவியியல் காரணிகள், நிரூபிக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பத்தின் கிடைக்கும் தன்மை, பொருளுக்கான தேவை போன்றவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மாநில அரசின் உத்தரவின்படி பாதுகாப்புத் விதிகள் திட்டமிடல் நிலையிலேயே விடப்பட்டுள்ளன. முறையான மற்றும் விஞ்ஞான சுரங்கம் மேற்கொள்ளப்படும். ஆதரவாளர் CER நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வார், இது சுற்றியுள்ள கிராமங்கள் சமூக பொருளாதார நன்மைகளைப் பெற உதவும். உள்ளூர் தேவைகள் மற்றும் முன்னுரிமை அடிப்படையில் செயல்பாடுகள் தனிப்பயனாக்கப்படும். எனவே, இத்திட்டத்தின் மூலம் வாழ்வாதார மேம்பாடு மற்றும் வேலைவாய்ப்பு உருவாகும்.

1.4 ஆய்வின் நோக்கம் :

விவரங்கள்	விவரங்கள்
முன்மொழிவு எண்	SIA/TN/MIN/528033/2025 தேதி 14.05.2025
கோப்பு எண்	12187 /2024
SEAC கூட்டக் குறிப்பு	SEAC இன் 578வது கூட்டம் 13.06.2025 அன்று நடைபெற்றது.



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

SEIAA சந்திப்பு குறிப்பு	849வது கூட்டம் 10.07.2025 அன்று நடைபெற்றது
குறிப்பு விதிமுறைகள்	TO25B0108TN5570602N தேதியிட்ட 16.07.2025
அடிப்படை தரவு சேகரிப்பு	என்விரோ சொல்யூஷன்ஸ் & லேப்சு, கோயம்புத்தூர். கோடை காலம் (மார்ச் - மே 2025)

குறிப்பு விதிமுறைகளின் அடிப்படையில், இந்த சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுக்காக சுரங்க குத்தகை பகுதி (core zone) மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு பகுதி (buffer zone) எடுத்து கொள்ளப்பட்டு பின்வரும் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

- திட்டத்துடன் தொடர்புடைய முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை தரவுகளின் சேகரிப்பு.
- காற்று, நீர், ஒலி, மண், தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் போன்ற சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களுக்கான ஒரு பருவ அடிப்படை கண்காணிப்பு. உள் ஆய்வகத்தில் அளவுருக்களின் பகுப்பாய்வு.
- EIA/EMP அறிக்கையில் மற்ற அமைப்புகளால் நடத்தப்பட்ட தொடர்புடைய ஆய்வுகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம் EIA/EMP அறிக்கையின் ஆவணப்படுத்தல்.
- மாசுபாடு காரணமாக பாதிக்கப்படக்கூடிய குறிப்பிடத்தக்க சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களை அடையாளம் காணுதல். அதாவது காற்று, நீர், ஒலி, மண், உயிரியல் மற்றும் நிலச் சூழல்.
- கூறப்பட்ட மாசுபாட்டைக் குறைப்பதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் பொருத்தமான தணிப்பு நடவடிக்கைகளை மதிப்பீடு செய்தல் மற்றும் தீர்மானித்தல்.
- சுரங்க குத்தகை மற்றும் ஆய்வு பகுதியின் பிந்தைய சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்தினை முன்னரே உத்தேசித்து நடைமுறையில் இருக்கும் திட்டத்திற்கேற்ப கட்டுப்படுத்தப்பட்டு அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும்
- நிர்வாக அமைப்புகள் அடிப்படையில் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை திட்டம் உருவாக்கப்பட்டு தடுப்பு நடவடிக்கைகள் சரியான நேரத்தில் மேற்கொள்ளப்படும்
- க்ளஸ்டரில் உள்ள குவாரிகளில் ஏற்படும் விளைவுகளை ப்பற்றி விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும்.

EIA அறிவிப்பு 2006ன் படி, இது தொடர்பான விதிகள் மற்றும் நடைமுறைகளின்படி, இந்த வரைவு EIA/EMP அறிக்கை பொது ஆலோசனைக்காக சமர்ப்பிக்கப்படும். சுற்றியுள்ள பொதுமக்கள் மற்றும் தொடர்புடைய பிற பங்குதாரர்களின் கருத்துகள், மற்றும் ஆட்சேபனைகள் ஏதேனும் இருந்தால், பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் மற்றும் அதன் இணக்க அறிக்கை SEIAA, தமிழ்நாடு இறுதி EIA/EMP அறிக்கையில் சமர்ப்பிக்கப்படும்.



அத்தியாயம் -II

திட்ட விளக்கம்

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

CHAPTER 2

திட்ட விளக்கம்

2.1 திட்டத்தின் வகை:

இந்த திட்டம் தமிழ்நாட்டின் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், மதுக்கரை தாலுகா, மைலேறிபாளையம் கிராமத்தில் உள்ள சர்வே எண். 70/1(P) இல் 1.06.50 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் ஒரு உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி ஆகும். ஐந்து வருட குத்தகை காலத்திற்கு, TOR வழங்கிய 10614 மீ³ கிராவல் மற்றும் 73750 மீ³ உடைகல் உற்பத்தித் திறன், 10,614 (ஆண்டு 1) கிராவல் மற்றும் 14970 மீ³ உடைகல் (ஆண்டு 4) உச்ச உற்பத்தித் திறன், 48 மீ (BGL) ஆழம் வரை திறந்தவெளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்கமாக சுரங்க முறை முன்மொழியப்பட்டுள்ளது .

2.2 திட்டத்திற்கான தேவை மற்றும் நியாயப்படுத்தல்:

இந்த குவாரியில் இருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் முழுப் பொருட்களும் உள்ளூர் கட்டுமான/ உள்கட்டமைப்புத் துறையில் பயன்படுத்தப்படும்.

- நல்ல தரம் நிரூபிக்கப்பட்ட கனிம இருப்புக்கள் கிடைப்பது
- திட்டத்தின் தொழில்நுட்ப பொருளாதார நம்பகத்தன்மை
- திட்டத்திற்கு அருகிலுள்ள அணுகும் முறை
- பிராந்தியத்திற்கான பொருளாதார மற்றும் சமூக பொருளாதார நன்மைகள்

2.3 இடம்:

சுரங்கப் பகுதியின் சுருக்கமான விளக்கம், இருப்பிடம், ஆயத்தொலைவுகள், அணுகல் போன்றவை அட்டவணை எண்.2.1 இல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 2.1 : சுரங்க தள விளக்கம்


இடம்	மைலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை தாலுகா, கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் , தமிழ்நாடு
சர்வே எண்.	70/1(பி)
ஆயத்தொலைவுகள்	அட்சரேகை: 10 ° 52'00.56" வடக்கிலிருந்து 10 ° 52'04.76" வடக்கிற்கு தீர்க்கரேகை : 77 ° 02'02.14" E முதல் 77 ° 02'06.02" E வரை
அருகிலுள்ள கிராமம்	மயிலேறிபாளையம் -1.1கிமீ – (NW)
அருகிலுள்ள நகரம்	செட்டிபாளையம் - 4.3 கி.மீ (வடக்கு)
அருகிலுள்ள நெடுஞ்சாலை	NH-83 (கோவை - கிணத்துக்கடவு) - 2.4Km - W,
அருகிலுள்ள ரயில் நிலையம்	கிணத்துக்கடவு RS – 4.3km – (SW)
அருகிலுள்ள விமான நிலையம்	கோயம்புத்தூர் - 18 கி.மீ (வடக்கு)
அணுகல்தன்மை	குத்தகைப் பகுதியை, குத்தகைப் பகுதியின் தெற்குப் பகுதியில் உள்ள கிராமச் சாலை வழியாக அணுகலாம். இது குத்தகைப் பகுதியின் மேற்குப் பகுதியில் 2.4 கி.மீ தொலைவில் NH-83 கோயம்புத்தூர் - கிணத்துக்கடவு நெடுஞ்சாலையுடன் இணைகிறது.
நிலப்பரப்பு	குத்தகைக்கு விடப்பட்ட பகுதி பெரும்பாலும் சுரங்கப் பகுதியாகவும், மீதமுள்ள பகுதி சுரளைக் கற்களால் மூடப்பட்ட வெற்று தரிசுப் பகுதியாகவும் உள்ளது.



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..


இருப்பிட வரைபடம் படம் எண்.2.1 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அணுகக்கூடிய தன்மை வரைபடம் படம் எண்.2.2 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது . குத்தகைப் பகுதியின் மூலை ஆயத்தொலைவுகள் மற்றும் செயற்கைக்கோள் படங்கள் முறையே படம் எண்.2.3 & 2.4 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன . குத்தகையிலிருந்து 500 மீ சுற்றளவுக்கான கிராம வரைபடம் படம் எண்.2.5 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

படம் 2.1 : இருப்பிட வரைபடம்




சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

படம் 2.2 : அணுகக்கூடிய தன்மை வரைபடம்



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

படம் 2.3 : குத்தகைத் திட்டம்



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

படம் 2.4 : திட்டப் பகுதியின் மூலை ஆயங்களை காட்டும் செயற்கைக்கோள் படங்கள்.



மூலம்: கூகிள் எர்த்


சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

குத்தகை புகைப்படம்




சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

படம் 2.5 : கிராம வரைபடம்



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

படம் 2. 6 : 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள அம்சங்களின் விவரங்கள்



மூலம்: கூகிள் எர்த்

குறிப்பு விதிமுறைகளின் நிபந்தனைகளின்படி, 100 மீ, 200 மீ, 300 மீ, ஆரத்திற்குள் அமைந்துள்ள கட்டமைப்புகளின் விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

அட்டவணை 2. 2 : 300 மீ சுற்றளவில் உள்ள அம்சங்கள்

வரிசை எண்	அமைப்பு	தூரம்	புகைப்படம்
1	கொட்டகை	80மீ, வட	
2	வண்டி தடம்	தென்கிழக்கு	
3	ரயில் பாதை	220மீ, கிழக்கு	

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

2.4 நில வகைப்பாடு:

SFNos 70/1(P) -ல் உள்ள 1.06.50 ஹெக்டேர் குத்தகைப் பகுதி , விண்ணப்பதாரருக்குச் சொந்தமான ஒரு பட்டா நிலமாகும், மீதமுள்ள நிலத்திற்கு, விண்ணப்பதாரர் மற்ற பட்டாதாரரிடமிருந்து ஒப்புதல் பெற்றார். சர்வே எண் வாரியான பகுதி பிரிவு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

அட்டவணை 2.3 : சர்வே எண் வாரியான பரப்பளவு பிரிவு

மாவட்டம்	தாலுகா	கிராமம்	சர்வே எண்கள்	ஹாவில் உள்ள பகுதி	உரிமை
கோயம்புத்தூர்	மதுக்கரை	மைலேறிபாளையம் கிராமம்	70/1(P)	1.06.50	இது SFNo70/1(P)-ல் உள்ள பட்டா நிலம், திரு. ராமராஜ், சுப்பாத்தல் & கலைசெல்வி பட்டா எண்.986-ல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பட்டாதாரர்களிடமிருந்து ஒப்புதல் பெறப்பட்டு, செயல்பாட்டில் உள்ளது.
மொத்த பரப்பளவு (ஹெக்டேர்)				1.06.50	

2.5 புனியியல்:

இந்தப் பகுதி முக்கியமாக படிக உருமாற்ற வளாகத்தால் ஆனது. குத்தகைக்கு விடப்படும் பகுதியில் முக்கியமாகக் காணப்படும் பாறை வகை பயோடைட் க்னீஸ் ஆகும். இது முக்கியமாக ஹார்ன்பிளெண்டே, பயோடைட் மைக்கா, குவார்ட்ஸ் மற்றும் ஃபெல்ட்ஸ்பார் ஆகியவற்றுடன் சில ஃபெரோமக்னீசியன் தாதுக்களைக் கொண்டுள்ளது. தானிய அளவு நடுத்தரத்திலிருந்து நிச்சயமாக உள்ளது. சார்னோகைட் உருவாக்கத்தின் அடிப்பகுதி N35°E-S35°W ஆகும், 60°S நோக்கி சாய்கிறது.

பயோடைட் நெய்ஸ் என்பது தீபகற்ப நெய்ஸ்ஸின் ஒரு பகுதியாகும், இது ஒரு உயர் தர உருமாற்ற பாறை. இது பொதுவாக பழுப்பு நிறத்தில் இருந்து கருப்பு நிறத்தில் இருக்கும், மேலும் தானிய அளவு நிச்சயமாக தானியமாக இருக்கும். அதன் அதிக வலிமை, நிறம், அதிக அடர்த்தி மற்றும் குறைந்த போரோசிடி காரணமாக இது கட்டுமான நோக்கங்களுக்காக ஏற்றது.


புனியியல் வரிசை:

வயது	உருவாக்கம்
சமீபத்திய	- சரளை - (4மீ)
-- இணக்கமின்மை -----	
↓ ஆர்க்கியன்	- மிக்மாடைட், சார்னோகைட் & கோண்டலைட்




சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

படம் 2.7 : மேற்பரப்பு & புனியியல் திட்டம்



மூலம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம்

படம் 2.8 : புனியியல் குறுக்குவெட்டு



மூலம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம்



கிரியேட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் & கன்சல்டன்ட்ஸ்

REV எண் : 00/OCT/25

2-12

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

2.6 செயல்பாட்டின் அளவு மற்றும் அளவு:

- சுரங்கம் வெட்டியெடுக்கும் முறை - இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த வெளி சுரங்கம்.
- குத்தகை காலம் 5 ஆண்டுகள்.
- 48 மீட்டர் ஆழத்திற்கு 73,750 மீ³ உடைகல் மற்றும் 10,614 மீ³ கிராவல் குவாரியை உற்பத்தி செய்ய முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.
- இந்தத் திட்டத்தில் இருந்து மீட்கக்கூடிய அனைத்து கனிம இருப்புக்களும் கட்டுமான நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் என்பதால், இந்த குவாரி செயல்பாட்டின் மூலம் கழிவு உற்பத்தி எதுவும் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை.

2.6.1 இருப்புக்கள்:

அட்டவணை 2. 4 : இருப்புக்களின் விவரங்கள்

எண்	இருப்புக்களின் வகை	உடைகல் (மீ ³)	கிராவல் (மீ ³)
1	கனிம வளங்கள்	194680	14775
2	வெட்டியெடுக்க கூடிய கனிம இருப்புகள்	73750	10614

துல்லியமான பகுதி தொடர்பு கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, குத்தகை எல்லையிலிருந்து அருகிலுள்ள பட்டா நிலங்களுக்கு 7.5 மீ பாதுகாப்பு தூரத்தையும், அரசு நிலங்களுக்கு 10 மீ பாதுகாப்பு தூரத்தையும் கருத்தில் கொண்ட பிறகு சுரங்க இருப்புக்கள் கணக்கிடப்படுகின்றன .

2.6.2 சுரங்க முறை:

மென்மையான வெடிப்புக்காக கம்பரசர் மற்றும் ஜாக் சுத்தியலின் உதவியுடன் ஷாட் ஹோல் துளையிடுதலைப் பயன்படுத்தி திறந்த வார்ப்பு அரை இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்கம். ஹைட்ராலிக் அகழ்வாராய்ச்சியைப் பயன்படுத்தி மூலப்பொருட்கள் அகற்றப்பட்டு நேரடியாக டிப்பர்களில் ஏற்றப்படுகின்றன. கனிமம் அருகிலுள்ள நொறுக்கும் ஆலைகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது, அங்கு அது தேவையான அளவுகளில் நொறுக்கப்படுகிறது. பெஞ்சுகளின் உயரம் மற்றும் அகலம் 5 மீ.

அட்டவணை 2. 5 : உபகரணங்களின் விவரங்கள்

உபகரணங்களின் பெயர்	திறன்	தேவை
ஜாக் ஹேமர்	33mm dia	2
அழுக்கி	400psi	1
இயந்திரம்	1.2m ³	1
டிப்பர்கள்	10/20T	1

2.7 ஒப்புதல் மற்றும் செயல்படுத்தலுக்கான முன்மொழியப்பட்ட அட்டவணை:

CTE, CTO போன்ற அனைத்து சட்டப்பூர்வ ஒப்புதல்களையும் பெற்ற பிறகு உடனடியாக உற்பத்தியை செயல்படுத்த முன்மொழிபவர் முன்மொழிகிறார். சுரங்க நடவடிக்கைகளின் போது சுற்றுச்சூழல் அனுமதி நிபந்தனைகளுக்கு ஆதரவாளர் இணங்குவார். இந்த திட்டத்திற்காக திட்டமிடப்பட்ட திட்ட செயல்படுத்தல் அட்டவணை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது பல்வேறு காரணிகளுக்கு உட்பட்ட ஒரு தற்காலிக அட்டவணை, எனவே எதிர்பாராத மாறுபாடுகள் ஏற்படக்கூடும்.



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..


அட்டவணை 2. 6 : முன்மொழியப்பட்ட செயல்படுத்தல் அட்டவணை

Activities	Months					
	Zero Date	1	2	3	4	5
Obtaining Environmental Clearance						
Obtaining Consent from State Pollution Control Board						
Lease Execution						
Equipment mobilization and Commencement of Mining activity after following all the Statutory Requirements						

2.8 தொழில்நுட்பம் மற்றும் செயல்முறை விளக்கம்:

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த வெளி சுரங்க முறையில், சுரங்க பணி மேற்கொள்ளப்படும். மேல் மட்டத்தில் உள்ள மிருதுவான கிராவல் நேரடியாக வெட்டியெடுக்கப்பட்டு டிப்பர் லாரி வழியாக நுகர்வோர்க்கு வழங்கப்படும். கடினமான உடைகல் ஜாக் ஹேம்மர் மூலம் துளையிடப்பட்டு, பாதுகாப்பு வெடிப்பு முறையில் (control blasting) உடைத்து எக்ஸ்கவேட்டர் மூலம் டிப்பர் லாரி வழியாக நுகர்வோர்க்கு வழங்கப்படும்.

படம் 2. 9 : செயல்முறை ஓட்ட வரைபடம்



2.9 திட்ட விளக்கம்:

2.9.1 கடந்த கால உற்பத்தி:

ஆதரவாளர் திரு. கே. ராமராஜ், பின்வரும் குத்தகைக் காலங்களில் இந்தப் பகுதியில் சுரங்கப் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார்:

அட்டவணை 2. 7 : முந்தைய குத்தகை விவரங்கள்

வரிசை எண்	SFNo (விவரக்குறிப்பு)	பரப்பளவு (ஹெக்டேர்)	மாவட்ட ஆட்சியர் நடவடிக்கைகள்	குத்தகை காலம்
1	71/1	0.53.5 Ha	153/94/X1 dated 12.04.1995	12.04.1995 – 11.04.2000
2	71/1	0.53.5 Ha	-	19.06.2003 – 18.06.2008
3	70/1,71/1	1.85.0 Ha	773/2008/mm1 dated 07.10.2008	07.10.2008 – 06.10.2013
4	70/1(P),71/1	1.00.0 Ha	358/mines/2018 dated 22.01.2019	22.01.2019 – 21.01.2024

இந்தக் காலகட்டத்தில், 10.12.2018 தேதியிட்ட Lr.No.DEIAA-CBE-V/F.No.358/1(a)/EC.No.53/2010 இன் படி, 1.06.50H பரப்பளவில் உள்ள சர்வே எண்.70/1(P) க்கு மட்டும், தமிழ்நாட்டின் SEIAA-விடமிருந்து சுற்றுச்சூழல் அனுமதியை முன்மொழிபவர் பெற்றார் (இணைப்பு-5).



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

5 வருட காலத்திற்கு 48 மீ ஆழம் வரை 73,750 மீ3 கல் மற்றும் 10,614 மீ3 கிராவல் உற்பத்தி அளவிற்கு EC வழங்கப்பட்டது .

புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறை உதவி இயக்குநரிடமிருந்து 09.01.2025 தேதியிட்ட Rc.No.778/Mines/2024 இல் பெறப்பட்ட கடிதத்தில், தற்போதுள்ள குழி பரிமாணங்கள் மற்றும் வெட்டியெடுக்கப்பட்ட உற்பத்தி அளவுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. (இணைப்பு-6) அதன் விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

அட்டவணை 2. 8 : இருக்கும் குழி பரிமாணங்கள்

நீளம் (மீ)	அகலம் (மீ)	ஆழம் (மீ)
79	54	38

அட்டவணை 2. 9 : முந்தைய குத்தகை காலத்தில் (22.01.2019 – 21.01.2024) உற்பத்தி

விவரங்கள்	ரஃப்ஸ்டோன்(மீ3)	சரளை(மீ3)	மொத்தம் (மீ3)	ஆழம் (மீ)
அங்கீகரிக்கப்பட்ட EC படி	90,353	-	90,353	38
அடைந்த அளவு	79583	-	79583	38

மேலே உள்ள அட்டவணையில் இருந்து, குத்தகை காலத்தில் அடையப்பட்ட அளவு சுற்றுச்சூழல் அனுமதியில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உற்பத்திக்கு இணங்க இருந்தது என்பது தெளிவாகிறது. உதவி இயக்குநர், புவியியல் மற்றும் சுரங்கம், கோயம்புத்தூர் அவர்களால் வழங்கப்பட்ட கடிதம் 09.01.2025 தேதியிட்ட கடிதம் - RC.எண்.778/சுரங்கங்கள்/2024

2.9.2 உற்பத்தி மற்றும் கழிவுகளை அகற்றுதல்:

அங்கீகரிக்கப்பட்ட குறிப்பு விதிமுறைகளின் அடிப்படையில், மொத்தம் 48 மீ ஆழம் வரை 73,750 மீ3 ரஃப்ஸ்டோன் மற்றும் 10,614 மீ3 சரளை உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி ஆண்டு வாரியான உற்பத்தி பின்வருமாறு:

அட்டவணை 2. 10 : திட்டக் காலத்தில் உற்பத்தி அட்டவணை

ஆண்டு	உடைகல் (மீ3)	கிராவல் (மீ3)
1	14,700	10,614
2	14,830	--
3	14,900	--
4	14,970	--
5	14,350	--
மொத்தம்	73,750	10,614


திட்ட காலத்தில் கழிவுகளை அகற்றுதல்:

இந்த குவாரி செயல்பாட்டில் இருந்து எந்த கழிவு உற்பத்தியும் எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை, ஏனெனில் தோண்டப்பட்ட முழுப் பொருட்களும் முழுமையாகப் பயன்படுத்தப்படும். சரளை வடிவில் உள்ள அதிகப்படியான சுமை டிப்பர்களில் ஏற்றப்பட்டு, அரசாங்கத்திற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணங்களைச் செலுத்தியவுடன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்படும். கரடுமுரடான கல் தோண்டப்பட்டு , நொறுக்கித் திரட்டுகள் மற்றும் எம்-மணல் உற்பத்தியில் பயன்படுத்த வாங்குபவர்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படும்.



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

படம் 2. 10 : ஆண்டு வாரியான திட்டம்




மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம்

K. Arumugam

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

படம் 2. 11 : ஆண்டு வாரியான குறுக்குவெட்டு



மூலம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம்.

இந்த உற்பத்தி 5 ஆண்டுகளுக்கு மேற்கொள்ளப்படும். கருத்தியல் கட்டத்தில், குழியின் பரிமாணங்கள் பின்வருமாறு இருக்கும்:


அட்டவணை 2. 11 : இறுதி குழி பரிமாணங்கள்

மீ நீளம்	மீ அகலம்	ஆழம் (மீ)
109	77	48

இந்தப் பகுதியில் மேற்பரப்பில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் 60 – 65mBGL க்கும் குறைவாக உள்ளது. எனவே, நிலத்தடி நீர் குறுக்குவெட்டு எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. கருத்தியல் திட்டம் & குறுக்குவெட்டு படம் எண். 2.11 & 2.12 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது .


சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

படம் 2.12 : கருத்தியல் திட்டம்



மூலம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம்

படம் 2.13 : கருத்தியல் குறுக்குவெட்டு



மூலம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம்



கிரியேட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் & கன்சல்டன்ட்ஸ்

REV எண் : 00/OCT/25

2-18

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

நிலச் சீரழிவு/பயன்பாடு:

தற்போதைய மற்றும் 5 ஆண்டு காலத்தின் இறுதியில் நில பயன்பாட்டு முறை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

அட்டவணை 2. 12 : நில பயன்பாடு

வரிசை எண்	நில பயன்பாடு	தற்போதைய நில பயன்பாடு (ஹெக்டேர்)	குத்தகை காலத்தின் முடிவில் (ஹெக்டேர்)
1	சுரங்க பணி	0.40.75	0.75.10
2	உள்கட்டமைப்பு	--	0.01.00
3	சாலை	0.00.10	0.01.10
4	பசுமை வளையம்	0.29.30	0.29.30
5	வேலி / மற்றவை	0.36.35	--
	மொத்தம்	1.06.50	1.06.50

சுரங்கப் பணிக்குப் பிந்தைய கட்டத்தில், 0.75.10 ஹெக்டேர் பரப்பளவு கொண்ட சுரங்கப் பகுதி நீர்நிலையாக விடப்படும். 0.29.30 ஹெக்டேருக்கு மேல் நடவு செய்யப்படும், மேலும் 0.02 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் சாலை மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும். திட்டக் காலத்தில் குத்தகைப் பகுதியிலும் அதைச் சுற்றியும் மொத்தம் சுமார் 500 மரங்கள் நடப்படும்.

2.9.3 திட்டத் தேவைகள்:

அட்டவணை 2. 13 : திட்டத் தேவைகள்

மனிதவளம்	இந்தத் திட்டம் 20 பேருக்கு முழுமையாக வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கும். திறமையின் அடிப்படையில் உள்ளூர்வாசிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.										
நீர் தேவை மற்றும் ஆதாரம்	தண்ணீர் தேவை: 8 கிலோ லிட்டர் <table border="1"> <tr> <th>விவரங்கள்</th><th>அளவு (KLD)</th></tr> <tr> <td>குடிநீர் மற்றும் வீட்டு உபயோகம்</td><td>1.0</td></tr> <tr> <td>தூசி அடக்குதல்</td><td>5.0</td></tr> <tr> <td>பச்சை பெல்ட்</td><td>2.0</td></tr> <tr> <td>மொத்தம்</td><td>8.0</td></tr> </table> மூலம்: ஆதாரம்: முதலில் வெளி நிறுவனங்களில் இருந்து தேவையான தண்ணீர் கொள்முதல் செய்யப்படும். பின்னர் சுரங்க சம்பில் சேகரிக்கப்படும் மழை நீரையும் பயன்படுத்தலாம்..	விவரங்கள்	அளவு (KLD)	குடிநீர் மற்றும் வீட்டு உபயோகம்	1.0	தூசி அடக்குதல்	5.0	பச்சை பெல்ட்	2.0	மொத்தம்	8.0
விவரங்கள்	அளவு (KLD)										
குடிநீர் மற்றும் வீட்டு உபயோகம்	1.0										
தூசி அடக்குதல்	5.0										
பச்சை பெல்ட்	2.0										
மொத்தம்	8.0										
மின் தேவை	அனைத்து உபகரணங்களும் டீசல் மூலம் இயக்கப்படும். சுரங்க நடவடிக்கைகளுக்கு மின்சாரம் தேவையில்லை. அலுவலகம் போன்றவற்றுக்கான குறைந்தபட்ச மின்சாரத் தேவை மாநில மின் கட்டமைப்பிலிருந்து பூர்த்தி செய்யப்படும்.										
தள சேவைகள்	இது முன்மொழியப்பட்ட திட்டமாகும். சுரங்க அலுவலகம், முதலுதவி அறை, ஓய்வு தங்குமிடங்கள், கழிவறைகள் போன்ற தள சேவைகள் அரை நிரந்தர கட்டமைப்புகளாக வழங்கப்படும்										
திட்ட செலவு	ரூ. 1,03,30,000 (செயல்பாட்டு + நிலையான சொத்து + EMP செலவு உட்பட).										
சமூக-பொருளாதார மேம்பாட்டிற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதி	CER பட்ஜெட்டின் கீழ் ரூ. 3 லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.										



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

2.10 தணிப்பு நடவடிக்கைகளின் விளக்கம்:

சுரங்க குத்தகைப் பகுதியிலும் அதைச் சுற்றியும் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளைப் பாதுகாப்பதற்கும் மேம்படுத்துவதற்கும் சுரங்கங்களின் அறிவியல் மற்றும் முறையான மேம்பாடு திட்ட அதிகாரிகளால் மேற்கொள்ளப்படும். இந்தத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்தும்போது மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கைகள் பற்றிய விரிவான பகுப்பாய்வு அத்தியாயம்- IV இல் கையாளப்பட்டுள்ளது.

2.11 புதிய & சோதிக்கப்படாத தொழில்நுட்பத்தின் மதிப்பீடு:

புதிய தொழில்நுட்பம் எதுவும் செயல்படுத்தப்படவில்லை. சுரங்கத்தின் முன்மொழியப்பட்ட முறையான ஓப்பன்காஸ்ட் சுரங்க முறையானது தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் சாத்தியமான ஒரு நிரூபிக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பமாகும். பெரிய தொழில்நுட்ப சவால்கள் எதுவும் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. எதிர்பாராத சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ள பேரிடர் மேலாண்மை திட்டம் வகுக்கப்படும்.

நல்ல சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு என்பது திட்ட ஆதரவாளரின் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்றாகும். ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுச்சூழல் சமநிலையில் திட்ட செயல்பாடு எந்த பெரிய தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.



அத்தியாயம் -III

சுற்றுச்சூழலின்
விளக்கம்

CHAPTER 3

சுற்றுச்சூழலின் விளக்கம்

3.1 பொது:

திட்ட நடவடிக்கைகளால் தற்போதைய சுற்றுச்சூழலில் எதிர்கால தாக்கத்தை மதிப்பிடுவதற்காக, பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் கூறுகளுக்கான தற்போதைய சுற்றுச்சூழல் அடிப்படை தரவு ஆய்வுப் பகுதியில் சேகரிக்கப்பட்டது.

சுற்றுச்சூழல் காடுகள் மற்றும்காலநிலைமாற்றம்அமைச்சகம்(MOEF & CC), இந்திய தரக்கட்டுப்பாடு நிறுவனம் (IS Code) வழிகாட்டுதல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு குறிப்பீடுகளின் படி(TOR), தற்போதைய சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு, குளிர்காலம் (மார்ச் 2025 முதல் மே 2025 வரை) திரட்டப்பட்டுள்ளன. கோயம்புத்தூரில் உள்ள என்விரோ சொல்யூஷன்ஸ் & லேப்ஸ், கோயம்புத்தூர் மூலம் . ஆய்வின் விவரங்கள் இந்த அத்தியாயத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த ஆய்வின் நோக்கங்களுக்காக, இந்தப் பகுதி குத்தகை மற்றும் ஆய்வு பகுதி என இரண்டு மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் ஆய்வு பகுதி, குத்தகை பகுதி சுற்றளவில் இருந்து 10 கி.மீ சுற்றளவை உள்ளடக்கியது. ஆய்வுப் பகுதியில் வரும் கிராமங்கள் மற்றும் பிற அம்சங்கள் படம் எண் - 3.1 இல் உள்ள குறியீட்டுத் திட்டத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.


முதன்மைத் தரவு சேகரிப்பு கள கண்காணிப்பு மூலம் செய்யப்பட்டது மற்றும் இரண்டாம் நிலைத் தரவு சேகரிப்பு வெளியிடப்பட்ட மூலங்கள் மற்றும் அரசாங்க ஆவணங்களிலிருந்து பெறப்பட்டது. இந்த அத்தியாயத்தின் போக்கில் விரிவாகக் கூறப்பட்ட அடிப்படைத் தரவு சேகரிப்பின் விவரங்கள் கீழே சுருக்கப்பட்டுள்ளன

அட்டவணை 3.1 : அடிப்படைத் தரவு வகை

வளண்	ஆய்வுகள்	அளவுருக்கள் / ஆய்வு	இடம்
1	சமூகப் பொருளாதாரம்	2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி மக்கள்தொகை தரவு மாதிரி கணக்கெடுப்பு	குத்தகை பகுதி மற்றும் ஆய்வு பகுதி ஆய்வு பகுதி
2	நுண் வானிலை ஆய்வு	கோவையில் உள்ள இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் மழைப்பொழிவு தரவு வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், காற்றின் வேகம், காற்றின் திசை	கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் 1 பிரதிநிதித்துவ இடம்
3	சுற்றுப்புற காற்றின் தரம்	PM10, PM2.5, SO2, NOx, CO	1 குத்தகை பகுதி, 5 ஆய்வு பகுதி
4	நீர் தரம்	இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் அளவுருக்கள்	1 குத்தகை பகுதி, 5ஆய்வு பகுதி
5	ஒலி நிலைகள்	சுற்றுப்புற ஒலி	1 குத்தகை பகுதி, 5ஆய்வு பகுதி
6	மண்ணின் தரம்	இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் அளவுருக்கள்	1 குத்தகை பகுதி, 5 ஆய்வு பகுதி
7	நிலப் பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பு	RS செயற்கைக்கோளைப் பயன்படுத்தி 10 கி.மீ ஆய்வுப் பகுதிக்குள் நில பயன்பாட்டு முறை 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் நில பயன்பாடு	குத்தகை பகுதி மற்றும் ஆய்வு பகுதி குத்தகை பகுதி மற்றும் ஆய்வு பகுதி
8	உயிரியல் சூழல்	தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள்	குத்தகை பகுதி மற்றும் ஆய்வு பகுதி
9	நீரியல் & நீர் புவியியல்	இப்பகுதியின் நீர்வளவியல் விவரக்குறிப்பு	குத்தகை பகுதி மற்றும் ஆய்வு பகுதி

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

படம் 3.1 : ஆய்வுப் பகுதி வரைபடம்



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

அட்டவணை 3. 2 : ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு

வரிசை எண்	துகைகள்	விவரங்கள்
1	அருகிலுள்ள நெடுஞ்சாலை	NH-83 (கோயம்புத்தூர் - கிணத்துக்கடவு) - 2.4Km - W,
2	அருகிலுள்ள ரயில் நிலையம்	கிணத்துக்கடவு RS - 4.3km - (SW)
3	அருகிலுள்ள விமான நிலையம்	கோயம்புத்தூர் விமான நிலையம் - 18 கி.மீ - (வடக்கு)
4	அருகிலுள்ள முக்கிய நீர்நிலைகள்	கொடவாடி ஆறு - 7.3 கிமீ - (எஸ்) வரட்டாறு ஆறு - 7.9 கிமீ - (W)
5	அருகிலுள்ள கிராமங்கள்	மைலேறிபாளையம் - 1.1 கிமீ- (வடமேற்கு) குமாரபாளையம் - 1.8 கிமீ - (SW) டெகானி -3.2 கி.மீ - (வடகிழக்கு) கராச்சேரி -2.8 கி.மீ - (கிழக்கு)
6	மலைகள் / பள்ளத்தாக்குகள்	10மீ சுற்றளவில் இல்லை
7	அறிவிக்கப்பட்ட தொல்பொருள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்கள், நினைவுச்சின்னங்கள்	10மீ சுற்றளவில் இல்லை
8	வரலாற்று மற்றும் சுற்றுலா ஆர்வமுள்ள உள்ளூர் இடங்கள்	10மீ சுற்றளவில் இல்லை
9	சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகள், வனவிலங்கு பாதுகாப்புச் சட்டம், 1972 இன் படி பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் (புலிகள் சரணாலயம், யானைகள் சரணாலயம், உயிர்க்கோளங்கள், தேசிய பூங்காக்கள், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள், சமூக சரணாலயங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு சரணாலயங்கள்)	10 கி.மீ சுற்றளவில் இல்லை
10	ஒதுக்கப்பட்ட / பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள்	10 கி.மீ சுற்றளவில் இல்லை
11	பாதுகாப்பு நிறுவனங்கள்	10 கி.மீ சுற்றளவில் இல்லை
12	நில அதிர்வு மண்டலம்	மண்டலம் - II (குறைந்த செயல்பாடு)
13	ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள பிற தொழில்கள்	கரடுமுரடான கல் குவாரி மற்றும் நொறுக்கிகள் தவிர , இப்பகுதியில் உமரஸ் கிடங்குகள், கண்ணாடி, ஜவுளி ஆலைகள், வார்ப்பு ஆலைகள், பொறியியல் அலகுகள், வரவிருக்கும் கொடிசியா தொழில்துறை பூங்கா B (கள்ளப்பாளையம்) போன்ற பிற தொழில்கள் உள்ளன.

3.2 இப்பகுதியின் சமூக-பொருளாதார கட்டமைப்புகள்:

3.2.1 பொது:

ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக-பொருளாதார விவரங்கள் பின்வருவனவற்றின் மூலம் சேகரிக்கப்படுகின்றன:

- ஒருங்கிணைந்த தாலுகா வரைபடத்துடன் ஆய்வு பகுதி வரைபடத்திலிருந்து வரும் கிராமங்களை அடையாளம் காணுதல்.
- மாதிரி கணக்கெடுப்பு, கிராம மக்கள் கூட்டங்கள் மற்றும் கலந்துரையாடல் மூலம் முதன்மை தரவுகளை சேகரித்தல்.
- NIC 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தரவு மூலம் அந்தப் பகுதியில் வரும் கிராமங்களின் மக்கள்தொகை அமைப்பைச் சேகரித்தல்.

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

- NIC 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தரவு மூலம் ஆய்வுப் பகுதியில் வரும் கிராமங்களின் தொழில் அமைப்பு.
- NIC 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தரவுகளின் மூலம் ஆய்வுப் பகுதியில் வரும் கிராமங்களில் கிடைக்கும் வசதிகள் பற்றிய விவரங்கள். ஆய்வின் கண்டுபிடிப்புகள் கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளன:

3.2.2 இரண்டாம் நிலை தரவு விளக்கம்:

முன்மொழியப்பட்ட கரடுமுரடான கல் மற்றும் சரளை குவாரி கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கிணத்துக்கடவு தாலுகா, மைலேறிபாளையம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது. 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தரவுகளின் அடிப்படையில், 10 கி.மீ சுற்றளவில் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் கோயம்புத்தூர் தெற்கு, சூலூர், பொள்ளாச்சி ஆகிய மூன்று தாலுகாக்களிலிருந்து 36 கிராமப்புற கிராமங்கள் மற்றும் 7 நகர்ப்புற பகுதிகள் உள்ளன. ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்தொகை விவரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

அட்டவணை 3.3 : ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக, பொருளாதார மற்றும் மக்கள்தொகை விவரக்குறிப்பு

விவரங்கள்	மக்கள் தொகை	சதவீதம்
A. மக்கள் தொகை விபரம்		
ஆண்கள்	174613	50.09
பெண்கள்	173985	49.91
மொத்தம்	348598	100
B. சமூக விபரம்		
தாழ்த்தப்பட்டோர்	56402	16.18
பழங்குடியினர்	1942	0.56
மற்றவர்கள்	290254	83.26
மொத்தம்	348598	100
C. எழுத்தறிவு விபரம்		
மொத்தம் எழுத்தறிவு பெற்ற மக்கள்	139164	39.92
மற்ற மக்கள் தொகை	121238	34.78
மொத்தம்	260402	74.70
மற்ற ஆண்கள்	35449	10.17
மற்ற பெண்கள்	52747	15.13
மற்றவை மக்கள் தொகை	88196	25.30
மொத்தம்	348598	100
D. தொழிலாளர்கள் விபரம்		
முக்கிய தொழிலாளர்கள்	142221	40.80
விளிம்புநிலை தொழிலாளர்கள்	16772	4.80
மொத்த தொழிலாளர்கள்	158993	45.60
மற்றவர்கள்	189605	54.40
மொத்தம்	348598	100



இந்த 36 கிராமப்புற கிராமங்களின் மொத்த மக்கள் தொகை 348598 ஆகும், இதில் ஆண்கள் 174613 (50.09%) மற்றும் பெண்கள் 173985 (49.91%). இது ஆண் மற்றும் பெண் மக்கள் தொகை விகிதம் கிட்டத்தட்ட சமமாக இருப்பதைக் காட்டுகிறது. மொத்த மக்கள் தொகையில் 0.56% பேர் பட்டியல் பழங்குடியினரும், 16.18% பேர் பட்டியல் சாதியினரும், மீதமுள்ள 83.26% பேர் பிற சாதியினரும் ஆவர். மொத்த மக்கள் தொகையில், 74.70% பேர் கல்வியறிவு பெற்றவர்கள்.

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..



மொத்த மக்கள் தொகையில், 39.92% ஆண்கள் எழுத்தறிவு பெற்றவர்களாகவும், 34.78% பெண்கள் எழுத்தறிவு பெற்றவர்களாகவும் உள்ளனர். இதன் மூலம், ஆண் எழுத்தறிவு பெற்றவர்கள் பெண் எழுத்தறிவு பெற்றவர்களை விட சற்று அதிகமாக உள்ளனர். மொத்தத்தில், எழுத்தறிவு இல்லாதவர்கள் 25.30% பேர் உள்ளனர். இதில் பெண்கள் 15.13% பேரும், ஆண்கள் 10.17% பேரும் உள்ளனர். ஆண்களை விட பெண் எழுத்தறிவின்மை அதிகமாக உள்ளது.

கிராம வாரியான மக்கள் தொகை, எழுத்தறிவு நிலைகள் மற்றும் தொழில் கட்டமைப்பு விவரங்கள் இணைப்பு 9 மற்றும் 10 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இடையக மண்டலத்திற்குள் உள்ள மக்கள்தொகை அமைப்பு படம் எண் - 3.2 இல் வரைபட ரீதியாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது .

படம் 3.2 : இடையக மண்டலத்தில் மக்கள்தொகை அமைப்பு



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

3.2.3 வசதிகளின் விவரங்கள்:

2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தரவுகளின் அடிப்படையில், கல்வி வசதிகள் குறித்து, 36 கிராமப்புற கிராமங்களில் 36 கிராமப்புற கிராமங்கள் கல்வி வசதிகளைக் கொண்டுள்ளன. இந்த 36 கிராமப்புற கிராமங்களில் மொத்தம் 71 தொடக்கப் பள்ளிகள் செயல்படுகின்றன. அவற்றில் 14 கிராமங்களில் ஒரு தொடக்கப் பள்ளி, 9 கிராமங்களில் 2 தொடக்கப் பள்ளிகள், 9 கிராமங்களில் 3 தொடக்கப் பள்ளிகள், 3 கிராமங்களில் 4 தொடக்கப் பள்ளிகள் உள்ளன. கல்வி வசதிகளைப் பொறுத்தவரை, தொடக்கப்பள்ளி நிலை முதல் மூத்த மேல்நிலைப் பள்ளி நிலை வரை, இப்பகுதியில் சில பள்ளிகள் கிடைக்கின்றன. இருப்பினும், இதைத் தாண்டி, இடைநிலை மண்டலத்தில் கல்லூரி அளவிலான கல்வி கிடைக்கவில்லை. 36 கிராமங்களில், 23 கிராமங்களில் ஆரம்ப சுகாதார துணை மையங்கள் உள்ளன. அருகிலுள்ள பெரிய நகரங்களில் சிறந்த மருத்துவ வசதிகள் கிடைக்கின்றன.

அட்டவணை 3. 4 : இடையக மண்டல கிராமப்புற கிராமங்களில் உள்ள தொடக்கப் பள்ளிகள்

வரிசை எண்	கிராமப்புற கிராமங்களின் எண்ணிக்கை	தொடக்கப் பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை	மொத்தம்
1	1	0	0
2	14	1	14
3	9	2	18
4	9	3	27
5	3	4	12
மொத்தம்	36		71

அட்டவணை 3. 5 : கல்வி வசதி கிடைக்கும் தன்மை

துகள்கள்	கிராமத்தில் கிடைக்கும்
அரசு தொடக்கப்பள்ளி	35
அரசு நடுநிலைப்பள்ளி	24
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி	13
அரசு மூத்த மேல்நிலைப் பள்ளி	5
அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் பட்டப்படிப்பு கல்லூரி	0
அரசு பொறியியல் கல்லூரி	0
அரசு மருத்துவக் கல்லூரி	0
அரசு மேலாண்மை நிறுவனம்	0
அரசு பாலிடெக்னிக்	0
அரசு தொழிற்பயிற்சி பள்ளி/ஐ.டி.ஐ.	0

அட்டவணை 3. 6 : சுகாதார வசதிகள் கிடைக்கும் தன்மை

துகள்கள்	கிராமத்தில் கிடைக்கும்
சமூக சுகாதார மையம்	1
ஆரம்ப சுகாதார மையம்	4
முதன்மை சுகாதார துணை மையம்	23
மகப்பேறு மற்றும் குழந்தைகள் நல மையம்	6
காசநோய் மருத்துவமனை	4
மருத்துவமனை அலோபதி	0
மருத்துவமனை மாற்று மருத்துவம்	0

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

மருந்தகம்	4
கால்நடை மருத்துவமனை	6
மொபைல் ஹெல்த் கிளினிக்	0
குடும்ப நல மையம்	4

அட்டவணை 3. 7 : உள்கட்டமைப்பு வசதிகள்

விவரங்கள்	கிராமத்தில் கிடைக்கும்
குழாய் நீர் சிகிச்சை	36
மூடப்பட்ட கிணறு	32
கை பம்பு	23
குழாய் கிணறுகள்/ஆழ்துளை கிணறு	33
தபால் அலுவலகம்	0
பேருந்து சேவைகள்	34
ரயில் நிலையம்	1
வணிக வங்கி	5
கூட்டுறவு வங்கி	9

இடையக மண்டலத்தில் கிடைக்கும் கல்வி, மருத்துவம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் பற்றிய விவரங்கள் இணைப்புகள்- 11-13 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மேற்கண்ட புள்ளிவிவரங்கள் 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை, இருப்பினும் மேற்கூறிய வசதிகளில் கடுமையான முன்னேற்றங்கள் இப்பகுதியில் காணப்படுகின்றன .

3.2.4 சமூகப் பொருளாதார ஆய்வு:

மக்களின் அபிவிருத்திகள் மற்றும் தேவைகள் உட்பட சமூக-பொருளாதார நிலைமைகளைப் பற்றி அறிய அந்தப் பகுதியைப் பற்றிய ஆய்வு பின்வருவனவற்றைக் காட்டுகிறது:

- குத்தகை மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள சூழல் குவாரி மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய செயல்பாடுகளால் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது.
- பாறை நில உருவாக்கம், நம்பமுடியாத மழைப்பொழிவு, மோசமான மண் நிலை, நீர்ப்பாசன ஆதாரம் அல்லது நீர்நிலைகள் இல்லாதது, ஆழமான நிலத்தடி நீர் ஏற்படுதல், பருவகால விவசாய நடவடிக்கைகள் குறைவாகவே இப்பகுதியில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. தென்னை சாகுபடி பகுதிகள் மட்டுமே காணப்படுகின்றன.
- ஏராளமான கிடங்குகள், கண்ணாடி, ஜவுளி ஆலைகள், ஃபவுண்டரிகள், பொறியியல் அலகுகள், வரவிருக்கும் கொடிசியா தொழில்துறை பூங்கா B (கள்ளப்பாளையம்) போன்ற பிற தொழில்கள் இளம் தொழிலாளர்களுக்கு முக்கிய தொழிலாகச் செயல்படுகின்றன.
- தொழில்மயமாக்கல் மற்றும் உள்ளூர் மக்களுடன் நல்லிணக்கம் காணப்படுகிறது.
- கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் கோழி வளர்ப்பு போன்ற பிற துணை நடவடிக்கைகளும் காணப்படுகின்றன.
- அணுகு சாலை பேருந்து வசதி, மின்சாரம், மொபைல் போன் இணைப்பு, பொது விநியோக முறை, கூட்டுறவு வங்கி போன்ற நியாயமான சிறந்த வசதிகள் திட்டமிடப்பட்ட வங்கிகள் போன்றவை கிடைக்கின்றன.

ஆழ்துளை கிணறுதான் குடிநீருக்கான முக்கிய ஆதாரம். OHTகள், தரைமட்ட தொட்டிகள், பொது குழாய்கள் உள்ளன.

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..



Tekani Village –Ration Shop



Kumarapalayam Village – Primary School



Arasampalayam Village –Water tank



Tekani Village – Primary School



Myleripalayam Village – Primary Health Centre



Myleripalayam Village – Primary School

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

3.3 தற்போதுள்ள சுற்றுச்சூழல் தரம்

3.3.1 நுண்ணிய வானிலை

3.3.1.1 பொது:

ஒரு பகுதியில் உள்ள வானிலை நிலைமைகள் வளிமண்டலத்தில் வெளியிடப்படும் காற்று மாசுபடுத்திகளின் பரவலை ஒழுங்குபடுத்துகின்றன. முக்கிய மாறிகள் கிடைமட்ட வெப்பச்சலன போக்குவரத்து அதாவது காற்றின் வேகம் மற்றும் திசை மற்றும் செங்குத்து வெப்பச்சலன போக்குவரத்து, அதாவது கலவை உயரம், நிலைத்தன்மை வகுப்பு மற்றும் பகுதியின் நிலப்பரப்பு.


3.3.1.2 வரலாற்று வானிலை தரவு:

அ. சூறாவளிகள் மற்றும் காற்றழுத்த தாழ்வுகள்

வங்காள விரிகுடாவில் உருவாகும் சூறாவளி புயல்கள் மற்றும் காற்றழுத்த தாழ்வுகள் இந்தியாவின் கிழக்கு கடற்கரையை பாதிக்கின்றன. ஜனவரி முதல் மார்ச் வரை தெற்கு வங்காள விரிகுடாவில் உருவாகும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவை மேற்கு-வடமேற்கு நோக்கி நகர்ந்து தமிழக கடற்கரையைத் தாக்கும். ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில், தெற்கு மற்றும் அதை ஒட்டிய மத்திய விரிகுடாவில் உருவாகும் சூறாவளி புயல்கள் மற்றும் காற்றழுத்த தாழ்வுகள் முதலில் வடமேற்கு, பின்னர் வடக்கு நோக்கி நகர்ந்து பின்னர் வடகிழக்குக்குத் திரும்பி ஏப்ரல் மாதத்தில் அரக்கன் கடற்கரையையும் மே மாதத்தில் ஆந்திரப் பிரதேசம் (ஏபி)-ஒரிசா-மேற்கு வங்கம் (மேற்கு வங்கம்)-வங்காளதேச கடற்கரையையும் தாக்கும். பெரும்பாலான பருவமழை (ஜூன் - செப்டம்பர்) புயல்கள் மத்திய மற்றும் வடக்கு விரிகுடாவில் உருவாகி மேற்கு - வடமேற்கு நோக்கி நகர்ந்து ஆந்திர - ஒரிசா - மேற்கு வங்கக் கடற்கரைகளைப் பாதிக்கின்றன. பருவமழைக்குப் பிறகு (அக்டோபர் - டிசம்பர்) புயல்கள் பெரும்பாலும் தெற்கு மற்றும் மத்திய விரிகுடாவில் உருவாகின்றன, 150 முதல் 180 வடக்கு வரை மீண்டும் திரும்பி தமிழ்நாடு - ஆந்திர - ஒரிசா - மேற்கு வங்கம் - வங்காளதேச கடற்கரைகளைப் பாதிக்கின்றன. படம் எண் - 3.3, கடந்த 75 ஆண்டுகளில் அக்டோபர், நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் இந்திய கடற்கரையைத் தாக்கிய சூறாவளி புயல்களின் வரலாற்றை சித்தரிக்கிறது. (மூலம்: இந்தியாவின் பாதிப்பு அட்லஸ் தொடர், மேலே உள்ள படம் www.maps of india.com இலிருந்து அணுகப்பட்டது) . கிழக்கு கடற்கரை ஆண்டு முழுவதும் சூறாவளி புயல்களுக்கு ஆளாகிறது, ஆனால் பெரும்பாலும் இவை தென்மேற்குக்கு முன், அதாவது மே மாதத்தில் மற்றும் தென்மேற்கு பருவமழைக்குப் பிறகு, அதாவது அக்டோபர் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் ஏற்படும்.

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

படம் 3.3 : சூறாவளி பாதிப்புக்குள்ளான பகுதிகள்




சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

ஆ. நில அதிர்வு தரவு

படம் எண் - 3.4 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி இந்தியாவின் நில அதிர்வு மண்டல வரைபடத்திலிருந்து , திட்ட தளம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதி மண்டலம் - II இல் வருவதையும், அது மிகக் குறைந்த செயல்பாட்டு மண்டலமாக விவரிக்கப்படுவதையும் காணலாம்.

படம் 3.4 : இந்தியாவின் நில அதிர்வு மண்டல வரைபடம்



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

C. காலநிலை மற்றும் மழைப்பொழிவு தரவு:

கோயம்புத்தூரில் வெப்பமண்டல மழை மற்றும் வறண்ட காலநிலை உள்ளது. மார்ச் முதல் ஜூன் வரை வெப்பமான மற்றும் ஈரப்பதமான கோடை காலம் நிலவுகிறது. வெப்பநிலை 25 °C முதல் 38 °C வரை இருக்கும். பருவமழை ஜூலை மாதம் தொடங்கி அக்டோபர் வரை நீடிக்கும். தென்மேற்கு பருவமழையால் மிதமான மழையும், வடகிழக்கு பருவமழையால் அவ்வப்போது கனமழையுமாக நகரம் மழை பெய்யும். குளிர்காலம் நவம்பரில் தொடங்கி பிப்ரவரியில் முடிகிறது.

பால்காட் இடைவெளி வழியாக தென்மேற்கு பருவமழை காற்று வீசுவதால், நகரத்தின் உயரமான பகுதிகள் ஜூன் முதல் ஆகஸ்ட் வரை மழையைப் பெறுகின்றன. வெப்பமான மற்றும் மூடுபனி நிறைந்த செப்டம்பர் மாதத்திற்குப் பிறகு, வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபரில் தொடங்கி நவம்பர் ஆரம்பம் வரை நீடிக்கும். சராசரி ஆண்டு மழைப்பொழிவு சுமார் 600 மிமீ (23.6 அங்குலம்) ஆகும், வடகிழக்கு மற்றும் தென்மேற்கு பருவமழை மொத்த மழைப்பொழிவில் முறையே 47% மற்றும் 28% பங்களிக்கிறது. [36] இந்த குறிப்பிட்ட கால மழைப்பொழிவு ஆண்டு முழுவதும் நகரத்தின் நீர் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யாது, மேலும் சிறுவாணி மற்றும் பில்லார் ஆகியவற்றிலிருந்து பெறப்படும் நீர் வழங்கல் திட்டங்கள் குறைந்த மழை மாதங்களில் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய உதவுகின்றன.

அட்டவணை 3.8 : சராசரி ஆண்டு மழைப்பொழிவு தரவு

கோயம்புத்தூரில் உள்ள ட்வாட்போர்டிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட சராசரி ஆண்டு மழைப்பொழிவு மற்றும் 5 ஆண்டு மழைப்பொழிவு பின்வருமாறு:

உண்மையான மழையளவு மிமீ						சாதாரண மழைப்பொழிவு மி.மீ.
2019	2020	2021	2022	2023	2024(as on 30.09.24)	
272.4	1572.3	2119.1	2151.7	1480.9	1287.7	1205.8

ஆதாரம் - <https://www.twadboard.tn.gov.in/content/coimbatore>

3.3.1.3 தளத்தின் குறிப்பிட்ட வானிலை தரவு:

கண்காணிப்பு காலம் முழுவதும் காற்றின் வேகம், காற்றின் திசை, சுற்றுப்புற வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் போன்ற நுண்ணிய வானிலை மற்றும் நுண்ணிய காலநிலை அளவுருக்கள் சேகரிக்கப்பட்டன.

தரவு பகுப்பாய்வு:


ஆய்வுக் காலத்தில் இப்பகுதியில் வெப்பநிலை 21.0 °C முதல் 38.1 °C வரை இருந்தது, அதே நேரத்தில் ஈரப்பதம் 18 – 98.0% வரை இருந்தது. ஆய்வுக் காலத்தில் காற்றின் வேகம் <1.8 முதல் 38.9 கிமீ/மணி வரை இருந்தது. காற்றின் பிரதான திசை தென்மேற்கிலிருந்து வருகிறது. வானிலை தரவு அட்டவணை எண் - 3.9 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது . சராசரி காற்று ரோஜா படம் எண் - 3.5 இல் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது .

அட்டவணை 3.9 : வானிலை தரவு

பருவம்: கோடை காலம் (மார்ச் 2025 – மே 2025)			
வரிசை எண்	அளவுருக்கள்	நிமிடம்	அதிகபட்சம்
1	வெப்பநிலை ° செல்சியஸில்	21.0	38.0
2	ஈரப்பதம் % இல்	18.0	98.0
3	காற்றின் வேகம், கி.மீ/மணி	<1.8	38.9
4	பிரதான காற்று வீசும் திசை இங்கிருந்து	SW	

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

படம் 3.5 : சராசரி காற்றின் வேகம் மற்றும் திசை வரை படம்



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

3.3.2 சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் (AAQ):

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 6 சுற்றுப்புற காற்று தர நிலையங்களின் வலையமைப்பு மூலம் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பகுதியில் சுற்றுப்புற காற்று தர கண்காணிப்பு வலையமைப்பை வடிவமைப்பதற்கு பின்வரும் வழிமுறை பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அளவுகோல்களின் அடிப்படையில், அட்டவணை எண்.3.10 இல் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளபடி, அந்தப் பகுதியில் 6 எண்ணிக்கையிலான காற்று மாதிரி நிலையங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன.

- ❖ ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப்பரப்பு / நிலப்பரப்பு.
- ❖ ஆய்வுப் பகுதிக்குள் மக்கள் தொகை கொண்ட பகுதிகள்.
- ❖ படிப்புப் பகுதிக்குள் குடியிருப்பு / உணர்திறன் பகுதிகள்.
- ❖ சுற்றியுள்ள தொழில்களின் அளவு.0.9
- ❖ பிராந்திய பின்னணி நிலைகளின் பிரதிநிதித்துவம்.
- ❖ கீழ்நோக்கிய காற்றின் திசையில் குறுக்குவெட்டு பரவலின் பிரதிநிதித்துவம்.
- ❖ பிரதான காற்றின் திசை மற்றும் காற்று முறை.

அட்டவணை 3. 10 : காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு


1.	கண்காணிப்பு காலம்	கோடை காலம் (மார்ச் 2025 – மே 2025)
2.	இருப்பிடத்தைக் கண்காணித்தல்	காட்டும் இருப்பிட வரைபடம் படம் எண்- 3.6 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது .
3.	முறை	
	அளவுரு	நெறிமுறை
	a. துகள் பொருள் (PM10)	கிராவிமெட்ரிக் (IS 5182: பகுதி 23:2017)
	b. துகள் பொருள் PM2.5	கிராவிமெட்ரிக் (IS 5182: பகுதி 24:2019)
	c. சல்பர் டை ஆக்சைடு	நிற அளவியல் (மேற்கு & கேக் முறை) (IS 5182: பகுதி 02: 2017)
	d. நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு	நிற அளவியல் (மாற்றியமைக்கப்பட்ட ஜெக்கப் & ஹாச்சீசர் முறை) (IS 5182: பகுதி 06:2017)
	e. கார்பன் மோனாக்சைடு	CO கண்காணிப்பு
4.	கண்காணிப்பு அதிர்வெண்	ஒரு வாரத்தில் 2 நாட்கள், ஒரு மாதத்தில் 4 வாரங்கள் என ஒரு பருவத்தில் 3 மாதங்கள்.

அட்டவணை 3. 11 : காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு இடங்கள்

வரிசை எண்	இருப்பிடக் குறியீடு	இடம்	மையப் பகுதியிலிருந்து தூரம் (கி.மீ)	திசை
1	A1	திட்ட தளம்	-	-
2	A2	மைலேறிபாளையம் கிராமம்	1.1 கி.மீ.	மேற்கு
3	A3	குமாரபாளையம் கிராமம்	1.8 கி.மீ.	தென்மேற்கு
4	A4	டெகனி கிராமம்	3.2 கி.மீ.	வடகிழக்கு
5	A5	கராச்சேரி கிராமம்	2.8 கி.மீ.	கிழக்கு
6	A6	சண்முகம் குவாரி அருகில்	1.0 கி.மீ.	வடகிழக்கு

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

படம் 3.6 : சுற்றுப்புற காற்று தர ஆய்வு நிலையங்கள்



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..


அட்டவணை 3. 12 : சுற்றுப்புற காற்றின் தரத் தரவு

அனைத்து மதிப்பும் $\mu\text{g}/\text{m}^3$ இல்

அளவுருக்கள்	பகுதி	PM ₁₀			PM _{2.5}			SO ₂			NO ₂		
இடங்கள்		குறைவு	சராசரி	அதிகபட்சம்	குறைவு	சராசரி	அதிகபட்சம்	குறைவு	சராசரி	அதிகபட்சம்	குறைவு	சராசரி	அதிகபட்சம்
குத்தகை பகுதிக்கு அருகில்	-	49.0	55.6	63.0	18.0	21.4	25.0	5.0	6.4	8.0	12.0	15.4	19.0
மைலேறிபாளையம் கிராமம்	குடியிருப்பு	49.0	55.8	62.0	18.0	21.5	24.0	5.0	5.9	8.0	10.0	12.6	15.0
குமாரபாளையம் கிராமம்	"	47.0	51.4	58.0	17.0	19.7	23.0	5.0	6.7	8.0	11.0	15.5	18.0
தெகானி கிராமம்	"	48.0	51.2	57.0	18.0	22.7	27.0	5.0	5.5	7.0	13.0	15.7	19.0
கராச்சேரி கிராமம்	"	48.0	51.9	57.0	18.0	20.5	24.0	7.0	9.2	12.0	14.0	17.8	23.0
சண்முகம் குவாரி அருகில்		46.0	50.9	55.0	16.0	20.0	24.0	7.0	9.0	11.0	13.0	17.6	23.0
NAAQ வரம்புகள்		PM ₁₀			PM _{2.5}			SO ₂			NO ₂		
	*	100			60			80			80		
	**	100			60			80			80		

*குறிப்பு: வகை: * - தொழிற்சாலை, குடியிருப்பு, கிராமப்புற மற்றும் பிற பகுதி, ** - சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக உணர்திறன் பகுதி (மத்திய அரசால் அறிவிக்கப்பட்டது)

படம் 3. 7 : சுற்றுப்புற காற்றின் தரத் தரவு



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

3.3.2.1 முடிவுகள் மற்றும் விவாதம்:

அட்டவணை எண் - 3.12 மற்றும் படம் எண் - 3.7 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது . ஆய்வுக் காலத்தின் சுற்றுப்புற காற்றின் தரத் தரவு இணைப்பு-14 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அட்டவணையில் இருந்து, சுற்றுப்புறக் காற்றில், PM₁₀ மதிப்புகள் 46.0-63.0 µg/m³ வரம்பில் இருந்தன . PM_{2.5} மதிப்புகள் 16.0-27.0 µg/m³ வரம்பில் இருந்தன. SO₂ அளவுகள் 5.0-12.0 µg/m³ வரை இருந்தன. NO₂ அளவுகள் 10.0-23.0 µg/m³ வரை இருந்தன .

PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂ மற்றும் NO₂ ஆகியவற்றுக்கான தற்போதைய சுற்றுப்புற காற்றின் தர அளவுகள், NAAQ தரநிலைகள் CPCB 100 µg/m³ , 60 µg/m³ , 80 µg/m³ & 80 µg/m³ வரம்புகளுக்குள் உள்ளன . அனைத்து இடங்களிலும் CO மதிப்புகள் கண்டறியக்கூடிய வரம்பிற்குக் கீழே இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியில் சிலிக்கா மதிப்புகள் கண்டறியக்கூடிய வரம்பிற்குக் கீழே இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. (கண்டறிதல் வரம்பு - 0.05 mg/m³)

3.3.3 நீர் சூழல்:


நீர் சூழல் குறித்த அடிப்படைத் தரவுகளின் மதிப்பீட்டில் நீர் வளங்களை அடையாளம் காணுதல், நீர் மாதிரிகளை சேகரித்தல் மற்றும் தரநிலைகளின்படி இயற்பியல்-வேதியியல் அளவுருக்களுக்காக சேகரிக்கப்பட்ட நீர் மாதிரிகளை பகுப்பாய்வு செய்தல் ஆகியவை அடங்கும். 6 இடங்களுக்கு நீர் மாதிரி எடுக்கப்பட்டது. இது குறித்த விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

அட்டவணை 3. 13 : நீர் தர கண்காணிப்பு

1.	கண்காணிப்பு காலம்	கோடை காலம் (மார்ச் 2025 – மே 2025)			
2.	இருப்பிடத்தைக் கண்காணித்தல்	காட்டும் இருப்பிட வரைபடம் படம் எண்.3.8 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது .			
	குறியீடு	இடம்	மாதிரி வகை	தூரம்	திசையில்
	W1	திட்ட தளத்திற்கு அருகில்	போர்வெல்	-	-
	W2	மேலேறிபாளையம் கிராமம்	போர்வெல்	1.1 கி.மீ.	மேற்கு
	W3	குமாரபாளையம் கிராமம்	போர்வெல்	1.8 கி.மீ.	தென்மேற்கு
	W4	டெகனி கிராமம்	போர்வெல்	3.2 கி.மீ.	வடகிழக்கு
	W5	கராச்சேரி கிராமம்	போர்வெல்	2.8 கி.மீ.	கிழக்கு
	W6	சண்முகம் குவாரி அருகில்	போர்வெல்	1.0 கி.மீ.	வடகிழக்கு
3.	முறை	மாதிரி எடுத்தல் - IS 3025 பகுதி - I பகுப்பாய்வு - IS 3025 தொடர்புடைய பாகங்கள் / APHA 23வது பதிப்பு			

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

படம் 3.8 : நீர் மாதிரி நிலையங்களின் இருப்பிடம்



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

அட்டவணை 3. 14 : நீர் தரத் தரவுகளின் சுருக்கம்

பருவம்	கோடை காலம் (மார்ச் 2025 - மே 2025)	
கண்காணிப்பு இடங்கள்	6 இடங்கள்	
அளவுருக்கள்	மதிப்புகளின் வரம்பு	வரம்புகள்*
pHமதிப்பு	7.33 - 8.02	6.5-8.5
மொத்த கரைந்துள்ள துகள்களின் அளவு, (மிகி/லி)	415 - 789	2000
குளோரைடு (மிகி/லி)	38.7 - 168	1000
மொத்த கடினத்தன்மை (மிகி/லி)	128 - 269	600
மொத்த காரத்தன்மை (மிகி/லி)	212 - 265	600
சல்பேட்(மிகி/லி)	12.8 - 55.3	400
இரும்பு (மிகி/லி)	BDL	0.3
நைட்ரேட்(மிகி/லி)	4.1 - 6.63	45
ஃபுளோரைடு (மிகி/லி)	BDL - 0.2	1.5

3.3.3.1 முடிவுகள் மற்றும் விவாதம்:

நீர் மாதிரி பகுப்பாய்வின் முடிவுகள் அட்டவணை எண் - 3.14 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. ஆழ்துளை கிணற்று நீரின் pH மதிப்புகள் 7.33 - 8.02 க்கு இடையில் இருந்தன, TDS மதிப்புகள் 415 - 789 mg/L வரம்பில் இருந்தன . குளோரைடு மதிப்புகள் 38.7 - 168 mg/L வரை இருந்தன . இரும்புச் சத்து BDL mg/L வரம்பில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது . குடிநீர் விவரக்குறிப்புகளின்படி மாற்று ஆதாரம் இல்லாத நிலையில், நிலத்தடி நீரின் நீரின் தரம் IS: 10500 விதிமுறைகளின் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நீர் தரத் தரவு இணைப்பு-15 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

3.3.4 ஒலிச்சுழல்::

இந்த திட்டத்தின் செயல்பாட்டு கட்டத்தில், திட்டப் பகுதியிலும் அதைச் சுற்றியும் இருக்கும் சத்த அளவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்கு அப்பால் உள்ள சத்த அளவு சுற்றுச்சூழலில் பாதகமான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் என்பதால், சுரங்கப் பகுதியிலும் அதைச் சுற்றியுள்ள சத்த அளவுகளை மதிப்பிடுவது கட்டாயமாகிவிட்டது. கண்காணிப்பு காலத்தில் 6 இடங்களில் சத்த அளவு அளவீடுகள் எடுக்கப்பட்டன. அதன் விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

அட்டவணை 3. 15 : சத்தம் அளவைக் கண்காணித்தல்

1.	கண்காணிப்பு காலம்	கோடை காலம் (மார்ச் 2025 - மே 2025)		
2.	இருப்பிடத்தைக் கண்காணித்தல்	காட்டும் இருப்பிட வரைபடம் படம் எண்.3.9 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது .		
	குறியீடு	இடம்	தூரம்	திசையில்
	N1	திட்ட தளம்	-	-
	N2	மேலேறிபாளையம் கிராமம்	1.1 கி.மீ.	மேற்கு
	N3	குமாரபாளையம் கிராமம்	1.8 கி.மீ.	தென்மேற்கு
	N4	டெகனி கிராமம்	3.2 கி.மீ.	வடகிழக்கு
	N5	கராச்சேரி கிராமம்	2.8 கி.மீ.	கிழக்கு
	N6	சண்முகம் குவாரி அருகில்	1.0 கி.மீ.	வடகிழக்கு


சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

3.	முறை	(மாடல் எண் - SL- 4001, மேக் - லுட்ரான்) தயாரித்த ஒலி அளவு மீட்டரைப் பயன்படுத்தி இரைச்சல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் கண்காணிக்கப்பட்ட அனைத்து இடங்களிலும் ஒலி அழுத்த அளவு (SPL) அளவீடுகள் அளவிடப்பட்டன; ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் ஒரு வாசிப்பு 24 மணி நேரத்திற்கு எடுக்கப்பட்டது.
4.	கண்காணிப்பு அதிர்வெண்	கண்காணிப்பு காலத்தில் ஒருமுறை



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

படம் 3.9 : இரைச்சல் மாதிரி நிலையங்களின் இருப்பிடம்



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..


அட்டவணை 3. 16 : சுற்றுப்புற இரைச்சல் அளவு dB (A) இல்

கண்காணிப்பு தேதி மற்றும் நேரம்	N1	N2	N3	N4	N5	N6
நாள் சமமானது	53.8	54.6	49.6	50.7	50	52.4
இரவு சமமான	43.5	43.8	40.7	42.9	41.2	43.2
பகல் மற்றும் இரவு சமமானவை	52.5	53	48.1	49.3	48.6	50.9

வரம்புகள்: CPCB படி: 8 மணிநேரத்தில் பணி மண்டல வெளிப்பாடு - 90 dB(A)

MoEF&CC படி: குடியிருப்பு: பகல் நேரச் சமமான - 55 dB(A); இரவு நேரச் சமமான - 45 dB(A)

படம் 3. 10 : இரைச்சல் நிலை தரவு



3.3.4.1 முடிவுகள் மற்றும் விவாதம்:

முடிவுகள் அட்டவணை எண்-3.16 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன . மேலே உள்ள அனைத்து இடங்களுக்கான இரைச்சல் மதிப்புகள் படம் எண் - 3.10 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒப்பீட்டு விளக்கப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன . பகல் நேர சத்தம் (Leq-d அளவுகள் 49.6 dB(A) முதல் 54.6 dB(A) வரையிலும், இரவு நேர சத்தம் (Leq-d) அளவுகள் 40.7 dB(A) முதல் 43.8dB(A) வரையிலும் இருந்தன. MOEF&CC விதிமுறையான பகல் நேரத்திற்கான 55 dB(A) மற்றும் இரவு நேரத்திற்கான 45 dB(A) உடன் ஒப்பிடும்போது, கண்காணிக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற இரைச்சல் அளவுகள் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கான வரம்பு மதிப்புகளுக்குள் இருந்தன.

3.3.5 மண் பண்புகள்:

6 இடங்களில் மண் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு, அந்தப் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் இயற்பியல் வேதியியல் பண்புகளை பகுப்பாய்வு செய்தன. இது குறித்த விரிவான விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.


சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

அட்டவணை 3. 17 : மண் தர கண்காணிப்பு

1.	கண்காணிப்பு காலம்	கோடை காலம் (மார்ச் 2025 – மே 2025)		
2.	இருப்பிடத்தைக் கண்காணித்தல்	காட்டும் இருப்பிட வரைபடம் படம் எண்.3.11 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது .		
	குறியீடு	இடம்	தூரம்	திசையில்
	S1	திட்ட தளம்	-	-
	S2	மேலேறிபாளையம் கிராமம்	1.1 கி.மீ.	மேற்கு
	S3	குமாரபாளையம் கிராமம்	1.8 கி.மீ.	தென்மேற்கு
	S4	டெகனி கிராமம்	3.2 கி.மீ.	வடகிழக்கு
	S5	கராச்சேரி கிராமம்	2.8 கி.மீ.	கிழக்கு
	S6	சண்முகம் குவாரி அருகில்	1.0 கி.மீ.	வடகிழக்கு
3.	முறை	மாதிரி ஆஜர்கள் மற்றும் வயல் திறன் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி கூட்டு மண் மாதிரிகள்.		
4.	கண்காணிப்பு அதிர்வெண்	கண்காணிப்பு காலத்தில் ஒருமுறை		

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

படம் 3. 11 : மண் மாதிரி நிலையங்களின் இருப்பிடம்



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

அட்டவணை 3. 18 : மண் தர தரவு

வரிசை எண்	அளவுருக்கள்	அலகு	S1	S2	S3	S4	S5	S6
1	25°C இல் pH	-	6.72	6.54	6.75	6.86	6.85	6.75
2	மின் கடத்துத்திறன்	($\mu\text{mhos/cm}$)	0.102	0.089	0.106	0.073	0.102	0.096
3	உலர் பொருள் உள்ளடக்கம்	%	1.42	0.87	1.49	0.59	1.25	1.21
4	நீர் அளவு	-	SANDY	SANDY	SANDY	SANDY	SANDY	SANDY
5	கரிமப் பொருள்	%	85.8	86.9	87.8	87.4	86.1	87.9
6	மண் அமைப்பு	%	5	2.6	3.3	4.5	4.7	3.4
7	தானிய அளவு விநியோகம் i. மணல்	%	9.2	10.5	8.9	8.1	9.2	8.7
8	ii வண்டல் மண்	$\mu\text{g/g}$	21.9	28.2	38.9	50.2	34.6	33.5
9	iii களிமண்	mg/kg	2.37	1.58	2.67	1.26	1.96	1.91
10	பாஸ்பரஸ்	mg/kg	275	235	367	403	338	331
11	சோடியம்	mg/kg	169	136	238	278	207	202

3.3.5.1 முடிவுகள் மற்றும் விவாதம்:

மண் மாதிரிகளின் முடிவுகள் pH மதிப்புகள் 6.54 முதல் 6.86 மற்றும் மின் கடத்துத்திறன் மதிப்புகள் 0.073 – 0.106 $\mu\text{mhos/cm}$ க்கு இடையில் இருந்தன . மண் பொதுவாக மணல் வகையைச் சேர்ந்தது. கரிமப் பொருள்களின் மதிப்புகள் 0.59 – 1.49% க்கு இடையில் இருந்தன . மொத்த நைட்ரஜன் மதிப்புகள் 136 – 278 mg/kg க்கு இடையில் இருந்தன . பாஸ்பரஸ் மதிப்புகள் 21.9 – க்கு இடையில் இருந்தன . 50.2 $\mu\text{g/கிராம்}$. பொட்டாசியம் மதிப்புகள் 235 - 403 மி.கி/கி.கி வரை இருந்தன . சோடியம் மதிப்புகள் 1.26- வரை இருந்தன . 2.67 மி.கி/கி.கி . மொத்த கந்தக மதிப்புகள் BDL ஆக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. சேகரிக்கப்பட்டு பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்ட 3 மாதிரிகளுக்கான மண்ணின் தரத் தரவு அட்டவணை எண் 3.1 8 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

3.4 நிலச் சூழல் - நிலம் & நில உறை

தாக்க அறிக்கையைத் தயாரிப்பதற்கு, நில நிலைமைகளின் அம்சங்கள் நில பயன்பாட்டின் கீழ் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு தொழில்துறை திட்டம்/சுரங்கம், திட்டத்தின் அளவு மற்றும் தொழிற்சாலைகளுக்கும் பகுதிக்கும் இடையிலான தூரத்தைப் பொறுத்து வெவ்வேறு தீவிரங்களில் நில பயன்பாடு, மண் செயல்முறை ஆகியவற்றில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம். இங்கு, 10 கி.மீ சுற்றளவுக்கான நில பயன்பாட்டு நிலை ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.

3.4.1 பயன்படுத்தப்படும் தரவு மற்றும் வழிமுறை

முன்மொழியப்பட்ட கல் மற்றும் சரளை குவாரியைச் சுற்றியுள்ள இடையகப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முறை குறித்த தற்போதைய ஆய்வுக்கு, இடையகப் பகுதிக்குள் அவற்றின் இடஞ்சார்ந்த வடிவத்தைக் காட்டும் தேவையான நில பயன்பாட்டு வரைபடத்தை உருவாக்க, லேண்ட்சாட் 8 தரவு ஷாக்களின் காப்பகப்படுத்தப்பட்ட வரலாற்றுத் தரவு அடிப்படைத் தரவுகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது (படம் எண்.3.12). நில பயன்பாடு மற்றும் அதைத் தொடர்ந்து GIS பகுப்பாய்வு பற்றிய தகவல்களை உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் தரவைக் காட்டும் அட்டவணை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

அட்டவணை 3. 19 : தற்போதைய ஆய்வுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் RS செயற்கைக்கோள் படம்


வரிசை எண்	தரவு வகை	தேதி	உருவாக்கப்பட்ட வரைபடம்
1.	லேண்ட்சாட் 8	ஏப்ரல் 2025	10 கி.மீ தாங்கல் மண்டலத்தைக் காட்டும் நிலப்பகுதி (LU) வரைபடம்

செயற்கைக்கோள் படத்தின் விளக்கத்திற்கு, படக் கூறுகளுக்கும் அவற்றின் தொடர்புடைய நிலப்பரப்பு கூறுகளுக்கும் இடையிலான உறவைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். தற்போதைய ஆய்வில், காட்சி விளக்கத்தைப் பயன்படுத்தி நில பயன்பாட்டுத் தகவல் பெறப்படுவதால், ஒரு விளக்க விசை உருவாக்கப்படுகிறது. நிறம், தொனி, அமைப்பு, அளவு, வடிவம் மற்றும் தொடர்புடைய கூறுகள் போன்ற படக் கூறுகள் பல்வேறு நில பயன்பாட்டு வகைகளை வரையறுக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆய்வில் பயன்படுத்தப்படும் நில பயன்பாட்டு வகைப்பாடு மற்றும் பெயரிடல், தேசிய அளவிலான நில பயன்பாட்டு வகைப்பாடு முறையை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இது இந்திய அரசின் விண்வெளித் துறையின் தேசிய தொலைதூர உணர்திறன் மையத்தால் (NRSC) பரிந்துரைக்கப்பட்டபடி முழு நாட்டிற்கும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

படம் 3. 12 : ஆய்வுப் பகுதியின் லேண்ட்சாட் 8 செயற்கைக்கோள் தரவு



அட்டவணை 3. 20 : ஆய்வுப் பகுதியின் முக்கிய நில பயன்பாட்டு அலகுகள்


வரிசை எண்	முக்கிய வகை	நில பயன்பாட்டு அலகு
1	கட்டப்பட்ட நிலம்	கிராமம், நகரம், தொழிற்சாலை / காலியிடப் பகுதி
2	விவசாய நிலம்	பயிர் நிலம் தரிசு நிலம் தோட்டம் பண்ணை நிலம்
3	வன நிலம்	திறந்தவெளி புதர்க்காடு
4	கழிவு நில சுரங்கப் பகுதி	புதர் மண் கொண்ட நிலம்/ புதர் மண் இல்லாத நிலம் பாறை/கல் நிறைந்த கழிவு குவாரிகள் / கைவிடப்பட்ட குவாரிகள்
5	நீர்நிலைகள்	குளங்கள் / ஆறுகள் / ஓடைகள்

இத்தகைய நிலப்பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பு (LULC) பிரிவுகள் களச் சரிபார்ப்பைப் பயன்படுத்தி சரிபார்க்கப்பட்டு, தாங்கல் பகுதிக்குள் மாதிரி தளங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு, களத்தில் சரிபார்க்கப்பட்டு, கையடக்க GPS (உலகளாவிய நிலைப்படுத்தல் அமைப்பு) கருவியிலிருந்து பெறப்பட்ட கண்காணிப்பு ஆயத்தொலைவுகளைப் பயன்படுத்தி GIS புவிசார் ஆயத்தொலைவுகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு, மேலே உள்ள விரிவான நடைமுறையைப் பயன்படுத்தி ஒரு விளக்கப்பட்ட இறுதி நிலப்பயன்பாட்டு வரைபடம் உருவாக்கப்பட்டு (படம் எண். 3.13) அதன் இடஞ்சார்ந்த விநியோகம் மற்றும் பரப்பளவு மதிப்பீட்டிற்காக GIS சூழலாக

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

மாற்றப்பட்டுள்ளது. தாங்கல் பகுதிக்குள் உள்ள பல்வேறு நிலப்பயன்பாட்டு வகைகளின் இடஞ்சார்ந்த தன்மை மற்றும் அளவு கீழே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது:

படம் 3. 13 : 10 கி.மீ. தாங்கலைச் சுற்றியுள்ள நில பயன்பாட்டு வகைகளைக் காட்டும் வரைபடம் .



அட்டவணை 3 . 21 : தாங்கல் மண்டலத்தில் நிலப்பரப்பு வகைகளின் பகுதி மதிப்பீடு

வரிசை எண்	நிலப்பகுதி அம்சம்	பரப்பளவு (சதுர கி.மீ)	சதவீதம்
1	விவசாயம்/தோட்டத்துறை	108.81	34.16
2	தரிசு நிலம்	151.32	47.50
3	புதர்க்காடுகள் நிறைந்த நிலம்	7.30	2.29
4	ஸ்கரப் இல்லாத நிலம்	10.05	3.16
5	நீர்நிலைகள்	0.99	0.31
6	சுரங்கம்	8.03	2.52
7	தீர்வு	32.07	10.07
	மொத்தம்	318.58	100

மேலே உள்ள அட்டவணையில் இருந்து, தாங்கல் பகுதியில் **47.50%** தரிசு நிலமாகவும், **34.16%** விவசாயம்/தோட்ட நிலமாகவும், **2.29%** புதர்கள் கொண்ட நிலமாகவும், **3.16%** புதர்கள் இல்லாத நிலமாகவும், மீதமுள்ள நிலம் பிற நில பயன்பாட்டு வகைகளின் கீழ் வருவதாகவும் தெரிகிறது.

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

வருவாய் பதிவுகளின் அடிப்படையில் பயன்படுத்தப்படும் நிலம் :


குத்தகைப் பகுதி, தமிழ்நாடு மாநிலம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கிணத்துக்கடவு தாலுகா, அரசம்பாளையம் கிராமத்தில் உள்ளது, மேலும் நில பயன்பாட்டு முறைக்கான ஆய்வுப் பகுதி (10 கி.மீ சுற்றளவு) நான்கு மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது மண்டலம்-I (0-2 கி.மீ), மண்டலம்-II (2-5 கி.மீ), மண்டலம்-III (5-10 கி.மீ) மற்றும் மண்டலம்-IV (0-10 கி.மீ). முன்மொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியைச் சுற்றியுள்ள 10 கி.மீ சுற்றளவிற்குள் வரும் ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முறை அட்டவணை எண் - 3.22 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. கிராம வாரியான நில பயன்பாட்டு முறை இணைப்பு-16 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

அட்டவணை 3. 22 : (ஹெக்டேர்) இல் 10 கி.மீ பரப்பளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முறை.

கிராமத் தின் பெயர்	மொத்த புவியியல் பரப்பளவு	வனப்பகு தி	வேளாண் மை அல்லாத பயன்பாடுகள் என்ற கீழ் உள்ள பகுதி	தரிசு & சாகுபடி செய்ய முடியாத நிலப் பகுதி	நிரந்தர மேய்ச்சல் நிலங்கள் மற்றும் பிற மேய்ச்சல் நிலப் பகுதி	பல்வேறு மரப் பயிர்கள் பயிரிடப்பட்ட நிலம். பரப்பளவு	சாகுபடி செய்யக்கூ டிய தரிசு நிலப் பகுதி	தற்போதை ய தரிசு நிலப் பகுதி தவிர வேறு தரிசு நிலங்கள்	தற்போ தைய தரிசு நிலப் பகுதி	மொத்த பாசன வசதியற்ற நிலப்பகு தி	மூலத்தா ல் பாசனம் செய்யப்பட டும் பகுதி
2 - 5 KM	16533.73	0	3004.06	49.27	0	1.81	549.09	955.96	5953.32	2508.35	3511.87
5-10 KM	21168.66	0	3427.34	68.85	0	952.24	780.57	1591.92	6939.45	3156.88	4251.41
0-10 KM	100.00	0.00	16.19	0.33	0.00	4.50	3.69	7.52	32.78	14.91	20.08
2 - 5 KM	16533.73	0	3004.06	49.27	0	1.81	549.09	955.96	5953.32	2508.35	3511.87

படம் 3. 14 : இடையக மண்டலப் பகுதிக்குள் உள்ள நிலம்



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

3.5 உயிரியல் சூழல்:

எந்தவொரு பகுதியின் உயிரியல் சூழலைப் பற்றிய ஆய்வு, பல்வேறு அறிவியல் பூர்வமாக திட்டமிடப்பட்ட நுட்பங்கள் மூலம் அந்தப் பகுதிகளின் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் கலவைக்கான நன்கு திட்டமிடப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் ஆய்வை உள்ளடக்கியது.

3.5.1 தாவரங்கள்:

, உயிரினங்களின் பட்டியல் மற்றும் தற்போதுள்ள அடிப்படை சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளை மதிப்பிடுவது தொடர்பாக நடத்தப்பட்டது. கணக்கெடுப்பின் நோக்கம் பின்வருமாறு:

- ❖ பல்வேறு நிலப்பரப்பு மலர் நிகழ்வுகளின் கள அவதானிப்புகளிலிருந்து ஏற்கனவே உள்ள தரவை உருவாக்கவும்.
- ❖ அரசு பதிவுகளிலிருந்து இரண்டாம் நிலைத் தரவுகளைச் சேகரித்தல், வன அதிகாரிகள், அறிவுள்ள பொதுமக்கள் போன்றவர்களுடன் கலந்துரையாடல் மூலம்,
- ❖ ஏதேனும் மாற்றங்கள் இருந்தால், அவற்றை அடையாளம் காண, தரவை உண்மையான கடந்த கால பதிவுகளுடன் ஒப்பிடுக.
- ❖ உயிரியல் அம்சங்களில் திட்ட செயல்பாடுகளின் தாக்கத்தை அடையாளம் காணவும்.

மேற்கண்ட நோக்கங்களை நிறைவேற்ற, 10 கி.மீ சுற்றளவு கொண்ட ஒரு பொதுவான சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. தற்போதைய நிலையை மதிப்பிடுவதற்காக தாவர-சமூகவியல் அம்சங்களுக்காக இடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டன.

3.5.1.1 மாதிரி முறை:

ஆய்வுப் பகுதிக்கு பிரதிநிதித்துவ சுற்றுச்சூழல் நிலையை வழங்குவதற்காக, 10-கிமீ ஆரம் கொண்ட இடையகப் பகுதி பல்லுயிர் மாதிரிக்காக நான்கு காலாண்டுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது, NE (Q-1), NW (Q-2) SW (Q-3) மற்றும் SE (Q-4). ஒவ்வொரு காலாண்டும், மரங்கள் (10x10 மீ), புதர்கள் (5x5 மீ) மற்றும் மூலிகைகள் (1x1 மீ) ஆகியவற்றிற்கான சீரற்ற மாதிரி குவாட்ரேட்டுகளில் பிரதிநிதித்துவ தாவரங்களுக்காக ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. நிலவும் புவியியல் நிலைமைகள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் பல்லுயிர் அம்சங்களைப் பொறுத்து.

தாவர-சமூகவியல் ஆய்வு : உயிரினங்களின் பரவல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அம்சங்களைத் தீர்மானிக்க தாவர-சமூகவியல் அளவுருக்கள், அதாவது, மிகுதி (அதாவது, அடர்த்தி), சராசரி மற்றும் குறைந்தபட்ச தண்டுகள் அளவிடப்பட்டன. மிகுதி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்குள் ஒரு தனிப்பட்ட இனத்தின் பரவலின் அடர்த்தியின் அளவீடு ஆகும். இது ஒரு இனத்தின் கூட்டுத்தொகை தனிநபர்களால் கணக்கிடப்படுகிறது. அனைத்து இருபடிகளுக்கும் சராசரி இனங்களின் எண்ணிக்கை கணக்கிடப்படுகிறது; இதேபோல், பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்ட தனிநபர்களின் குறைந்தபட்ச எண்ணிக்கை இருபடி மட்டத்தில் பதிவு செய்யப்படுகிறது. மையப் பகுதியில் மொத்தம் 5 குவாட்ரேட்டுகள் அமைக்கப்பட்டன, மேலும் மொத்தம் 20 குவாட்ரேட்டுகள் நான்கு காலாண்டுகளில் (ஒவ்வொன்றும் 5) இடையகப் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டன.

தாவரங்களுக்கான குவாட்ரேட் முறை: மைய மண்டலத்திலிருந்து 300 மீட்டர் இடையக மண்டலத்திற்கு மொத்தம் 100 x 100 மீ கட்டம் அமைக்கப்பட்டது. அந்த கட்டத்தில் 10 x 10 மீ துணை-குவாட்ரேட் மைய, PIZ மற்றும் 10 கிமீ இடையகப் பகுதிக்குள் சீரற்ற முறையில் அமைக்கப்பட்டது; ஒவ்வொரு குவாட்ரேட்டும் மரங்களை (>5 செ.மீ GBH) மதிப்பிடவும், 5 x 5 மீ துணை-குவாட்ரேட் புதர்களுக்கு நாற்கரத்திற்குள் கூடு கட்டவும், மூலிகைகளுக்கு 1 x 1 மீ இரண்டு நிலங்களையும் மதிப்பிடவும் அமைக்கப்பட்டது. மாதிரி முயற்சிகளை அதிகரிக்கவும், சிறிய ஓடை பகுதி, சுரங்கப் பகுதி, வோக்கிங் குழி, பழைய குவாரிகள், விவசாயப் பகுதிகள், தொட்டி அணைகள், பண்ணை வனவியல் தோட்டங்கள், இயற்கை வனப்பகுதி, அவென்யூ தோட்டங்கள், வீட்டு கொல்லைப்புறங்கள் போன்ற இனங்களின் ஒருமைப்பாட்டைக் குறைக்கவும் குவாட்ரேட்டுகள் பிரிக்கப்பட்டன. ஒவ்வொரு மாதிரி குவாட்ரேட்டிலும், மரம், புதர் மற்றும் மூலிகை இனங்களைச் சேர்ந்த தனிநபர்கள் தனித்தனியாக பதிவு செய்யப்பட்டு, களத்தில் அடையாளம்



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

காணப்பட்டுள்ளனர். களத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் நிலவும் நில பயன்பாடு மற்றும் வாழ்விடத் தரம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி தாவர பகுப்பாய்வு: ஷானன் மற்றும் வீனர் (1963) குத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி இனங்கள் பன்முகத்தன்மை பின்வருமாறு கணக்கிடப்படும்:

$$H' = - \sum_{i=1}^R p_i \ln p_i$$

அதேசமயம்,

H' என்பது பொது பன்முகத்தன்மையின் ஷானன் குறியீடு,

P_i பெரும்பாலும் தனிநபர்களின் விகிதாச்சாரமாகும். ஆர்வமுள்ள தரவுத்தொகுப்பில் i th இனங்கள்.

சமநிலை குறியீடு பின்வருமாறு கணக்கிடப்பட்டது: $E = H'/H_{max}$,

அதேசமயம் $H_{max} = \log 2$ (புராணத்தில் உள்ள உயிரினங்களின் எண்ணிக்கை)

ஏ.கோர் மண்டலம்:

முன்மொழியப்பட்ட குத்தகைப் பகுதி காடு அல்லாத, தனியார் நிலமாகும். குத்தகைப் பகுதியின் ஒரு பகுதி ஏற்கனவே வெட்டியெடுக்கப்பட்டு பாறைகளால் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மைய மண்டலத்தில் காணப்படும் தாவரங்களின் விரிவான பட்டியல் அட்டவணை எண் - 3.23 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 3. 23 : மைய மண்டலத்தில் உள்ள மலர் இனங்களின் பட்டியல்

வரி சை எண்	இனங்களின் பெயர்	குடும்பம்	பொதுவான பெயர்
மரங்கள்			
1	வச்செலியா நிலோடிகா	ஃபேபேசியே	கருவேலம்
2	போரசஸ் ஃபிளாபெல்லிஃபர்	அரேகேசியே	பனாய்
3	மொரிண்டா டின்க்டோரியா	ரூபியேசியே	நூனா
4	அசாடிராக்க்டா இண்டிகா	மீலியாசி	வேம்பு
புதர்கள்			
1	அபுடிலோன் இண்டிகம்	மீலியாசி	துதி
2	ஜட்ரோபா குர்காஸ்	யூபோர்பியேசி	கட்டமனாக்கு
3	கலோட்ரோபிஸ் ஜிகாண்டியா	அப்போசினேசி	எருக்கு
மூலிகைகள்			
1	லூகாஸ் ஆஸ்பெரா	லாமியாசியே	தும்பை
2	செலோம் விஸ்கோசா	கேப்பரிடேசியே	நாய் கடுகு
3	ஓசிமம் டெனுவியிஃப்ளோரம்	லாமியாசியே	துளசி
4	அகலிஃபா இண்டிகா	யூபோர்பியேசி	குப்பமணி
5	பார்த்தீனியம் ஹிஸ்டெரோஃபோரஸ்	ஆஸ்டெரேசி	பார்த்தினியம்
6	டிரைடாக்ஸ் புரோகம்பென்ஸ்	ஆஸ்டெரேசி	வீட்டுக்காயபூண் டு
7	அச்சிராந்தஸ் ஆஸ்பெரா	அமராந்தேசி	நாயுருவி
8	பிலாந்தஸ் நிருரி	பிலாந்தேசியே	கீலனீலி

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

குத்தகை மண்டலத்தின் புகைப்படங்கள்



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

பி .ஆய்வு மண்டலம்:

ஆதிக்கம் செலுத்தும் இனங்கள் அகாசியா ஆரிகுலிஃபார்மிஸ், அசாடிராக்க்டா இண்டிகா, போராசஸ் ஃபிளாபெல்லிஃபர், அகாசியா நிலோடிகா, லுகேனா லுகோசெபாலா, ப்ரோசோபிஸ் ஜூலிஃப்ளோரா, அகாசியா லுகோஃப்ளோயா, கோகஸ் நியூசிஃபெரா, அல்பிசியா லெபெக் போன்றவை. இடையக மண்டலத்தில் காணப்படும் தாவரங்களின் விரிவான பட்டியல் அட்டவணை எண் - 3.24 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 3. 24 : இடையக மண்டலத்தில் உள்ள மலர் இனங்களின் பட்டியல்

துணை எண்	அறிவியல் பெயர்	குடும்பப் பெயர்	பொதுவான பெயர்
மரங்கள்			
1	சவுக்கு எக்விசெடிஃபோலியா	காசுவாரினேசியே	சவுக்கு
2	சிட்ரஸ் எலுமிச்சை	ரூட்டேசி	ஏழுமூச்சைபாலம்
3	மொரிண்டா டின்க்டோரியா	ரூபியேசியே	நூனா
4	லாசோனியா இனெர்மிஸ்	லித்ரேசி	மருதாணி
5	முருங்கை ஓலிஃபெரா	மோரிங்கேசி	முருங்கா
6	பிதெசெல்லோபியம் டல்ஸ்	ஃபேபேசியே	குடுகபுலி
7	ஃபிகஸ் ரிலிஜியோசா	பருப்பு வகைகள்	அசோகா
8	மாங்கிஃபெரா இண்டிகா	அனகார்டியாசி	மாங்கனி
9	பீனிக்ஸ் சில்வெஸ்ட்ரிஸ்	அரேகேசியே	இச்சாம்
10	கோகோஸ் நியூசிஃபெரா	அரேகேசியே	தென்னை
11	தெஸ்பெசியா பாப்புல்னியா	மால்வேசி	பூவரசன்
12	அன்னோனா ரெட்டிகுலாட்டா	அன்னோனேசி	சீதாப்பழம்
13	பாம்புசோய்டே	போயேசியே	மூங்கில்
14	சைசிஜியம் குமினி	மிர்டேசியே	கடற்படை மரம்
15	ஃபிகஸ் பெங்காலென்சிஸ்	மொரேசி	ஆலமரம்
16	முன்டிஞ்சியா கலபுரா	முன்டிஞ்சியேசி	பத்து பழம்
17	சீபா பெண்டாண்ட்ரா	மால்வேசி	இலவம் பஞ்சு
18	டாமரிண்டஸ் இண்டிகா	பருப்பு வகைகள்	புளியமரம்
19	பெல்டோபோரம் டெரோகார்பம்	ஃபேபேசியே	பெருங்கொண்டரை
20	மில்லெட்டியா பின்னாட்டா	ஃபேபேசியே	பொங்காய்
21	போரசஸ் ஃபிளாபெல்லிஃபர்	அரேகேசியே	பனாய்
22	மூசா அக்குமினாட்டா	முசேசி	வாழைமரம்
23	கரிகா பப்பாளி எல்	கரிகேசி	பப்பாளி
24	அசாடிராக்க்டா இண்டிகா	மீலியாசி	வேம்பு
25	யூகலிப்டஸ் டெரிடிகார்னிஸ்	மிர்டேசியே	தைலம்
26	முர்ராயா கோனிகி	ரூட்டேசி	கருவேப்பிலை
27	ஆர்டோகார்பஸ் ஹெட்டோரோஃபில்லஸ்	மொரேசி	பலமரம்
28	ஆர்டோகார்புசின்டெக்ரிஃபோலியா	மொரேசி	பல மரம்
29	சமனியா சமன்	ஃபேபேசியே	துங்குமஞ்சி
30	டெர்மினாலியா கட்டப்பா	காம்பிரேடேசியே	இங்குட்டி



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

துணை எண்	அறிவியல் பெயர்	குடும்பப் பெயர்	பொதுவான பெயர்
31	ப்ரோசோபிஸ் ஜூலிஃப்ளோரா	ஃபேபேசியே	கருவலம்
32	வச்செலியா நிலோடிகா	ஃபேபேசியே	கருவேலம்
33	லுகேனா லுகோசெபலா	ஃபேபேசியே	சவுண்டல்
34	டெக்டோனா கிராண்டிஸ்	வெர்பெனேசியே	தேக்கு
புதர்கள்			
1	நெரியம் இண்டிகம்	அப்போசினேசி	அரலி
2	லந்தானா கமாரா	வெர்பெனேசியே	உன்னி செடி
3	இக்ஸோரா கோசினியா	ரூபியேசியே	இட்லி பூ
4	கலோட்ரோபிஸ் ஜிகாண்டியா	அப்போசினேசி	எருக்கு
5	டதுரா மெட்டல்	சோலனேசி	உமத்தாய்
6	ஹைபிஸ்கு ரோசா-சினென்சிஸ்	மால்வேசி	செம்பருத்தி
7	சென்னா ஆரிகுலாட்டா	ஃபேபேசியே	ஆவரை
8	பீனிக்ஸ் எஸ்பி	அரேகேசியே	இச்சாம்
9	ரிசினஸ் கம்யூனிஸ்	யூபோர்பியேசி	அமனக்கு
10	மிமோசா புடிகா	மிமோசேசி	தொட்டால்சினுங்கி
11	ஜட்ரோபா குர்காஸ்	யூபோர்பியேசி	கட்டமனாக்கு
12	அனிகோமெலஸ் மலபாரிகா	லாமியாசியே	பெய் வெராட்டி
13	அப்ரஸ் பிரிகடோரியஸ்	ஃபேபேசியே	குண்டுமணி
14	யூபோர்பியா ஆன்டிகோரம்	யூபோர்பியேசி	சதுரக்கல்லி
15	கத்ராந்தஸ் ரோஸஸ்	அப்போசினேசி	நித்யகல்யாணி
16	அபுடிலோன் இண்டிகம்	மீலியாசி	துதி
17	ஓபன்ஷியா	கற்றாழை	நாகதாலி
மூலிகைகள்			
1	பார்த்தீனியம் ஹிஸ்டெரோஃபோரஸ்	ஆஸ்டெரேசி	பார்த்தீனியம்
2	ஓசிமம் டெனூயிஃப்ளோரம்	லாமியாசியே	துளசி
3	டிரைடாக்ஸ் புரோகம்பென்ஸ்	ஆஸ்டெரேசி	வீட்டுக்காயபூண்டு
4	ஆர்கெமோன் மெக்ஸிகானா	பாப்பாவெரேசி	எலி-யோட்டி
5	கற்றாழை	அஸ்போடெலேசி	கத்ராஷாய்
6	பிலாந்தஸ் நிரூரி	பிலாந்தேசியே	கீலனீலி
7	போயர்ஹேவியா டிஃப்யூசா	நிக்டகினேசி	முகூரத்தை
8	சோலானும்திக்ரம்	சோலனேசி	மணத்தக்களி
9	அமராந்தஸ் ஸ்பினோசஸ்	அமராந்தேசி	முள்ளுக்கீரை
10	அச்சிராந்தஸ் ஆஸ்பெரா	அமராந்தேசி	நாயுருவி
11	அகலிஃபா இண்டிகா	யூபோர்பியேசி	குப்பமணி
12	லாகாஸ் ஆஸ்பெரா	லாமியாசியே	தும்பை
13	செலோம் விஸ்கோசா	கேப்பரிடேசியே	நாய் கடுகு
14	சோலனம் மெலோங்கேனா	சோலனேசி	கத்திரிக்காய்
15	அமராந்தஸ் பாலிகோனாய்டுகள்	அமராந்தேசி	சிறுகீரை
16	யூபோர்பியா ஹிர்டா	யூபோர்பியேசி	அம்மான் பச்சரிசி

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

துணை எண்	அறிவியல் பெயர்	குடும்பப் பெயர்	பொதுவான பெயர்
ஏறுபவர்			
1	அப்ரஸ் பிரிகேடோரியஸ் எல்	ஃபேபேசியே	குண்டுமணி
2	சிசஸ் நாற்கர எலும்பு	விட்டேசியே	பேரண்டை
3	மோமார்டிகா சரந்தியா	குக்குர்பிடேசி	பாவக்காய்
4	கோசினியா கிராண்டிஸ்	குக்குர்பிடேசி	கோவை
5	ஜாஸ்மினம் அகஸ்டிஃபோலியம்	ஒலியேசி	மல்லி
புற்கள்			
1	குளோரிஸ் பார்படா	அமராந்தேசி	செவ்வரகுபுல்
2	குளோரிஸ் டோலிகோஸ்டாசியா	போயேசியே	குருதுபில்லு
3	டைசாந்தியம் வளையம்	போயேசியே	மார்வெல் புல்
4	சைபரஸ் ரோட்டாண்டஸ்	போயேசியே	கோரை

3.3.1 விலங்கினங்கள்:

முறை: விலங்கினங்களை ஆய்வு செய்ய நேரடி மற்றும் மறைமுக கண்காணிப்பு முறைகள் இரண்டும் பயன்படுத்தப்பட்டன. பறவை பன்முகத்தன்மையை ஆய்வு செய்ய புள்ளி ஆய்வு முறை பயன்படுத்தப்பட்டது. மேலும், உள்ளூர் கிராமவாசிகளுடன் கலந்துரையாடல். அரசாங்க பதிவுகளிலிருந்து இரண்டாம் நிலை தரவுகளை சேகரித்தல், வெளியிடப்பட்ட அறிக்கைகள் மற்றும் வன அதிகாரிகளுடன் கலந்துரையாடல் மூலம், அறிவுள்ள பொதுமக்கள் ஆய்வுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டனர்.

கவனிப்பு: 10 கி.மீ. ஆய்வுப் பகுதிக்குள் வனவிலங்கு சரணாலயம் அல்லது தேசிய பூங்கா எதுவும் இல்லை. வீட்டு விலங்குகள் பொதுவாகக் காணப்படுகின்றன. கள ஆய்வின் போது எந்த காட்டு பாலாட்டி இனங்களும் நேரடியாகக் காணப்படவில்லை. ஆய்வுப் பகுதிக்குள் உள்ள விலங்கினங்களின் பட்டியல் அட்டவணை எண் - 3.25 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 3. 25 : இடையக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்களின் பட்டியல் .

எஸ்.எ. எண்	பொதுவான பெயர்	குடும்பப் பெயர்	அறிவியல் பெயர்	அட்டவணைப் பட்டியல் டபிள்யூபிஏ 1972
பாலூட்டிகள்				
1.	இந்திய பனை அணில்	ஸ்குரிடே	ஃபனாம்புலஸ் பால்மரம்	அட்டவணை IV
2.	இந்திய வயல் எலி	முரிடே	முஸ் பூடுகா	அட்டவணை IV
3.	ஆசிய சிறிய கீரி	ஹெர்பெஸ்டிடே	ஹெர்பெஸ்டஸ் ஜாவானிக்கஸ்	அட்டவணை (பகுதி II)
4.	இந்திய முயல்	லெபோரிடே	லெபஸ் நிக்ரிகோலிஸ்	அட்டவணை (பகுதி II)
5.	பழுப்பு எலி	முரிடே	ராட்டஸ் நோர்வேஜிகஸ்	அட்டவணை IV
பறவைகள்				
1.	ஆசிய கோயல்	குகாலிடே	யூடைனமிஸ்	அட்டவணை IV
2.	கால்நடைக் கொக்கு	ஆர்டெய்டே	புபுல்கஸ் ஐபிஸ்	அட்டவணை IV
3.	பாறைப் புறா	கொலம்பா லிவி	கொலம்பிடே	அட்டவணை IV
4.	பொதுவான மைனா	ஸ்டுர்னிடே	அக்டிரிடோதெரெஸ் டிரிஸ்டிஸ்	அட்டவணை IV

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

5.	வீட்டு காகம்	கோர்விடே	கோர்வஸ்ஸ்ப்ளென்டென்ஸ்	அட்டவணை V
6.	சூரியப் பறவை	நெக்டாரினிடே	நெக்டாரினிடே	அட்டவணை IV
7.	சிவப்பு துவாரம் கொண்ட புல்புல்	பைக்னோனோடிடே	பைக்னோனோடஸ் கஃபேர்	அட்டவணை IV
8.	தேனீ உண்ணி	மெரோபிடே	மெரோப்ஸ் ஓரியண்டலிஸ்	அட்டவணை IV
9.	சிறிய நீல கிங்ஃபிஷர்	அல்செடினிடே	அல்செடோ அத்திஸ்	அட்டவணை IV
10.	ரோஜா வளையம் கொண்ட பார்சீட்	சிட்டாகுலிடே	சிட்டாகுலா க்ராமெரி	அட்டவணை IV
11.	ஆசிய பனை ஸ்விஃப்ட்	அப்போடிடே	சைப்சியூரஸ் பலாசியன்சிஸ்	அட்டவணை IV
12.	பொதுவான காடை	பாசியானிடே	கோடர்னிக்ஸ் கோடர்னிக்ஸ்	அட்டவணை IV
13.	கருப்பு ட்ரோங்கோ	டைக்ரூரிடே	டைக்ரூரஸ் மேக்ரோசெர்கஸ்	அட்டவணை IV
14.	மரங்கொத்தி பறவை	பிசிடே	பிசிடே	அட்டவணை IV
15.	இரண்டு வால் குருவி	டைக்ரூரிடே	டைக்ரூரஸ் மேக்ரோசெர்கஸ்	அட்டவணை IV
16.	சாம்பல் நிற பிராங்கோலின்	பாசியானிடே	பிராங்கோலின்ஸ் பாண்டிசெரியனஸ்	அட்டவணை IV
17.	மர மணற்கல்வி	ஸ்கோலோபாசிடே	டிரிங்கா கிளேரியோலா	அட்டவணை IV
18.	நீல வால் தேனீ தின்னும்	மெரோபிடே	மெரோப்ஸ் பிலிப்பினஸ்	அட்டவணை IV
19.	இந்திய ரோலர்	கொராசிடே	கொராசியாஸ் பெங்காலென்சிஸ்	அட்டவணை IV
20.	பொதுவான விழுங்கி	ஹிருண்டினிடே	ஹிருண்டோ ரஸ்டிகா	அட்டவணை IV
21.	ஊதா நிற ரம்ப்டு சூரியப்பறவை	நெக்டாரினிடே	லெப்டோகோமா ஜெய்லோனிகா	அட்டவணை IV
22.	பொதுவான தையல்காரர் பறவை	சிஸ்டிகோலிடே	ஆர்த்தோடோமஸ் சுடோரியஸ்	அட்டவணை IV
23.	ஊதா நிற சூரியப் பறவை	கோர்டேட்டா	சின்னிரிஸ் ஆசியாட்டிகஸ்	அட்டவணை IV
24.	சிறிய தங்க முதுகு மரங்கொத்தி	பிசிடே	டைனோபியம் பெங்காலென்ஸ்	அட்டவணை IV
ஊர்வன				
1.	ஓரியண்டல் தோட்டப் பல்லி	அகமிடே	கலோட்ஸ் வெர்சிகலர்	NL பற்றி
2.	வீட்டுப் பல்லிகள்	கெக்கோனிடே	ஹெமிடாக்டைலஸ் ஃபிளாவிவிரிடீஸ்	அட்டவணை IV
3.	இந்திய நாகப்பாம்பு	மீள் பாம்புகள்	நஜா நஜா	Sch II (பகுதி II)
4.	பச்சை கொடி பாம்பு	கொலுப்ரிடே	அஹேதுல்லா நசுதா	அட்டவணை IV
5.	எலி பாம்பு	கொலுப்ரிடே	ப்டியாஸ் சளிச்சவ்வு	Sch IV (பகுதி II)
6.	பொதுவான க்ரைட்	மீள் பாம்புகள்	பங்காரஸ் கெருலியஸ்	அட்டவணை IV
7.	பொதுவான ஸ்கின்க்	சின்சிடே	மபூயா கரினாட்டஸ்	NL பற்றி

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

3.6 நீரியல் ஆய்வு:


இந்தப் பிரிவு, ஆய்வுப் பகுதியின் நீர்வளவியல் சூழ்நிலையை ஆராய்ந்து, அருகிலுள்ள பகுதிகளில் சுரங்க நடவடிக்கைகளின் தாக்கத்தை மதிப்பிடுகிறது. ஆய்வுப் பகுதி, அந்தப் பகுதியின் பொதுவான நீர்வளவியல் நிலைமைகளின் தன்மையைப் புரிந்துகொள்வதாகக் கருதப்படுகிறது.

3.6.1 உடலியல் மற்றும் வடிகால்:

நிலவியல்: சுரங்க குத்தகைக்கு விண்ணப்பிக்கப்பட்ட பகுதி மென்மையான சமவெளிப் பகுதியாகும். குத்தகைப் பகுதியின் ஒரு பகுதி ஏற்கனவே வெட்டியெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வடிகால்: இந்திய நிலப்பரப்பு வரைபடங்களின் கணக்கெடுப்பிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட வடிகால் வரைபடம், டென்ட்ரிடிக் வடிவத்தில் ஓடும் சில ஓடைகள் இருப்பதைக் காட்டுகிறது . இவை பெரும்பாலும் மழைநீர் வடிகால்கள் மற்றும் ஆண்டின் பெரும்பகுதி வறண்டே இருக்கும்.

படம் 3. 15 : வடிகால் வரைபடம்




சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

3.6.2 புனியியல் மற்றும் புனியியல்

புனியியல்: ஆய்வுப் பகுதியில் பாறை உருவாக்கம் வகை மிக்மடைட் க்னீசிக் காம்ப்ளக்ஸ் மற்றும் சார்னோகைட் க்னீசிக் காம்ப்ளக்ஸ் ஆகியவற்றால் ஆனது . குத்தகைப் பகுதி மிக்மடைட் க்னீசிக் காம்ப்ளக்ஸ் வகையின் கீழ் வருகிறது. புனியியல் வரைபடம் கீழே படம் எண்.3.16 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.


படம் 3. 16 : புனியியல் வரைபடம்



புவிஉருவவியல்: தொலை உணர்வு மற்றும் GIS நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி செயற்கைக்கோள் படங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட ஆய்வின் புவிஉருவவியல் வரைபடம். பெரும்பாலும் இடையக மண்டலம் பெடிமென்ட் ப்ளைன் வளாகத்தால் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது, மேலும் குத்தகைப் பகுதியும் வரும் அதே வகையாகும்.

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..


படம் 3. 17 : புவியியல் வரைபடம்



லித்தாலஜி: இடையக மண்டலத்தின் லித்தாலஜிக்கல் வரைபடம் படம் எண்.3.18 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதிலிருந்து, ஆய்வுப் பகுதியில் முக்கியமாக ஹார்ன்பிளெண்டே பயோடைட் ஜெனிசிஸ் ஆதிக்கம் செலுத்துவது காணப்படுகிறது. லித்தாலஜியைப் பொறுத்தவரை குத்தகைப் பகுதி ஹார்ன்பிளெண்டே பயோடைட் ஜெனிசிஸின் கீழ் வருகிறது.

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..


படம் 3. 18 : லித்தாலஜி வரைபடம்



மண்: ஆய்வுப் பகுதி இன்செப்டிசோலால் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, அதைத் தொடர்ந்து அல்ஃபிசோல்கள், என்டிசோல்கள் மற்றும் வெர்டிசோல்கள் உள்ளன. குத்தகை இன்செப்டிசோல் வகையின் கீழ் வருகிறது. மண் வரைபடம் படம் எண்.3.19 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

படம் 3. 19 : மண் வரைபடம்



கள ஆய்வு:

இந்த மாவட்டம் கடினப் பாறை உருவாக்கத்தால் அடியில் அமைந்துள்ளது, பிளவுபட்ட மற்றும் உடைந்த படிகப் பாறைகள் மாவட்டத்தின் முக்கியமான நீர்நிலை அமைப்புகளாகும். ஆய்வுப் பகுதி கடினமான சார்னோகைட் பாறை உருவாக்கத்தால் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது.

குத்தகைப் பகுதிக்குள் ஓடைகள், கால்வாய்கள் அல்லது நீர்நிலைகள் எதுவும் இல்லை. இந்தப் பகுதியின் வடிகால் அமைப்பு டென்ட்ரிடிக் - சப் டென்ட்ரிடிக் ஆகும். வடிகால் அமைப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிகால் படுகையில் உள்ள ஓடைகள், ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளால் உருவாகும் அமைப்பாகும்.

ஆய்வுப் பகுதியில், ஆழமற்ற நீர்நிலை தோண்டப்பட்ட கிணறுகள் மூலமாகவும், ஆழமான நீர்நிலை குழாய் கிணறுகள் மூலமாகவும் உருவாக்கப்படுகிறது. அருகிலுள்ள கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துளை கிணறுகளின் கிணறு பட்டியலை அடிப்படையாகக் கொண்டு, திறந்தவெளி கிணற்றில் சராசரி நீர் மட்டம் 12 மீ முதல் 15 மீ வரை மாறுபடும், அதே நேரத்தில் ஆழ்துளை கிணற்றில் நீர் மட்டம் பொதுவாக 50 மீ முதல் 55 மீ வரை மாறுபடும்.

இந்தப் பகுதியை ஆய்வு செய்ததில், நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்த முதல் நடுத்தர நீர் ரீசார்ஜ் திறன் கொண்டதாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. பின்னர், கடினமான மற்றும் பாரிய பாறை வடிவங்கள் காணப்படுகின்றன. கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் மற்றும் புவி இயற்பியல் ஆய்வுகளின் அடிப்படையில், ஆய்வுப் பகுதி 50 மீ முதல் 55 மீ வரை நிலத்தடி நீர் திறன் குறைவாகவும் மிதமாகவும் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. தவிர, சுரங்கப் பகுதி கடினமான சிறிய பாறைகளைக் கொண்டுள்ளது, சுரங்கத்திற்குள் பெரிய நீர் கசிவு எதுவும் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. முன்மொழியப்பட்ட குவாரி பகுதிக்கு அருகில் அமைந்துள்ள

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

ஏற்கனவே குவாரி செய்யப்பட்ட ஆழமான குழிகளில் நீர் கசிவு எதுவும் காணப்படவில்லை. எனவே, முன்மொழியப்பட்ட ஆழம் வரை கரடுமுரடான கல்லை வெட்டி எடுப்பது நிலத்தடி நீர் நிலைகளில் எந்த பாதகமான தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது.

மழைக்காலங்களில் சுரங்கக் குழிக்குள் விழும் நேரடி மழைப்பொழிவு மற்றும் மூச்சுக்குழாய் மேல் அடுக்கிலிருந்து அவ்வப்போது கசிவு, ஏதேனும் இருந்தால், சுரங்கக் குழியின் அடிப்பகுதியில் சேகரிக்கப்பட்டு, பசுமைப் பட்டை மேம்பாடு, தூசி அடக்குதல் போன்றவற்றுக்கு லாபகரமாகப் பயன்படுத்தப்படும்.



அத்தியாயம் -IV

எதிர்பார்க்கப்பட்ட
சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள்
மற்றும் தணிப்பு
நடவடிக்கைகள்

CHAPTER 4 எதிர்பார்க்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கைகள்

4.1 பொது

இந்தத் திட்டத்தில் உடைகல் மற்றும் கிராவல், இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த வெளி சுரங்கம் முறையில் வெட்டி எடுக்கப்படும் . சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய செயல்பாடுகளின் போது இந்தச் சுரங்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் காற்று, நீர், ஒலி, நில அதிர்வு, நிலம், போக்குவரத்து போன்ற பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் கூறுகள் தொடர்பாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு, அதன் விவரங்கள் இந்த அத்தியாயத்தில் விரிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

4.2 காற்று சூழல்:

4.2.1 திட்ட இயக்கத்தால் ஏற்படும் தாக்கங்கள்:

தற்போதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அத்தியாயம்-III இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்மொழியப்பட்ட சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய செயல்பாடுகள் போது, தகுந்த தடுப்பு நடவடிக்கைகள் நடவடிக்கை எடுக்கப்படாவிட்டால் மாசு காரணமாக காற்றின் தரத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். பொதுவாக சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய கீழ்க்கண்ட நடவடிக்கைகள் காற்று சூழலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்:

- ❖ துளையிடுதல் மற்றும் வெடித்தல்
- ❖ சுரங்கப்பணிகள் மேற்கொள்ளும் பொழுது
- ❖ எஸ்கவேட்டர் மற்றும் டிப்பர்கள்/ லாரிகள் இயக்கும் பொழுது
- ❖ லாரி போக்குவரத்து

தவிர, டீசலில் இயங்கும் சுரங்க உபகரணங்கள், கம்பர்சர்கள், போக்குவரத்து வாகனங்கள் போன்றவற்றின் செயல்பாட்டின் விளைவாக வாயு வெளியேற்றம் ஏற்படும்.

PM10 என குறிப்பிடப்படும் 10 மைக்ரானுக்கும் குறைவான சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்கள், மூச்சுக்குழாய் மற்றும் நுரையீரலில் குடியேறலாம் மற்றும் மூச்சுக்குழாய் அழற்சி, எம்பிஸிமா, மூச்சுக்குழாய் ஆஸ்துமா, கண்களின் சளி சவ்வுகளின் எரிச்சல் போன்ற உடல்நலப் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தும். 2.5 மைக்ரோமீட்டருக்கும் குறைவான சுவாசிக்கும் நுண் மிதக்கும் துகள்கள் (PM 2.5) , நுரையீரலுக்குள் ஊடுருவி, மற்ற உறுப்புகளைப் பாதிக்கும் வகையில் மிகச் சிறிய துகள்கள் (<100 நானோமீட்டர்கள்) நுரையீரல் வழியாகச் செல்லலாம்.

டீசல் சுரங்க உபகரணங்கள், ஜெனரேட்டர் செட் போன்றவற்றிலிருந்து SO₂, NO_x, CO போன்றவற்றின் உமிழ்வின் விளைவாக வளிமண்டல மாசு ஏற்பட்டு சில உடல்நலப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம். பெரிய இடைநிறுத்தப்பட்ட துகள்கள் பொதுவாக மூக்கு மற்றும் தொண்டையில் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்த வாய்ப்பு உள்ளது. . இந்தச் சுரங்கத்தின் விஷயத்தில், குத்தகைப்

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்கைகளால் காற்றின் தரத்தில் ஏற்படும் பாதிப்பைக் கட்டுப்படுத்த பின்வரும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.

இந்த சுரங்கத்தைப் பொறுத்தவரை, இந்த குத்தகையிலிருந்து உற்பத்தி குறைவாக இருப்பதால், பயன்படுத்தப்படும் உபகரணங்களின் எண்ணிக்கை, செயல்பாட்டின் அளவு மற்றும் அதன் விளைவாக சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் பாதிப்பு குறைவாக இருக்கும். மேலும், குத்தகைப் பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்கைகள் காரணமாக காற்றின் தரத்தில் ஏற்படும் தாக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த பின்வரும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்:

அட்டவணை 4. 1 : தாக்கம் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கைகள் - காற்று சூழல்

வரிசை எண்	செயல் பாடு	விளைவு	குறைப்பு நடவடிக்கைகள்
1	துளையிடுதல்	தூசி வெளியேற்றம்	நல்ல நிலையில் உள்ள துளையிடும் பிட்களின் பயன்பாடு. துளையிடும் துளைகளை ஈரமான துணியால் மூடுதல் துளைகளை துளையிடுவதற்கு கூர்மையான துளையிடும் பிட்களைப் பயன்படுத்துதல். அதிக தூசி நிறைந்த மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு தூசி வடிகட்டிகள் / முகமூடிகளை வழங்குதல்.
2	வெடித்தல்	உடனடி தூசி வெளியேற்றம்	நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட வெடிப்பு அளவுரு, சிறந்த உடைப்பை அடைய பயனுள்ள ஸ்டெமிங் அபராதங்களை உருவாக்காமல் நிகழ்கிறது. வெடிப்பதற்கு பொருத்தமான வெடிபொருட்களைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் வெடிப்பு துளைகள் அதிகமாக சார்ஜ் செய்வதைத் தவிர்ப்பது. அதிக காற்று வீசும் காலங்களில் வெடிப்பதைத் தவிர்ப்பது, ஏனெனில் நுண்ணிய தூசிகள் அகற்றப்பட்டு சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தை எளிதில் பாதிக்கும். தூசி உற்பத்தி, சத்தம் மற்றும் அதிர்வு அளவை பரிந்துரைக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் வைத்திருக்க நோனலுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிப்பு நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துதல்.
3	எஸ்கவேட்டர் இயக்கும பொழுது	தூசி வெளியேற்றம், வாயு வெளியேற்றம்	உற்பத்தியாளரின் வழிகாட்டுதல்களின்படி HEMM இயக்கப்படும். ஆபரேட்டர் கேபினுக்கான உறைகள். பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்கள் குறித்து ஆபரேட்டர்களுக்கு போதுமான பயிற்சி அளித்தல். சுமை ஏற்றும் உபகரணங்களை முறையாகப் பராமரித்தல். டம்பர்கள் அதிக சுமை ஏற்றப்படுவதைத் தவிர்த்தல்.
4	போக்குவரத்து	தூசி வெளியேற்றம், வாயு வெளியேற்றம்	நடமாடும் தண்ணீர் டேங்கரைப் பயன்படுத்தி போக்குவரத்து சாலையை தொடர்ந்து நனைத்தல். சரக்கு போக்குவரத்து சாலை மற்றும் பிற சாலைகளை முறையாக பராமரித்தல். போக்குவரத்து சாலையில் டயர் கழுவும் வசதியை அமைத்தல். டிப்பர்களில் அதிக சுமைகளைத் தவிர்ப்பது போக்குவரத்தின் போது ஏற்றப்பட்ட டிப்பர்களை தார்பாய்களால் மூடுதல். வழக்கமான மற்றும் முறையான தடுப்பு பராமரிப்பு அட்டவணைகள் மூலம் வாகன உமிழ்வு கட்டுப்படுத்தப்படும், மேலும் உமிழ்வு மதிப்புகளை உறுதி செய்வதற்காக டீசல் புகை மீட்டர் கருவிகளைக் கொண்டு உமிழ்வு சோதனைகள் செய்யப்படுகின்றன.

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

5	மற்றவைகள்	தூசி வெளியேற்றம், வாயு வெளியேற்றம்	பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் சுரங்கத்தைச் சுற்றி பசுமைப் பட்டை / தடைகளை உருவாக்குதல் மற்றும் குத்தகைப் பகுதிக்குள் தோட்டங்களை மேற்கொள்வது.
---	-----------	---	--

இந்த அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்பட்டு சுற்றுச்சூழலில் பெரிதளவு தாக்கம் ஏற்படாமல் காற்றின் தன்மை பாதுகாக்கப்படும்.

உற்பத்தி அளவு குறைவாக உள்ளதால், 1 எஸ்கவேட்டர் இயந்திரம், 1 டிப்பர்கள் மட்டுமே ஈடுபடுத்தப்படும். இந்த உபகரணங்கள் முறையாக பராமரிக்கப்படும். தவிர, முன்பு குறிப்பிட்டபடி, கார்பன் வெளியேற்றத்தால் ஏற்படும் குறைந்த பாதிப்பை உறுதி செய்வதற்காக, போக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு வழக்கமான வாகன உமிழ்வு சோதனைகள் செய்யப்படும். கார்பன் வெளியேற்றத்தை மேலும் மத்தியஸ்தம் செய்ய, ஒரு நல்ல பசுமை மற்றும் தோட்டத் திட்டம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, அதில் 550தாவரங்கள் குத்தகை பகுதியிலும் அதைச் சுற்றியும் நடப்படும்.

முன்மொழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக காற்றின் தரத்தில் ஏற்படும் தாக்கம், லேக்ஸ் சுற்றுச்சூழல் மென்பொருளால் உருவாக்கப்பட்ட AERMOD View Gaussian Plume Air Dispersion Model ஐப் பயன்படுத்தி மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இது நிலையான காசியன் ப்ளூம் சிதறலை அடிப்படையாகக் கொண்டது. மாடலிங் நுட்பம் மற்றும் திட்டத்திற்குப் பிந்தைய காற்றின் தர மதிப்புகள் உள்ளிட்ட கணினி மாதிரிகள் மூலம் மாடலிங் ஆய்வு / மதிப்பீட்டின் விவரங்கள் பின்வரும் பாராக்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

4.2.2 காற்றின் தர தாக்க முன்னறிவிப்பு:

சுரங்க நடவடிக்கைகளில் இருந்து எழும் காற்று மாசுபாட்டிற்காக (சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்கள் (PM10), சுவாசிக்கும் நுண் மிதக்கும் துகள்கள் (PM 2.5) மாதிரி உருவகப்படுத்துதல்கள் கணினி மாதிரிகள் மூலம் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது . தரை நிலை செறிவு (GLC) மணிநேர வானிலை தரவுகளைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 4.2 : உமிழ்வு மூலங்கள்

செயல்பாடு	மூல வகை
அ. சுரங்க நடவடிக்கைகள்	திறந்த குழி (Open pit)
பி. போக்குவரத்து	வரி (Line)

4.2.2.1 உமிழ்வு காரணிகள்

உமிழ்வு காரணி நுட்பத்தால் துகள் உமிழ்வுகளின் அளவீடு மேற்கொள்ளப்படுகிறது. உமிழ்வு காரணி என்பது ஒரு செயல்பாட்டின் போது ஒரு மாசுபாடு வெளியிடப்படும் விகிதத்தின் புள்ளிவிவர சராசரி ஆகும். இந்த காரணி ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் அந்த செயல்பாட்டின் அளவைப் பெருக்கும்போது ஒட்டுமொத்த விளைவைக் கொடுக்கும். AP-42, USEPA(1998), நிலக்கரி S&T



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

திட்டம் மற்றும் சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய செயல்பாடுகள் மற்றும் பிற காரணிகளால் கொடுக்கப்பட்ட மற்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிலையான சமன்பாடுகளைப் பயன்படுத்தி உமிழ்வுகள் கணிக்கப்பட்டுள்ளன. மோசமான சூழ்நிலையை அறிய, உச்ச உற்பத்திக்காக மாடலிங் செய்யப்படுகிறது. இதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் உமிழ்வு காரணிகளின் விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

அட்டவணை 4.3 : உமிழ்வு காரணிகள்

வரிசை எண்	செயல்பாடு	பிஎம் 10	பிஎம்2.5	அலகு
1	தாது ஏற்றுதல்	1.5×10^{-3}	2.1×10^{-4}	Kg/T
2	கழிவுக் கற்கள் ஏற்றுதல்	1.4×10^{-4}	1.5×10^{-5}	Kg/T
3	குத்தகை பகுதிக்குள் போக்குவரத்து	0.19	0.019	g/VKT
4	துளையிடுதல்	0.1	0.04	Kg/T

4.2.2.2 உமிழ்வு விகிதங்கள்:

உமிழ்வு காரணிகளின் அடிப்படையில், தூசியை அடக்குதல், ஹெச்இஎம்எம்மின் சரியான பராமரிப்பு, சிறந்த தரமான டீசல், சமீபத்திய உபகரணங்களைப் பயன்படுத்துதல், சாலைகளை முறையாகப் பராமரித்தல் போன்ற தேவையான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட பிறகு, இந்தத் திட்டத்தில் பல்வேறு செயல்பாடுகளால் எதிர்பார்க்கப்படும் உமிழ்வு விகிதம் கணக்கிடப்படுகிறது மற்றும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

அட்டவணை 4.4 : உமிழ்வு விகிதம்

செயல்பாடுகள்	pm ₁₀ (கிராம்/வினாடி)	பி.எம் _{2.5} (கிராம்/வினாடி)
தாதுவை ஏற்றுதல்	0.02	0.00
துளையிடுதல்	0.04	0.02
குத்தகை பகுதிக்குள் போக்குவரத்து	0.04	0.01
மொத்தம்	0.11	0.03

A. உமிழ்வு மூல ஆயத்தொலைவுகள்: கணித மாடலிங்கில் சுரங்க குத்தகை மையம் (0, 0) எனக் கருதப்பட்டது.

B. கணிப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் வானிலை நிலைமைகள்: கண்காணிப்புக் காலத்திற்கான மணிநேர வானிலைத் தரவு உருவாக்கப்பட்டு, கணிப்புகளிலும் அதுவே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

4.2.2.3 முடிவுகள் மற்றும் விவாதங்கள்


அட்டவணை 4.5 : உச்ச அதிகரிப்பு செறிவு

வரிசை எண்	அளவுருக்கள்	உச்ச அதிகரிப்பு செறிவு $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	PM ₁₀	0.61
2	PM _{2.5}	0.25


PM₁₀, PM_{2.5}க்கான உச்ச அதிகரிப்பு செறிவு சுரங்க குத்தகைக்கு மிக அருகில் நிகழ்கிறது. மூலத்திலிருந்து விலகி, சிதறல் விளைவு காரணமாக மதிப்புகள் குறைக்கப்படுகின்றன. PM₁₀, PM_{2.5} ஆகியவற்றின் ஐசோப்ளெத்கள் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளுடன் கூடிய காட்சிகளும் வரையப்பட்டுள்ளன, இவை படம் எண். 4.1 மற்றும் 4.2 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் உள்ள இடங்களில் அதிகரிக்கும் மற்றும் கணிக்கப்பட்ட செறிவுகள் பின்வரும் பிரிவில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

படம் 4.1 : PM₁₀ க்கான GLC கணிப்பின் ஐசோபிளெத்



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

கணிக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற காற்றின் தரம்:

தேவையான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை எடுத்த பிறகு சுரங்க நடவடிக்கைக்குப் பிந்தைய திட்ட காற்றில் (பின்னணி செறிவு + அதிகரிப்பு) சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM10), சுவாசிக்கும் நுண் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு கணினி மாதிரிகள் மூலம் கணக்கிடப்பட்டு அட்டவணை எண் - 4.6 முதல் 4.7 கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 4.6 : திட்ட அமலாக்கத்திற்குப் பிறகு PM₁₀ இன் செறிவுகள்

கிராம்/மீ³ இல் மதிப்புகள்_μ

வரி சை எண்	இடம்	பின்னணி செறிவு	கணிக்கப்பட்ட அதிகரிக்கும் செறிவு	திட்டத்திற்குப் பிந்தைய செறிவு	சட்டரீதியான வரம்புகள்
1	A1-திட்ட தளம்	63.0	<1.0	64.0	-
2	A2- மைலேறிபாளையம் கிராமம்	62.0	<1.0	63.0	100 மீ
3	A3-குமாரபாளையம் கிராமம்	58.0	<1.0	59.0	
4	A4-தெகானி கிராமம்	57.0	<1.0	58.0	
5	A5-காரச்சேரி கிராமம்	57.0	<1.0	58.0	
	A6-சண்முகம் குவாரி அருகில்	55.0	<1.0	56.0	

அட்டவணை 4.7 : திட்ட அமலாக்கத்திற்குப் பிறகு PM_{2.5} இன் செறிவுகள்

கிராம்/மீ³ இல் மதிப்புகள்_μ

வரி சை எண்	இடம்	பின்னணி செறிவு	கணிக்கப்பட்ட அதிகரிக்கும் செறிவு	திட்டத்திற்குப் பிந்தைய செறிவு	சட்டரீதியான வரம்புகள்
1	A1-திட்ட தளம்	25.0	<1.0	26.0	-
2	A2- மைலேறிபாளையம் கிராமம்	24.0	<1.0	25.0	60 அனுகூல
3	A3-குமாரபாளையம் கிராமம்	23.0	<1.0	24.0	
4	A4-தெகானி கிராமம்	27.0	<1.0	28.0	
5	A5-காரச்சேரி கிராமம்	24.0	<1.0	25.0	
6	A6-சண்முகம் குவாரி அருகில்	24.0	<1.0	26.0	

சுரங்க நடவடிக்கைக்குப் பின்பும் காற்றில் சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM10) 58.0–64.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ஆகவும், சுவாசிக்கும் நுண் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM2.5) 24.0–28.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ஆக இருக்குமாறு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இது சுரங்க நடவடிக்கைக்கு பின்னும் மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்கள் (அதாவது PM10-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), PM2.5-60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), வரம்பிற்கு உட்பட்டே இருக்கும் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சுரங்கத்தில் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதற்காக மேலாண்மைத் திட்டங்களைக் கடுமையாக அமலாக்குதல் மற்றும் தேவைக்கேற்ப சரியான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்காக காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்படும். அனைத்து தணிப்பு நடவடிக்கைகளையும் திறம்பட செயல்படுத்துவதன் மூலம், இந்த குத்தகை பகுதியில் சுரங்க செயல்பாடு காரணமாக காற்றின் தரத்தில் பெரிதளவு தாக்கம் ஏற்படாமல் காற்றின் தன்மை பாதுகாக்கப்படும்.


சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

4.3 நீர் சூழல்:

4.3.1 நீர் தேவை:

இந்தத் திட்டத்திற்கான மொத்த நீர் தேவை 8.0 KLD ஆக இருக்கும், இதில் குடிநீர் மற்றும் வீட்டு உபயோகத்திற்கு 1.0 KLD, தூசி அடக்குவதற்கு 5.0 KLD மற்றும் பசுமைப் பகுதிக்கு 2.0 KLD ஆகியவை அடங்கும். தண்ணீர் ஆரம்பத்தில் வெளிப்புற நிறுவனங்களிலிருந்து பெறப்படும். பின்னர் சுரங்க குழி சம்பில் சேகரிக்கப்படும் மழைநீர் இந்த நோக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படும். அதற்கான நீர் இருப்பு வரைபடம் படம் எண் 4.3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

படம் 4.3 : நீர் சமநிலை வரைபடம்



4.3.2 நீர் மாசுபாட்டின் ஆதாரங்கள்:

இந்தப் பகுதியில் உள்ள பல்வேறு மாதிரி நிலையங்களில் நீரின் தரத்தைக் காட்டும் தற்போதைய நீர் சூழல் அத்தியாயம்-III இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

சுரங்க நடவடிக்கைகளின் விளைவாக ஏற்படும் மோசமான நீரின் தரம் காரணமாக மனிதர்கள் மீது நேரடி தாக்கம் ஏற்படும், இது வயிற்றுப்போக்கு, மஞ்சள் காமாலை, வயிற்றுப்போக்கு, டைபாய்டு போன்ற பல்வேறு நீர் மூலம் பரவும் நோய்களுக்கு வழிவகுக்கும். மேலும், மாசுபட்ட நீர் விலங்குகள் அல்லது மனித நுகர்வுக்கு, தாவரங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்காது மற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும் மாசுபாடுகளை அகற்ற கழிவுகளை முறையாக சுத்திகரிக்காவிட்டால் நீர்வாழ் உயிரினங்களையும் பாதிக்கலாம்.

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய செயல்பாடுகளால் பொதுவாக ஏற்படும் நீர் மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரங்கள்:

- உள்நாட்டு கழிவுநீர்.
- கையிருப்பில் இருந்து கழுவப்பட்டவை ஏதேனும் இருந்தால்.
- திட்டப் பகுதியில் வடிகால் பாதைக்கு இடையூறு
- ஆழமான வேலைகள் ஏதேனும் இருந்தால், அவற்றிலிருந்து வெளியேற்றப்படும்

சுரங்கக் குழி நீரை உருவாக்குதல்.

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

4.3.3 சிகிச்சை திட்டம்:

A. கழிவுநீர் உற்பத்தி:

இந்த திட்டத்திலிருந்து உருவாக்கப்படும் வீட்டு கழிவுநீர், ஊறவைக்கும் குழிகள் கொண்ட செப்டிக் தொட்டியில் சேகரிக்கப்படும்.

B. கல் குவியல் அல்லது கழிவுக் கற்கள் லிருந்து வெளியேறும் மழை நீர் கழிவு.

குவாரியிலிருந்து கல் மற்றும் கிராவல் முழுவதும் நேரடியாக நுகர்வோருக்கு அனுப்பப்படும் என்பதால், இந்த சுரங்கத்தில் கல் குவியல் அல்லது கழிவுக் கற்கள் எதுவும் இருக்காது. குவாரியில் விழும் மழை நீர் குவாரியின் அடி மட்டத்தில் உள்ள சம்பில்(SUMP) சேமிக்கப்படும்.

குவாரியில் விழும் மழைநீர் குவாரியின் மிகக் குறைந்த மட்டத்தில் உள்ள சம்பில் சேகரிக்கப்படும். இந்த சம்ப் ஒரு வடிகால் குளமாகச் செயல்படும், இது திடப்பொருட்கள் வெளியேற்றத்துடன் வெளியேறுவதைத் தடுக்கும். முதலியன. "மேற்பரப்பு ஓட்டத்தை நிர்வகிக்க, குவாரியைச் சுற்றி தோராயமாக 450 மீ நீளமுள்ள ஒரு மாலை வடிகால் கட்டப்பட்டு, வடகிழக்கு மூலையில் முன்மொழியப்பட்ட ஒரு வடிகால் குளத்தை நோக்கி செலுத்தப்படும், இடைநிறுத்தப்பட்ட திடப்பொருட்களைக் கைது செய்ய வண்டல் பொறிகளுடன் வழங்கப்படும். குடியேறும் குளத்திலிருந்து தெளிவுபடுத்தப்பட்ட சூப்பர்நேட்டன்ட் கீழ்நிலை பயனர்களால் பயன்பாட்டிற்காக முறையாக வெளியேற்றப்படும், இதன் மூலம் பயனுள்ள புயல் நீர் மேலாண்மை மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வண்டல் படிவதைத் தடுப்பதை உறுதி செய்கிறது. இந்த வடிவமைப்பு அணுகுமுறை சட்ட வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் சிறந்த சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை நடைமுறைகளுக்கு இணங்க உள்ளது, ஏனெனில் இது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வடிகால் வசதியை எளிதாக்குகிறது, மண் அரிப்பைக் குறைக்கிறது, அருகிலுள்ள நீர்நிலைகள் மாசுபடுவதைத் தடுக்கிறது மற்றும் புயல் நீரைப் பாதுகாப்பாக மீண்டும் பயன்படுத்துவதை ஊக்குவிக்கிறது. மேற்பரப்பு ஓட்ட மேலாண்மை கட்டமைப்புகள் வரைபடம் படம் எண் 4.4 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1019-1024.

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

இந்தப் பகுதியைப் பற்றிய ஆய்வில், நிலத்தடி மேற்பரப்பு வடிவங்கள் குறைவான இடை-துளைகள் மற்றும் எலும்பு முறிவுகளுடன் கச்சிதமாக இருப்பதைக் காட்டுகிறது, இதனால் குறைந்த ஊடுருவல் மற்றும் பரவும் திறன் மதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன, இதனால் இந்தப் பகுதியில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் மேற்பரப்பில் இருந்து ஆழமாக உள்ளது . பின்னர் கடினமான மற்றும் பாரிய பாறை வடிவங்கள் காணப்படுகின்றன. கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் மற்றும் புவி இயற்பியல் ஆய்வுகளின் அடிப்படையில், ஆய்வுப் பகுதி 60 மீ முதல் 65 மீ வரை நிலத்தடி நீர் திறன் குறைவாகவும் மிதமாகவும் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மேலும், சுரங்கப் பகுதி கடினமான சிறிய பாறைகளைக் கொண்டுள்ளது, சுரங்கத்திற்குள் பெரிய நீர் கசிவு எதுவும் எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை. சுரங்கப் பணியின் இறுதி ஆழம் 48 மீட்டர். இந்தப் பகுதியில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் இந்த மட்டத்திற்குக் கீழே உள்ளது. எனவே, நிலத்தடி நீர் குறுக்குவெட்டு எதிர்பார்க்கப்படவில்லை, மேலும் குவாரி நடவடிக்கை காரணமாக நிலத்தடி நீர் கணிசமாக பாதிக்கப்படாது. முன்மொழியப்பட்ட குவாரி பகுதிக்கு அருகில் அமைந்துள்ள ஏற்கனவே குவாரி செய்யப்பட்ட ஆழமான குழிகளில் நீர் கசிவு காணப்படவில்லை. எனவே, முன்மொழியப்பட்ட ஆழம் வரை கரடுமுரடான கல்லை வெட்டி எடுப்பது நிலத்தடி நீர் நிலைமைகளில் எந்த பாதகமான தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது.

முன்னர் குறிப்பிட்டபடி, மழைநீர் சுரங்கத் தரை நீர் சேகரிப்பு தொட்டியில் சேகரிக்கப்பட்டு சாதகமாகப் பயன்படுத்தப்படும். நீர் சேகரிப்பு தொட்டியில் ஏதேனும் அதிகப்படியான நீர் இருந்தால், அது கீழ்நிலை பயனர்களுக்கு நீர் தேங்கும் குளத்திற்கு பம்பு செய்யப்படும்.

4.3.4 நீர் நுகர்வு குறைப்பு:

4.3.4.1 பொதுவான முறைகள்:

தண்ணீரின் பயன்பாடு கண்காணிக்கப்பட்டு குறைந்தபட்சம் தேவைப்படும் அளவிற்கு பயன்படுத்தப்படும். நீர் பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவம் குறித்து ஊழியர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படும். பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு உடனடியாக நீர் நிறுத்தப்பட்டு மற்றும் ஏதேனும் கசிவுகள் கண்காணிக்கப்பட்டு உடனடியாக கட்டுப்படுத்தப்படும். கிரீன் பெல்ட் மற்றும் தூசியை அடக்குவதற்கான நீர் தேவையை, குறைந்த நீர் தேவையுடைய பூர்வீக தாவரங்கள்/மரங்கள் இனங்களை தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் மற்றும் சுரங்கத்தில் சேகரிக்கப்பட்ட மழை நீர் பயன்படுத்தப்படுத்துதல் மூலம் குறைக்கலாம். தண்ணீர் டேங்கர் கசிவு ஏதேனும் உள்ளதா என ஆய்வு செய்யப்பட்டு, கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் உடனடியாக சீல் வைக்கப்படும், இதனால் நீர் இழப்பு இல்லாமல் திறம்பட பயன்படுத்த முடியும்.

4.3.4.2 மழைநீர் சேகரிப்புத் திட்டம்

குத்தகைக்கு அருகிலுள்ள பகுதிகள் குறைந்த நீர் திறன் கொண்டவை என்பதாலும், மழைநீர் நிலத்தடி நீரை நிரப்புவதற்கான முக்கிய ஆதாரமாக இருப்பதாலும், பயனுள்ள மழைநீர் சேகரிப்பு மற்றும் பிற நீர் பெருக்க நடவடிக்கைகள் இந்த திட்டத்தில் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன.

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

- செட்டில்லிங் தொட்டியுடன் இணைக்கப்பட்ட குவாரியைச் சுற்றி மாலை வாய்க்கால் மேம்பாடு.
- வண்டல் படிவதைத் தடுக்க வடிகால் அவ்வப்போது சுத்தம் செய்தல்
- படிவு நீர் தொட்டிகள் மூலம் தெளிவான மழை நீர் அருகிலுள்ள வடிகால் வழியாக வெளியேறும்.
- சுரங்க குழியில் சேகரிக்கப்படும் மழைநீரை பயன்படுத்தி திட்டத்தின் நீர் தேவையை பூர்த்தி செய்தல்.
- அதிகப்படியான குவாரியின் அடி மட்டத்தில் உள்ள சம்பில் (SUMP) சேகரிக்கப்படும் மழைநீரை, உள்ளூர் மக்களுடன் கலந்தாலோசித்து, அரசின் நடைமுறைகளுக்கு ஏற்ப, கீழ்நிலைப் பயனாளர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும்.

4.4 சத்தம் மற்றும் அதிர்வு:

4.4.1 சத்தம் நிறைந்த சூழல்:

ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற ஒலி அளவுகள் அத்தியாயம் - III இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போதுள்ள ஒலி அளவுகள் சட்டப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் இருப்பதாக தரவு காட்டுகிறது. சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய செயல்பாடுகளால் ஏற்படும் ஒலி சூழலுக்கான தாக்க முன்னறிவிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கை கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது:

4.4.1.1 சத்தம் காரணமாக ஏற்படும் தாக்க முன்னறிவிப்பு:

சுரங்க நடவடிக்கைகளில் மாசுபாட்டிற்கு தவிர்க்க முடியாத காரணங்களில் ஒன்று சத்தம், இதற்கு பெரும்பாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விரிவான இயந்திரமயமாக்கல் காரணமாகும். தவிர, துளையிடுதல், வெடித்தல், வாகனங்களின் இயக்கம் போன்ற பிற செயல்பாடுகளும் சுரங்க நடவடிக்கைகளில் கணிசமான அளவு சத்தத்தை உருவாக்குகின்றன. சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள் மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் அளவுகள் அட்டவணை எண் - 4.8 இல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 4.8 : சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள்

dB(A) இல் உள்ள SI. எண்.	மூல	உள் கேபின்	இரைச்சல் அளவு மூலத்திலிருந்து 10 மீ.
1	மண்வெட்டி	84-91	59-68
2	டம்பர்கள்/டிப்பர்கள்	87-96	75-85
3	துளையிடும் இயந்திரம்	88- 95	75-83

அதிக ஒலிக்கு நீண்ட நேரம் வெளிப்படுவது மனித செவிவழி அமைப்புக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் மற்றும் மன சோர்வு, கிளர்ச்சி மனப்பான்மை, எரிச்சல் மற்றும் கவனக்குறைவு ஆகியவற்றை உருவாக்கலாம், இது வேலையில் புறக்கணிப்புக்கு வழிவகுக்கும் மற்றும் விபத்துகளுக்கும் வழிவகுக்கும். உலக சுகாதார அமைப்பின் 1986 அறிவிப்பின்படி ஒலி அளவின் தாக்கம் அட்டவணை எண் - 4.10 இல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

அட்டவணை 4.9 : சத்தம் அளவுகளின் தாக்கம்

சத்தம் நிலைகள்	பாதகமான விளைவுகள்
90-115 dB	பகுதி காது கேளாமை மற்றும் நரம்பு எரிச்சல்
> 115 dB	நிரந்தர காது கேளாமை
மனக்கிளர்ச்சி ஒலி (>90dB)	அருகில் உள்ள பகுதிகளில் மேய்ந்து வரும் கால்நடைகளை பயமுறுத்துகிறது

OSHA (தொழில்சார் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார நிர்வாகம்), அமெரிக்கா மற்றும் பிற ஒத்த நிறுவனங்கள், எட்டு மணிநேர வெளிப்பாடு Leq (சமமான ஒலி நிலை) (ஒரு நாளைக்கு 8 மணிநேரம்) 90 dB(A) வரையிலான சத்தம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது என்று விதிக்கின்றன. சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம், 1975 ஆம் ஆண்டின் சுற்றறிக்கை எண். DG (Tech)/18 இல், பாதுகாப்பற்ற காதுகளுடன் 8 மணிநேர ஷிப்ட் காலத்தில் சுரங்கத் தொழில்களில் (TLV) தொழிலாளர்களுக்கான சத்த அளவை 90 dB(A) அல்லது அதற்கும் குறைவாக நிர்ணயித்துள்ளது.

சத்தம் செயலில் உள்ள மூலங்களுக்கு அருகில் மட்டுமே உணரப்படும். உறிஞ்சுதல் காரணி, சுற்றுச்சூழல் சூழல்கள் மற்றும் பிற தணிப்பு காரணிகள் காரணமாக இரைச்சல் மட்டத்தில் கணிசமான குறைவு ஏற்படும். உறிஞ்சுதல் காரணியைப் பொறுத்தவரை, தரை மூடுதல் தாவரமாக இருந்தால் அல்லது மென்மையான அமைப்பைக் கொண்டிருந்தால், மூலத்திற்கும் பார்வையாளருக்கும் இடையிலான தூரம் இரட்டிப்பாக்கப்படும் ஒவ்வொரு முறையும் ஒலி 4.5 dB(A) என்ற விகிதத்தில் குறையும். தவிர, சுற்றுச்சூழல் சூழலைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளும் ஒரு பாதுகாப்பு காரணி இருக்கும். ஒவ்வொரு 30 மீட்டர் அடர்த்தியான நிலப்பரப்பு தாவரங்களுடனும், அதிகபட்சமாக 10 dB(A) வரை 5 dB(A) கூடுதல் தணிப்பைப் பெறலாம். எனவே தொலைதூர இடங்களில் சத்தத்தின் விளைவு உணரப்படாது.

எஸ்கவேட்டர் மற்றும் டிப்பர்கள்/ லாரிகள் இயக்கும் பொழுது, துளையிடுதல் போன்ற பல்வேறு இயந்திரங்களின் செயல்பாட்டின் விளைவாக எதிர்பார்க்கப்படும் ஒலி அளவுகள் கணினி மாதிரியைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. மூலத்திற்கும் எல்லைக்கும் இடையில் குறைப்புப் பாதைகள் இல்லை என்ற அனுமானத்தின் அடிப்படையில் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் ஒட்டுமொத்த ஒலி அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

கணினி மாதிரி பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படுகிறது:

$Lp2 = Lp1 - 20 \log R2/R1$, எங்கே, $Lp1$ மற்றும் $Lp2$ ஆகியவை மூலத்திலிருந்து முறையே $R1$ மற்றும் $R2$ தொலைவில் அமைந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி அழுத்த நிலைகளாகும். ஆய்வு முடிவுகள் பின்வருமாறு:

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

அட்டவணை 4. 10 : திட்டத்திற்குப் பிந்தைய இரைச்சல் நிலைகள்

Sl.No	இடம்	அடிப்படை நாள் Eq.in dB(A)	ப்ராஜெக்ட் ஒலிக்கு பின் dB(A) Eq	MoEF&CC இன் படி dB(A) வரம்பு
1.	A1-திட்ட தளம்	53.8	54.0	90
2.	A2- மைலேறிபாளையம் கிராமம்	54.6	54.7	55
3	A3-குமாரபாளையம் கிராமம்	49.6	49.8	55
4	A4-தெகானி கிராமம்	50.7	50.9	55
5	A5-காரச்சேரி கிராமம்	50.0	50.2	55
6	A6-சண்முகம் குவாரி அருகில்	52.4	52.8	90

ஆய்வுகளிலிருந்து, சுரங்க குத்தகையின் சுற்றளவில் சுரங்க நடவடிக்கைகள் காரணமாக கணிக்கப்பட்ட இரைச்சல் அளவுகள், எந்தவொரு குறைப்பு காரணியையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் கூட குறைவாக இருக்கும் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், நடைமுறையில் தாவரங்கள் போன்றவற்றால் ஏற்படும் குறைப்பு இருக்கும், மேலும் குத்தகை எல்லைக்கு வெளியே எந்த பாதகமான இரைச்சல் பரவலும் இருக்காது. குடியிருப்புகளும் தொலைவில் இருப்பதால், சுரங்க நடவடிக்கைகளால் ஏற்படும் இரைச்சல் தாக்கம் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உணரப்படாது.

4.4.1.2 இரைச்சல் சூழலுக்கான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள்:

எனவே, சத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்கைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், சத்த அளவுகளில் ஏற்படும் தாக்கம் மிகக் குறைவாக இருக்கும்:

- சாலைகள், சுரங்கப் பகுதி மற்றும் பிற ஒலி உருவாக்கும் மையங்களைச் சுற்றி, ஒலித் தடைகளாகச் செயல்பட, அடர்த்தியான பசுமை வளையங்களை அமைத்தல்.
- இயந்திரங்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் பராமரிப்பு,
- ஒலிதவிர்க்கும் கருவி, ஒலித்தடைகளும், அடைப்பான்களும் பொருத்துதல்
- மண்வெட்டி, டிப்பர்கள் போன்ற உபகரணங்களுக்கான ஒலி ஆதாரம் இயக்குபவரின் அறை.
- அதிக இரைச்சலுக்கு வெளிப்படும் தொழிலாளர்களுக்கு காது செருகிகளை வழங்குதல்.
- ஒலி அதிகம் உள்ள பகுதியில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு ஆடியோமெட்ரி சோதனை உட்பட வழக்கமான சுகாதார பரிசோதனைகளை நடத்துதல்.
- ஒலி அளவின் அளவை அறியவும், தொழிலாளி அதிக இரைச்சலுக்கு வெளிப்படும் நேரத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும் இயந்திரங்களில் செயல்பாட்டு இயந்திரங்களின் ஒலி நிலையைக் கண்காணித்தல்.
- தெற்குப் பகுதியில் குத்தகைச் சுற்றளவில் தகரத் தடுப்பு மற்றும் மற்ற பகுதியில் பச்சை வலை அமைத்தல்.

இப்பகுதியில் சத்தம் மற்றும் தூசி பரவலைக் குறைக்க மேலும் பசுமைப் பட்டை மற்றும் காடு வளர்ப்பு திட்டமிடப்பட்டு செயல்படுத்தப்படும்.

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

4.4.2 நில அதிர்வு:

தகுந்த கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படாவிட்டால், வெடிப்பினால் ஏற்படும் அதிர்வுகள் அருகிலுள்ள கட்டமைப்புகளுக்கு சேதத்தை ஏற்படுத்தலாம். ஃப்ளேராக் என்பது வெடிப்பின் விளைவை ஏற்படுத்தும் மற்றொரு சாத்தியமான சேதமாகும். அதிக அளவு வெடிப்பொருள் பயன்படுத்துதல், தளர்வான பொருள் அல்லது கூழாங்கற்கள் மற்றும் துளைகளில் நீண்ட நீர் நெடுவரிசைகள் போன்ற பல காரணிகள் இவற்றை பாதிக்கின்றன.

இந்த குத்தகையிலிருந்து உற்பத்தி மிகக் குறைவாக இருப்பதால், துளைகளின் எண்ணிக்கையும், வெடிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் வெடிப்பொருட்களின் அளவும் மிகக் குறைவாகவே இருக்கும்.

தரை அதிர்வு நிலைமைகளை நிலையான சட்டரீதியான வரம்புகளுக்குக் குறைக்க பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் திட்டமிடப்படும்

- 1) டிலே டெட்லேண்டர்/ நானல்(Milli Second Delay Detonator/ Nonel பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்திய வெடிப்பு முறை (Control Blasting). மேற்கொள்ளுதல்.
- 2) சரியான இடைவெளி விட்டுத் துளையிடுதல்.
- 3) வெடி மருந்துகள் மிகக் குறைந்த அளவில் சார்ஜ் செய்தல்.
- 4) தேவையான கள சோதனைகளுக்குப் பிறகு, உகந்த முறையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிக்கும் துட்பங்கள் மூலம் தரை அதிர்வின் உச்ச துகள் வேகம் (PPV) மிகக் குறைவாகவே பராமரிக்கப்படும்.
- 5) பாறைகளைக் கட்டுப்படுத்த, துளையின் சுமையை விட தண்டு தூண் குறைவாக இருக்க வேண்டும். ஈ பாறைகள் பரவுவதை நிறுத்த, தேவைப்பட்டால், வெடிக்கும் பகுதியும் மஃபிள் செய்யப்படும்.
- 6) பலத்த காற்று வீசும்போது வெடித்தல் மேற்கொள்ளப்படாது. நண்பகல் வேளையிலேயே வெடித்தல் செய்யப்படும்.
- 7) சுரங்கத்தில் உள்ள பெஞ்ச் சரிவுகளின் நிலைத்தன்மைக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் பதற்ற விரிசல்களைத் தவிர்க்க கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிப்பு.
- 8) வெடிக்கும் போது திறமையான மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த நபரால் சரியான பராமரிப்பு மற்றும் மேற்பார்வை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
- 9) கிளஸ்டரில் உள்ள குத்தகைகளுக்கு வெவ்வேறு வெடிப்பு நேரங்கள் உள்ளன.

மேற்கூறிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதன் மூலம், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சுற்றறிக்கை எண். 7 தேதியிட்ட 29-08-1997-ன்படி சுரங்கப் பகுதிகளில் DGMS ஆல் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் வெடிப்பினால் ஏற்படும் தரைமட்ட அதிர்வு பராமரிக்கப்படும்.

அட்டவணை 4. 11 : சுரங்கப் பகுதிகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட உச்ச துகள் வேகம் (PPV)

மிமீ/ வினாடியில்

கட்டமைப்பின் வகை	அதிர்வெண் ஹெர்ட்ஸ்		
	<8 ஹெர்ட்ஸ்	8-25 ஹெர்ட்ஸ்	>25 ஹெர்ட்ஸ்
A. உரிமையாளருக்குச் சொந்தமில்லாத கட்டிடங்கள்/கட்டமைப்புகள்			
வீட்டு வீடுகள் / கட்டமைப்புகள் (குச்சா செங்கல் மற்றும் சிமென்ட்)	5	10	15
தொழில்துறை கட்டிடங்கள் (ஆர்.சி.சி மற்றும் சட்டக கட்டமைப்புகள்)	10	20	25



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பொருள்கள் மற்றும் உணர்திறன் மிக்க கட்டமைப்புகள்.	2	5	10
B. உரிமையாளருக்குச் சொந்தமான, வரையறுக்கப்பட்ட ஆயுட்காலம் கொண்ட கட்டிடம்			
வீட்டு வீடுகள்/கட்டமைப்புகள் (குச்சா செங்கல் மற்றும் சிமென்ட்)	10	15	25
தொழில்துறை கட்டிடங்கள் (ஆர்.சி.சி மற்றும் சட்டக கட்டமைப்புகள்)	15	25	50 மீ

தவிர, அருகிலுள்ள திட்டங்களுக்கு வெவ்வேறு வெடிப்பு நேரம் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது மற்றும் அந்தந்த சுரங்க நுழைவாயிலில் உள்ள காட்சி பலகையில் வெடிப்பு நேரத்தை குறிப்பிட வேண்டும்.

4.5 நிலச் சூழல்:

SFNos.70/1(P)-ல் உள்ள 1.06.50 ஹெக்டேர் குத்தகைப் பகுதி ஒரு பட்டா நிலமாகும், விண்ணப்பதாரர் பட்டாதாரரிடமிருந்து ஒப்புதல் பெற்று பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளார். முன்மொழிபவர் முந்தைய குத்தகை காலங்களிலும் இந்த குத்தகையை இயக்கியுள்ளார். ஏனெனில் குத்தகைப் பகுதியின் ஒரு பகுதி ஏற்கனவே வெட்டியெடுக்கப்பட்டு பாறைகளால் வெளிப்படுகிறது. தற்போதைய நில பயன்பாட்டு முறை மற்றும் சுரங்கத்திற்குப் பிந்தைய நில பயன்பாட்டு முறை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன:

அட்டவணை 4. 12 : நில பயன்பாட்டு அட்டவணை

வரிசை எண்	நில பயன்பாடு	தற்போதைய நில பயன்பாடு (ஹெக்டேர்)	குத்தகை காலத்தின் முடிவில் (ஹெக்டேர்)
1	சுரங்கப் பகுதி	0.40.75	0.75.10
2	உள்கட்டமைப்பு	--	0.01.00
3	சாலை	0.00.10	0.01.10
4	பசுமை வளையம்	0.29.30	0.29.30
5	மற்றவை	0.36.35	--
	மொத்தம்	1.06.50	1.06.50

4.5.1 நில மீட்பு:

இந்த குவாரி செயல்பாட்டில் கழிவு உற்பத்தி எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை, ஏனெனில் தோண்டப்பட்ட முழுப் பொருட்களும் பயன்படுத்தப்படும். எனவே, வெளிப்புற அதிகப்படியான சுமை குப்பை இதில் இல்லை. காலத்தின் முடிவில், சுரங்கத்திற்குப் பிந்தைய கட்டத்தில், 0.75.10 ஹெக்டேர் சுரங்க குழி பகுதி நீர்நிலையாக விடப்படும். 0.29.30 ஹெக்டேருக்கு மேல் நடவு செய்யப்படும், மேலும் 0.01 ஹெக்டேர் சாலை மற்றும் உள்கட்டமைப்புக்காக விடப்படும். திட்ட காலத்தில் குத்தகைப் பகுதியிலும் அதைச் சுற்றியும் மொத்தம் சுமார் 500 மரங்கள் நடப்படும்.

அட்டவணை 4. 13 : செயல்பாட்டுக்குப் பிந்தைய காலத்தில் நிலப் பயன்பாடு

வரிசை எண்	விளக்கம்	நில பயன்பாடு (ஹெக்டேர்)			
		தோட்டக்கலை	நீர்நிலை	மற்றவைகள்	மொத்தம்
1	சுரங்கப் பகுதி	-	0.75.10	-	0.75.10
2	உள்கட்டமைப்பு	0.01.00	-	-	0.01.00
3	சாலை		-	0.01.10	0.01.10
4	பசுமை வளையம்	0.29.30	-	-	0.29.30
	மொத்தம்	0.30.40	0.75.10	0.01.10	1.06.50

மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகள் தற்செயலாக உள்ளே நுழைவதைத் தடுக்க, வெட்டியெடுக்கப்பட்ட பகுதி முழுவதும் முறையாக வேலி அமைக்கப்படும். சுரங்கப் பணிக்குப் பிந்தைய கட்டத்தில், வெட்டியெடுக்கப்பட்ட பகுதி முழுவதும் மழைநீர் சேகரிப்பு குளமாகப் பயன்படுத்தப்படும்.

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

4.6 உயிரியல் சூழல்:

4.6.1 தற்போதுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள்:

குத்தகைப் பகுதியின் பெரும்பகுதி ஏற்கனவே வெட்டியெடுக்கப்பட்டு பாறைகளால் சூழப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள பகுதி குத்தகைதாரரால் மேற்கொள்ளப்படும் தோட்டத்தைத் தவிர வேறு எந்த தாவரங்களும் இல்லாதது. மைய மற்றும் இடையக மண்டலங்களில் உள்ள தாவரங்கள்/விலங்கினங்களின் விவரங்கள் அத்தியாயம் - III இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

4.6.2 உயிரியல் சூழலில் சுரங்கத் தொழிலின் தாக்கம்:

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய செயல்பாடுகளால் பல்வேறு துறைகளில் உயிரியல் சூழலில் ஏற்படும் தாக்கத்தின் முக்கியத்துவம் கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது:

அட்டவணை 4. 14 : உயிரியல் சூழலில் ஏற்படும் தாக்கம்

எண்	தாக்கங்கள்	கண்காணிப்புகள்
1	சுரங்கம் மற்றும் அது சார்ந்த நடவடிக்கைகளால் ஏற்படும் தாவரங்களை அகற்றுதல்	குத்தகைப் பகுதியின் ஒரு பகுதி ஏற்கனவே முந்தைய குத்தகையின் போது வெட்டியெடுக்கப்பட்டுள்ளது & மீதமுள்ள நிலம் PP ஆல் மேற்கொள்ளப்படும் புற பாதுகாப்பு மண்டல தோட்டத்தைத் தவிர வேறு எந்த பெரிய தாவரங்களும் இல்லாமல் தரிசாக உள்ளது.
2	சுரங்க நடவடிக்கையிலிருந்து உருவாகும் தூசி மற்றும் துகள்கள் படிவதால் மர வளர்ச்சி மந்தம், நுனி எரிதல் போன்றவை.	தூசி உருவாவதைத் தடுக்க, தூசி அடக்குதல், உபகரணங்களை முறையாகப் பராமரித்தல், சாலைகள் போன்ற தேவையான தணிப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
3	தேசிய பூங்கா/வனவிலங்குகளுக்கு அருகாமையில் சரணாலயம்/காப்புக்காடுகள்/சதுப்புநிலங்கள்/கடற்கரை/கழிமுகம்/கடல்	சுரங்க குத்தகைப் பகுதி மற்றும் மைய மண்டலத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கி.மீ இடையக மண்டலம் ஆகியவை தேசிய பூங்காக்கள், உயிர்க்கோளங்கள், சரணாலயங்கள் போன்ற அறிவிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக உணர்திறன் அம்சங்கள் இல்லாதவை.
4	வனவிலங்குகளுக்கும் தண்ணீரை வழங்கும் நீர்நிலைகளில் கழிவுகளை விடுவித்தல்.	அருகிலுள்ள நீர்நிலைகளில் கழிவுநீரை வெளியேற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்லை.
5	முன்மொழியப்பட்ட திட்டம் அருகிலுள்ள பல்லுயிர் பகுதியை பாதிக்கும் வண்டல் படிவை அதிகரிக்கக்கூடும்.	மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, மாலை வடிகால், வடிகால் குளம் போன்ற மேற்பரப்பு ஓட்ட மேலாண்மை கட்டமைப்புகள் கட்டப்படும், இதனால் மேற்பரப்பு நீரின் தரத்தில் எந்த குறிப்பிடத்தக்க தாக்கமும் ஏற்படாது, இது பகுதியின் உயிரியல் பன்முகத்தன்மையை பாதிக்கும்.
6	திட்டத்தின் செயல்பாடுகள் பறவைகள் மற்றும் விலங்குகளின் இனப்பெருக்கம்/கூடு கட்டும் இடங்களைப் பாதிக்கின்றன.	தற்போதைய ML பகுதியில், ஈரநிலம் இல்லை. ஒரு இடம்பெயர்வு பறவைக்கு போதுமான உணவு, தங்குமிடம், கூடு கட்டும் இடங்கள் மற்றும் கூடு கட்டும் இடங்கள் கொண்ட போதுமான ஈரநிலங்கள் தேவை, ஆனால் அது இங்கு சாத்தியமில்லை.
7	அரிதான அல்லது அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் வசிக்கும் பகுதிக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது.	அருகிலுள்ள பகுதியில் அரிய அல்லது அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் எதுவும் இல்லை.

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

8	திட்ட நடவடிக்கைகள் காரணமாக வனவிலங்குகள் விழுதல்/சறுக்குதல் அல்லது உயிரிழப்பு ஏற்படுவதற்கான ஆபத்து.	சுரங்கப் பணிக்குப் பிந்தைய கட்டத்தில், விலங்குகள் சுரங்கக் குழிகளில் விழுவதைத் தடுக்க, வெட்டியெடுக்கப்பட்ட வெற்றிடத்தைச் சுற்றி வேலி அமைக்க முன்மொழியப்பட்டது.
9	இந்தத் திட்டம் வனம் சார்ந்த வாழ்வாதாரத்தையோ/உள்ளூர் வாழ்வாதாரம் சார்ந்துள்ள எந்தவொரு குறிப்பிட்ட வனப் பொருளையோ பாதிக்கிறது.	பொருந்தாது
10	இந்த திட்டம் இடம்பெயர்வு பாதைகளை பாதிக்க வாய்ப்புள்ளது.	இந்தப் பகுதியில் இடம்பெயர்வு வழிகள் எதுவும் இல்லை.
11	மருத்துவ மதிப்புள்ள ஒரு பகுதியின் தாவரங்களை பாதிக்கக்கூடிய திட்டம்.	ML பகுதி மற்றும் அதன் அருகிலுள்ள பகுதிக்குள் அத்தகைய குறிப்பிடத்தக்க மருத்துவ மதிப்புள்ள இனங்கள் எதுவும் இல்லை.
12	இந்த திட்டம் ஈரநிலங்கள், மீன் இனப்பெருக்கம் செய்யும் இடங்கள், கடல் சூழலியல் ஆகியவற்றை பாதிக்க வாய்ப்புள்ளது.	இந்தத் திட்டத்தின் காரணமாக பாதிக்கப்படும் எம்எல் பகுதிக்கு அருகில் எந்த ஈரநிலங்களோ, மீன் இனப்பெருக்கம் செய்யும் இடங்களோ, கடல் சூழலியலோ இல்லை.
13	இந்த திட்டம் விவசாயம், வனவியல் மற்றும் பாரம்பரிய நடைமுறைகளைப் பாதிக்கிறது.	பாறை நில உருவாக்கம், நம்பமுடியாத மழைப்பொழிவு, மோசமான மண் நிலை, நீர்ப்பாசன ஆதாரம் அல்லது நீர்நிலைகள் இல்லாதது, ஆழமான நிலத்தடி நீர் ஏற்படுதல், பருவகால விவசாய நடவடிக்கைகள் குறைவாகவே இப்பகுதியில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. தென்னை சாகுபடி பகுதிகள் மட்டுமே காணப்படுகின்றன.
14	மண் ஆரோக்கியம் மற்றும் பல்லுயிர் பெருக்கத்தின் மீதான தாக்கம்	குத்தகைப் பகுதி சமவெளி நிலப்பரப்பு நிலம் மட்டுமே (இடத்தின் புகைப்படம் அத்தியாயம்-II இல் இணைக்கப்பட்டுள்ளது). மேலும், இந்த திட்டத்தில் கழிவு உற்பத்தி, அகற்றல் அல்லது குவித்தல் எதுவும் இல்லை. எனவே மண் ஆரோக்கியம் மற்றும் உயிரியல் பன்முகத்தன்மைக்கு எந்த இழப்பும் எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை.
15	வறட்சி, வெள்ளம் போன்றவற்றுக்கு வழிவகுக்கும் காலநிலை மாற்றம்.	• எனவே, இந்த குத்தகையிலிருந்து உற்பத்தி மிகக் குறைவாக இருப்பதால், குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியாது. • இந்த சிறிய உற்பத்தியை அடையப் பயன்படுத்தப்படும் உபகரணங்களின் எண்ணிக்கை மிகக் குறைவாகவும், செயல்பாட்டின் அளவு மிகக் குறைவாகவும் இருப்பதால், சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்த பாதகமான தாக்கமும் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை.
16	பசுமை இல்ல வாயுக்கள் (GHG) வெளியிடப்படுவதற்கு வழிவகுக்கும் மாசுபாடு, வெப்பநிலை உயர்வு (சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் அழிவு காரணமாக நீர் வெப்பம்/புவிவெப்ப விளைவு, உயிர்-புவிவேதியியல் செயல்முறைகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அழுத்தம் உட்பட அதன் காலதடங்கள்) மற்றும் உள்ளூர் மக்களின் வாழ்வாதாரம்.	• மேலும், இது ஒரு சுரங்கத் திட்டம் என்பதால், எந்தவிதமான பாதகமான வெப்ப உற்பத்தியும் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. • குறைந்த கார்பன் உமிழ்வு கொண்ட சான்றளிக்கப்பட்ட வாகனங்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும். இந்த உபகரணங்கள் முறையாகவும் தொடர்ந்து பராமரிக்கப்படும். தவிர, கார்பன் உமிழ்வு காரணமாக குறைந்தபட்ச தாக்கத்தை உறுதி செய்வதற்காக போக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு வழக்கமான வாகன உமிழ்வு சோதனைகள் செய்யப்படும். கார்பன் உமிழ்வை மேலும் மத்தியஸ்தம் செய்ய, குத்தகைப் பகுதியிலும் அதைச் சுற்றியும் ஒரு நல்ல பசுமைப் பட்டை மற்றும் தோட்டத் திட்டம் உள்ளது. • புவியியல் ரீதியாக குத்தகைப் பகுதியிலும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதியிலும் சார்னோகைட் வகை பாறை உருவாக்கம் உள்ளது, இதில் பெரும்பாலும் தரிசு நிலம் உள்ளது. எனவே அங்கு பெரிய தாவரங்கள் அல்லது விவசாய நடவடிக்கைகள் எதுவும் காணப்படவில்லை.

		• அருகில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதுகாக்கப்பட்ட அல்லது சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் மண்டலம் அல்லது வன நிலம் எதுவும் இல்லை. • பல்வேறு தணிப்பு நடவடிக்கைகளை திறம்பட செயல்படுத்துவதன் மூலம், அனைத்து சட்டப்பூர்வ விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு இணங்கவும், பரிந்துரைக்கப்பட்ட தரநிலைகளுக்குள் சுற்றுச்சூழல் தரத்தை பராமரிக்கவும் சுரங்கம் உறுதி செய்யப்படும். • சுற்றுச்சூழலில் எந்தப் பாதிப்பும் ஏற்படாமல் உறுதி செய்வதற்காக, இந்த தணிப்பு நடவடிக்கைகள் முழு குத்தகை காலத்திற்கும் தொடரும். • பசுமை இல்ல வாயுக்கள் (GHG) வெளியிடப்படுவதால், வெப்பநிலை உயர்வு, உள்ளூர் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதித்து, விவசாயம், வனவியல் மற்றும் பாரம்பரிய நடைமுறைகளை இழப்பது எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை. இத்தகைய வரையறுக்கப்பட்ட நோக்கம் வறட்சி, வெள்ளம் போன்றவற்றுக்கு வழிவகுக்கும் எந்த காலநிலை மாற்றத்தையும் தூண்டாது.
17	நீர் மாசுபாட்டின் சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் நீர்வாழ் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் ஆரோக்கியத்தில் தாக்கம் மற்றும் மேற்பரப்பு நீரோடைகளில் வண்டல் புவி வேதியியலில் தாக்கம்.	• இது ஒரு சுரங்கத் திட்டம் என்பதால் எந்த செயல்முறைக் கழிவுகளும் உருவாகாது. • நீர் உற்பத்திக்குக் காரணம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ✓ குழிக்குள் நேரடி மழைப்பொழிவு ✓ குத்தகை பகுதிக்கு அருகில் மழைநீர் வடிந்து கொண்டிருக்கிறது. • நேரடி மழைப்பொழிவு சுரங்கத் தரை சம்பில் சேகரிக்கப்படும். கீழ்நிலை பயனர்களுக்காக சம்பிலிருந்து நீர் வண்டல் குளத்திற்கு பம்ப் செய்யப்படும். • சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து வரும் மழைநீர் புற மாலை வடிகால் மூலம் சேகரிக்கப்படும். மாலை வடிகால் ஒரு வடிகால் குளத்துடன் இணைக்கப்படும். பொருந்தக்கூடிய வரம்புகளை உறுதிப்படுத்தும் வடிகால் குளத்திலிருந்து அதிகப்படியான தெளிவான நீர் விவசாயம் அல்லது பிற நோக்கங்களுக்காக கீழ்நிலை பயனர்களுக்கு விடப்படும். • மேலே குறிப்பிடப்பட்ட காரணங்களாலும், எந்தவொரு கடல் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பிலும் காணப்படுகின்ற இடத்திற்கு அருகில் வற்றாத நீர்நிலைகள் இல்லாததாலும், இந்தப் பகுதியில் எந்த விளைவும் எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை.

புலம்பெயர்ந்த தாழ்வாரங்கள், புலம்பெயர்ந்த பறவை-விலங்குகள், அரிதான உள்ளூர் மற்றும் அழிந்துவரும் உயிரினங்கள் எதுவும் இல்லை. எனவே சுரங்க நடவடிக்கைகளால் அவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. திட்டச் செயல்பாடுகளால் உயிரியல் பன்முகத்தன்மை மற்றும் தாவரங்கள்/விலங்கு நிலைகளில் எந்தப் பாதிப்பும் இல்லாவிட்டாலும், நன்கு திட்டமிடப்பட்ட மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகளின் காரணமாக, விரிவான திட்டமிடப்பட்ட பசுமைவளையம் மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளுடன் இறுதியில் உற்பத்தி நில வகைக்கு இப்பகுதியில் நில நிலையை மீட்டெடுப்பதற்கான சாதகமான தாக்கங்கள் ஏற்படும்.

4.6.3 உயிரியல் அம்சங்களுக்கான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள்:

சுரங்க நடவடிக்கைகளில் இருந்து உருவாகும் தூசி படிவதால், அப்பகுதியின் தாவரங்கள்/விலங்கு நிலைகளில் ஏற்படும் பாதகமான விளைவுகளை குறைக்க, தூசி உற்பத்தியை தடுக்க அனைத்து தூசி வாய்ப்புள்ள பகுதிகளிலும் மொபைல் நீர் டேங்கர் அமைப்புகள் உறுதி செய்யப்படும். நிலத்தின் உடனடித் தேவை, முன்னுரிமை மற்றும் கிடைக்கும் தன்மையைப் பொறுத்து

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

முறையான மற்றும் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட தோட்டத் திட்டம் மேற்கொள்ளப்படும். குத்தகை எல்லையில் படிப்படியாக தோட்டம் மேற்கொள்ளப்படும்.

4.6.4 தமிழ் பச்சை பட்டை மற்றும் நடவு:

குத்தகைப் பகுதிக்குள் உள்ள பாதுகாப்பு மண்டலத்திலும், கனிமப் போக்குவரத்து சாலை உட்பட அருகிலுள்ள பகுதிகளிலும், புங்கை, வாகை, வேம்பு போன்ற உள்ளூர் மர இனங்களை நடவு செய்யும் பணி மேற்கொள்ளப்படும். குத்தகைப் பகுதியிலும் அதைச் சுற்றியும் சுமார் 500 மரங்கள் நடப்படும்.

அட்டவணை 4. 15 : முன்மொழியப்பட்ட தோட்டக்கலை

ஆண்டு	மரங்களின் எண்ணிக்கை
1	100 மீ
2	100 மீ
3	100 மீ
4	100 மீ
5	100 மீ
மொத்தம்	500 மீ

சுரங்கப் பணிக்குப் பிந்தைய கட்டத்தில், 0.75.10 ஹெக்டேர் பரப்பளவு கொண்ட சுரங்கப் பகுதி நீர்நிலையாக விடப்படும். 0.29.30 ஹெக்டேரில் பசுமைவளையம், 0.021 ஹெக்டேர் பரப்பளவு சாலை மற்றும் உள்கட்டமைப்பிற்கு பயன்படுத்தப்படும்.

4.7 சமூகப் பொருளாதார சூழல்:

முழு குத்தகைப் பகுதியும் வாதாடுபவரின் வசம் உள்ளது. மைய மண்டலப் பகுதியில் எந்த குடியிருப்புகளோ அல்லது குடிசைகளோ இல்லை, மேலும் எந்த மறுவாழ்வு அல்லது மீள்குடியேற்றமும் இதில் இல்லை.

முன்மொழியப்பட்ட சுரங்கத்தில் சுரங்க நடவடிக்கைகள் தளவாடங்கள், வர்த்தகம், பழுதுபார்க்கும் பணிகள் போன்றவற்றில் தொடர்புடைய வாய்ப்புகள் மூலம் சுமார் 20 நபர்களை நேரடியாகவும், சுமார் 50 நபர்களை மறைமுகமாகவும் வேலைக்கு அமர்த்தும். இந்தப் பகுதியில் நல்ல வேலைவாய்ப்பு உருவாகும், இது கீழே காட்டப்பட்டுள்ளபடி திட்ட நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்புடைய பல்வேறு சேவை தொடர்பான நடவடிக்கைகள் மூலம் இப்பகுதியில் வருமான நிலைகளையும் வாழ்க்கைத் தரத்தையும் உயர்த்தும்.

- கரடுமுரடான கல் போன்றவற்றின் போக்குவரத்துக்கான திட்டம் தொடர்பான தளவாட நடவடிக்கைகள்,
- நுகர்வோர் பொருட்கள், உதிரி பாகங்கள், பல்வேறு பொருட்கள் போன்றவற்றுக்கான பல்வேறு வர்த்தக சேவைகள்.
- திட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்ட ஒப்பந்த சேவைகள்.
- திட்டத்தில் பசுமைப் பட்டை மற்றும் தோட்டக்கலைப் பணிகள்.
- பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்கான சாதாரண தொழிலாளர் தேவைகள்.

மேலும், திட்ட செயல்பாடு காரணமாக பின்வரும் அம்சங்களில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்:

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

- ❖ அருகிலுள்ள பள்ளிகளில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துதல், கல்வி உதவிகளை வழங்குதல் போன்றவை.
 - ❖ குடிநீர் வசதிகளை மேம்படுத்துதல்.
 - ❖ இந்தத் திட்டத்திலிருந்து நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, தீர்வைகள் போன்றவற்றின் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்கு நிதி வருவாய் கிடைக்கும்.
- மேலே உள்ள விவரங்களிலிருந்து, திட்ட நடவடிக்கைகள் இந்தப் பகுதியில் மிகவும் நன்மை பயக்கும் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது தெளிவாகிறது.

அட்டவணை 4. 16 : CER செலவு

திட்டச் செலவு (ரூ.)	ரூ. 1,03,30,000 (செயல்பாட்டு + நிலையான சொத்து + EMP செலவு உட்பட).
திட்டச் செலவில் 2%	ரூ. 2,06,600/-
சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டிற்காக ஒதுக்கப்பட்ட செலவு (ரூ.)	ரூ. 3,00,000/-

இருப்பினும், சுற்றியுள்ள பகுதியின் சமூக-பொருளாதார மேம்பாட்டிற்காக, ஆதரவாளர் ரூ.3.0 லட்சத்தை நிறுவன சுற்றுச்சூழல் பொறுப்பின் கீழ் ஒதுக்கியுள்ளார். CER இன் கீழ் அடையாளம் காணப்பட்ட நடவடிக்கைகள் அருகிலுள்ள அரசுப் பள்ளியில் வசதிகளை வழங்குவதில் படிப்படியாக செயல்படுத்தப்படும்.

4.8 தொழில்சார் ஆரோக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு:

4.8.1 அடிப்படை நிலை:

ஆய்வுப் பகுதியில் நடத்தப்பட்ட கள ஆய்வு மூலம் முதன்மைத் தரவு சேகரிப்பு, அப்பகுதியில் தொழில் சார்ந்த நோய்கள் எதுவும் பதிவாகவில்லை என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. 1961 ஆம் ஆண்டின் மெட்டாலிக் பெரஸ் மைன்ஸ் ஒழுங்குமுறைகளில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளபடி, வெடித்தல், ஏற்றுதல் போன்ற அபாயகரமான வேலைகளை பாதுகாப்பாகவும் அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுடனும் செயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

4.8.2 திட்ட செயல்பாடுகள் காரணமாக தொழில் ஆரோக்கியத்தில் ஏற்படும் தாக்கங்கள்:

சுரங்க நடவடிக்கைகளின் விளைவாக எதிர்பார்க்கப்படும் தொழில்சார் நோய்கள் பின்வருமாறு இருக்கலாம்:

- தூசி தொடர்பான நிமோனியா
- காசநோய்
- வாத மூட்டுவலி
- பிரிவு அதிர்வு
- மைனரின் நிஸ்டாகமஸ்

4.8.3 தொழில்சார் ஆரோக்கியத்திற்கான தடுப்பு நடவடிக்கைகள்:

திட்டத்திலிருந்து வெளிப்படும் மாசுபாட்டைக் குறைக்க, பின்வரும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன, மேலும் அவை எடுக்கப்படும்:

- சாலைகளில் தண்ணீர் தெளிப்பான் மூலம் நீர் தெளித்து தூசுகள் வெளிவராவண்ணம் தடுத்தல்.
- பசுமை வளையம் உருவாக்கம் தூசியைத் தடுத்து, ஒலி பரவுவதைக் குறைக்கிறது.



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

- அத்தியாயத்தில் முன்னர் குறிப்பிட்டபடி காற்று மாசுபாட்டைக் குறைப்பதற்கான நல்ல கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது.
- இயந்திரங்களின் நல்ல தடுப்பு பராமரிப்பு, பச்சை பெல்ட் உருவாக்கம், தொழிலாளர்களுக்கு காது செருகி வழங்குதல் போன்றவற்றின் மூலம் ஒலி அளவைக் கட்டுப்படுத்துதல்.

மேற்கண்ட நடவடிக்கைகளுக்கு மேலதிகமாக, தொழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு சிக்கல்களைக் குறைப்பதை உறுதி செய்வதற்காக பின்வரும் தீர்வு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன, மேலும் அவை செயல்படுத்தப்படும்.

- DGMS சுற்றறிக்கையின்படி, தகுதி வாய்ந்த மருத்துவர்களால் தொழிலாளர்களின் மருத்துவ பரிசோதனை.
- ஊழியர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் மத்தியில் வழக்கமான விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள்
- DGMS பரிந்துரைத்த தரநிலைகளின்படி, அதிக ஒலி அளவுகள், தூசி உருவாக்கம் மற்றும் உள்ளிழுத்தல் போன்றவற்றிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக பணியாளர்களுக்கு PPE வழங்கப்படும்.

4.8.4 பாதுகாப்பு அம்சங்களுக்கான தடுப்பு நடவடிக்கைகள்:

ஊழியர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்களுக்கு அவர்களின் செயல்பாட்டுப் பகுதி, பணி & தேவை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பின்வரும் பாதுகாப்பு சாதனங்கள் வழங்கப்படும்:

எஸ்ஐ எண்	பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்
1.	தலைக்கவசங்கள்
2.	காலணிகள்
3.	கண்ணாடிகள்
4.	தூசி முகமூடி
5.	கை கையுறைகள்
6.	பிரதிபலிப்பு ஜாக்கெட்டுகள்
7.	காது மஃப்ஸ்
8.	சமிக்ஞை விளக்குகள்/கொடிகள்

4.9 போக்குவரத்துமீதானதாக்கம்:

இந்த முன்மொழியப்பட்ட குவாரியிலிருந்து முழு உற்பத்தியும் வெவ்வேறு அளவுகளில் கல் திரட்டுகளை உற்பத்தி செய்வதற்காக அல்லது சாலைகள், பாலங்கள், கட்டிடங்கள் மற்றும் பிற வாங்குபவர்களை நிர்மாணிப்பதற்காக நொறுக்கி அலகுகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படும். எதிர்பார்க்கப்படும் உச்ச போக்குவரத்து பின்வருமாறு இருக்கும்:

அட்டவணை 4. 17 : போக்குவரத்து விவரங்கள்

வரிசை எண்	செயல்பாட்டின் விவரங்கள்	அளவு
அ	அதிகபட்ச உடைகல் போக்குவரத்து (m ³ /வருடம்)	14970
இ	ஒரு வருடத்தில் போக்குவரத்து நாட்களின் எண்ணிக்கை	300 மீ
ச	ஒரு நாளைக்கு போக்குவரத்து நேரம்	8
க	டிரக் திறன்	8
	ஒரு மணி நேரத்திற்கு பயணங்கள்	<1 பயணம்/மணிநேரம்



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

உற்பத்தி குறைவாக இருப்பதால், ஒரு மணி நேரத்திற்கு 1 பயணங்கள் இருக்கும். இத்திட்டத்தின் மூலம் தற்போதுள்ள சாலை இந்த போக்குவரத்தை எளிதில் உள்வாங்கிக் கொள்ள முடியும். பின்வரும் தணிப்பு நடவடிக்கைகளும் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன:

- ❖ சுரங்க மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள சாலை பகுதிகள் மற்றும் கற்களில் நீர் தெளித்து லாரிகள் மூலம் கொண்டு செல்லும்போது தூசிகள் வெளிவரவண்ணம் கட்டுப்படுத்துதல்.
- ❖ சம்பந்தப்பட்ட துறையினருடன் கலந்தாலோசித்து போக்குவரத்து சாலையின் இருபுறமும் மரங்களை நடவு செய்தல்.
- ❖ போக்குவரத்து சாலைகளை முறையாக பராமரித்தல்
- ❖ போக்குவரத்து வாகனங்களின் முறையான பராமரிப்பு.
- ❖ பொருள் அதிக சுமைகளைத் தவிர்ப்பது
- ❖ லாரிகளில் தார்பலின் கொண்டு மூடுதல்.
- ❖ பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்களில் போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டாளர்களை வைத்திருத்தல்.
- ❖ சாலைகள் நெரிசலைத் தவிர்க்க போக்குவரத்து வாகனங்கள் இடைவெளி விட்டு இயக்குதல்.
- ❖ வேகத்தை கட்டுப்படுத்துதல்
- ❖ பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்களில் தடுப்புகளை நிறுவுதல்
- ❖ சுரங்க விற்பனை நிலையத்தில் டயர் கழுவும் வசதியை வழங்குதல்.

4.10 கழிவு மேலாண்மை:

திடக்கழிவு: தோண்டியெடுக்கப்பட்ட முழுப் பொருளும் பயன்படுத்தப்படுவதால், இந்தத் திட்டத்தில் திடக்கழிவு உற்பத்தி இருக்காது.

திரவக் கழிவுகள்: இந்தச் சுரங்கத்தில் இருந்து வெளியேறும் செயல்முறை எதுவும் இல்லை. அதனால் திரவக் கழிவுகள் உருவாகாது.

கழிவு மேலாண்மை: இந்த திட்டத்தில் பின்வரும் கழிவு மேலாண்மை நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படும்:

- பல்வேறு வகையான கழிவுகளை சேகரிக்க பல்வேறு வண்ண தொட்டிகள் இருப்பது உறுதி செய்தல்.
- கழிவு எண்ணெய், எண்ணெய் மாசுபட்ட ஆடைகள், பயன்படுத்தப்பட்ட ஈய அமில பேட்டரிகள், ஸ்கிராப்புகள், டயர் சேமிப்பு போன்றவற்றிற்கான ஊடுருவாத கொள்கலன்களுடன் தனி சேமிப்பு பகுதியில் சேமித்து வைப்பது.
- அபாயகரமான கழிவுகள் கசிவுகள் / கசிவுகள் எதுவும் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தப்படும்.
- தீயணைப்பான் அமைப்பு அபாயகரமான பொருள் சேமிப்பு பகுதியில் இருப்பதை உறுதி செய்தல்.

அபாயகரமான கழிவுகள் ஏதேனும் இருந்தால், அங்கீகரிக்கப்பட்ட மறுசுழற்சி அல்லது மறு-செயலிகள் மூலம் அவ்வப்போது அகற்றப்படும். அபாயகரமான கழிவுகள் விதிகளின்படி கொண்டு செல்லப்படும். மேலே கூறப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்கைகளை திறம்பட செயல்படுத்துவதன் மூலம் அபாயகரமான கழிவுகளால் பெரிய பாதிப்பு எதுவும் எதிர்பார்க்கப்படாது.

பிளாஸ்டிக் கழிவுகள்: பிளாஸ்டிக் பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதைத் தடை செய்வது தொடர்பான GO(Ms) No.84 இன் படி தமிழ்நாடு அரசு அறிவுறுத்தியபடி தளத்தில் ஒருமுறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக்/பயன்படுத்தும் மற்றும் தூக்கி எறியப்படும் பிளாஸ்டிக்குகள் தடைசெய்யப்படும். மக்கும் பொருள் அல்லது மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களைப் பயன்படுத்த ஊழியர்கள் ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள்.



அத்தியாயம் -V

மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு

அத்தியாயம் - 5 மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு

5.1 மாற்று தொழில்நுட்பம்:

சுரங்கத்தின் முன்மொழியப்பட்ட இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த வெளி சுரங்க முறையானது தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் சாத்தியமான ஒரு நிரூபிக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பமாகும். மாற்று தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு அவசியமில்லை..

5.2 மாற்று தளம்:

சுரங்கப் பணி இயற்கையில் கனிம இருப்பு உள்ள இடத்தை சார்ந்ததாகவே இருக்க முடியும். எனவே மாற்று தளம் தேடும் கேள்வி எழவில்லை.

அத்தியாயம் -VI

சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு
திட்டம்

அத்தியாயம் - 6 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்

6.1 பொது

இந்த திட்டவரைவில் ,திட்டத்திற்கு பொருத்தமான சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது .இந்த பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் தர அளவுருக்களை கண்டறிய பல்வேறு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் தெளிவான, முறையான நீடித்த நிரல் அட்டவணைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதலுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த கண்காணிப்பு அட்டவணையானது இந்தப்பகுதியின் காற்று மற்றும் நீரின் தரம், இரைச்சல் அளவுகள் போன்ற பல்வேறு மாசு நிலைகளை, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் 1986, மற்றும் மத்திய மாநில அரசுகளின் மாசுகட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் வரைவுக்குட்பட்டு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இங்கு சுரங்க நடவடிகை சுற்றுச்சூழல் காடுகள் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் அமைச்சகம் (MOEF & CC), மற்றும் மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் வகுத்துள்ள விதிமுறைகளின்படி அனைத்து சுற்றுச்சூழல் தர அளவுருக்களின் பல்வேறு முறைகள் மற்றும் ஆய்வுகளின் படி இருக்கும் .சுரங்கப் பொறுப்பாளர் சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான அனைத்து வேலைகளையும் கவனித்துக்கொள்வார்.

சுற்றுச்சூழல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கையானது காற்று, நீர், மற்றும் மண்ணின் தரம், இரைச்சல் அளவுகள், காடு வளர்ப்பு நடவடிக்கைகள் போன்றவற்றை பொறுத்தே அமையும் என்பதால், சுரங்கத்தின் காலஅளவு முழுவதும் இவற்றை கண்காணிப்பதற்காகவும் தரஅளவுருக்களை ஆய்வு செய்வதற்காகவும் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டு, காலநிலைகளுக்கு ஏற்றவாரும், அப்பகுதியில் நிலவும் மாசு அளவுகளுக்கேற்றவாரும் ஆய்வுகள் நடத்தப்படும்

6.2 பல்வேறு அளவுருக்களுக்கான கண்காணிப்பு அட்டவணைகள்

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச் சட்டம் மற்றும் பல்வேறு சட்ட வரம்புகள் வகுத்துள்ள தரநிலைகளுக்கு இணங்குவதை உறுதி செய்வதற்காக, காற்று மற்றும் நீர், ஒலி அளவுகள் போன்றவற்றைப் பொறுத்து பல்வேறு மாசு நிலைகளை முறையாக ஆய்வு செய்ய கண்காணிப்பு அட்டவணைகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தேவை மற்றும் முன்னுரிமையின் அடிப்படையில் இது உள்ளூர் அதிகாரிகளுடன் கலந்தாலோசித்து பொருத்தமான முறையில் மாற்றியமைக்கப்படலாம் / மேம்படுத்தப்படலாம். இந்த குவாரியில் பின்பற்றப்படும் கண்காணிப்பு அட்டவணைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 6. 1: சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு அட்டவணை

வரி சை. எண்	சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்க ள்	கண்காணிக்க வேண்டிய அளவுருக்கள்	கண்காணிப்பு அடங்கிய இடங்கள்	கண்காணிப்பின் காலஅளவுகள்
1	காற்று தரம்	சல்பர் டை ஆக்சைடு (SO ₂), நைட்ரஜனின் ஆக்சைடுகள் (NO ₂), சுவாச துகள்கள் (PM _{2.5} மற்றும் PM ₁₀).	ஆய்வு பகுதியில் 2 இடங்கள் மற்றும் 1 குத்தகை பகுதி	SPCB தேவைக்கேற்ப.
2	நீர் தரம்	பொது, இயற்பியல்/ வேதியியல் அளவுருக்கள்	நிலத்தடி நீர் மாதிரிகள் (திட்டப் பகுதியைச் சுற்றி) மற்றும் மைன் பிட் நீர் மாதிரிகள்	SPCB தேவைக்கேற்ப
3	நீர் அட்டவணை ஏற்ற இறக்கங்கள்	நீர் நிலைகள்	அருகிலுள்ள கிணறுகள் மற்றும் போர்வெல்கள்	ஆண்டு அடிப்படையில் பருவமழைக்கு முந்தைய மற்றும் பிந்தைய நிலை
4	ஒலி	பகல், இரவு நேர சமம். Leq dB(A)	குத்தகை பகுதி மற்றும் ஆய்வு பகுதி கிராமங்கள்	SPCB தேவைக்கேற்ப
5	அதிர்வு	நில அதிர்வு வரம்பு (PPV)	சுரங்க பகுதியை சுற்றி	உகந்த வெடிப்பு அளவுருக்களை அடைய ஒரு முறை
6	சமூக பொருளாதார சூழல்	சமூக பொருளாதார ஆய்வு, CER செயல்பாடுகளை செயல்படுத்துவது பற்றிய ஆய்வு முன்மொழியப்பட்டது	ஆய்வு பகுதி	2 ஆண்டு அடிப்படையில்
7	தொழில்சார் சுகாதாரம்	நோய்களின் ஆரம்ப நிகழ்வுகளைக் கண்டறிவதற்கான தொழில்சார் சுகாதாரக் கணக்கெடுப்பு, சத்தம்	திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள ஊழியர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள்	2 வருடத்திற்கு ஒருமுறை

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

		ஏற்படக்கூடிய பகுதியில் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு ஆடியோமெட்ரி சோதனை மற்றும் பாதுகாப்பு விஷயங்களை மதிப்பாய்வு செய்தல்.		
8	கிரீன்பெல்ட்	பராமரிப்பு	குத்தகை பகுதிக்குள்	வழக்கமாக

6.3 சட்டப்பூர்வ மற்றும் ஒழுங்குமுறை சட்டப் பணிகள்:

சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதற்கும் பொதுப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கும் அதன் பொறுப்பு மற்றும் உறுதிப்பாட்டை அறிவிக்கும் சுற்றுச்சூழல் கொள்கையை இந்தத் திட்டம் கொண்டிருக்கும். தற்போதுள்ள பாலிசி ஆலையின் அனைத்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடமும் கிடைக்கும். MOEF/CPCB/TNPCB ஆகியவற்றால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வழிமுறைகளின்படி பின்வரும் சுற்றுச்சூழல் தரநிலைகள் இந்தத் திட்டத்தில் செயல்படுத்தப்படும்:

அட்டவணை 6. 2: சுற்றுச்சூழல் தரநிலைகள்

தரநிலைகள்	வழங்கியவர்	குறிப்பு
தேசிய சுற்றுப்புற காற்று தரநிலைகள்	மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம்	அட்டவணை எண் 6.3
IS 10500:2012 க்கு நீர் தரநிலைகள்	இந்திய தரநிலைகள் பணியகம்	அட்டவணை எண்.6.4
ஒலி தரநிலைகள்	CPCB / MoEF&CC	அட்டவணை எண்.6.5
அனுமதிக்கப்பட்ட உச்ச துகள் வேகம்	DGMS, தன்பாத்	அட்டவணை எண்.6.6

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

அட்டவணை 6. 3: தேசிய சுற்றுப்புற காற்றின் தர தரநிலைகள்

[பாக III—அட்டை 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

3

NATIONAL AMBIENT AIR QUALITY STANDARDS

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2009

No. B-29016/20/90/PCI-L—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) (h) of section 16 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act No.14 of 1981), and in supersession of the Notification No(s). S.O. 384(E), dated 11th April, 1994 and S.O. 935(E), dated 14th October, 1998, the Central Pollution Control Board hereby notify the National Ambient Air Quality Standards with immediate effect, namely:-

NATIONAL AMBIENT AIR QUALITY STANDARDS

S. No.	Pollutant	Time Weighted Average	Concentration in Ambient Air		
			Industrial, Residential, Rural and Other Area	Ecologically Sensitive Area (notified by Central Government)	Methods of Measurement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sulphur Dioxide (SO ₂), µg/m ³	Annual* 24 hours**	50 80	20 80	- Improved West and Gaeke -Ultraviolet fluorescence
2	Nitrogen Dioxide (NO ₂), µg/m ³	Annual* 24 hours**	40 80	30 80	- Modified Jacob & Hochheiser (Na-Arsenite) - Chemiluminescence
3	Particulate Matter (size less than 10µm) or PM ₁₀ µg/m ³	Annual* 24 hours**	60 100	60 100	- Gravimetric - TOEM - Beta attenuation
4	Particulate Matter (size less than 2.5µm) or PM _{2.5} µg/m ³	Annual* 24 hours**	40 60	40 60	- Gravimetric - TOEM - Beta attenuation
5	Ozone (O ₃) µg/m ³	8 hours** 1 hour**	100 180	100 180	- UV photometric - Chemiluminescence - Chemical Method
6	Lead (Pb) µg/m ³	Annual* 24 hours**	0.50 1.0	0.50 1.0	- AAS /ICP method after sampling on EPM 2000 or equivalent filter paper - ED-XRF using Teflon filter
7	Carbon Monoxide (CO) mg/m ³	8 hours** 1 hour**	02 04	02 04	- Non Dispersive Infra Red (NDIR) spectroscopy
8	Ammonia (NH ₃) µg/m ³	Annual* 24 hours**	100 400	100 400	-Chemiluminescence -Indophenol blue method

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—Sec. 4]					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Benzene (C ₆ H ₆) µg/m ³	Annual*	05	05	- Gas chromatography based continuous analyzer - Adsorption and Desorption followed by GC analysis
10	Benzo(a)Pyrene (BaP) - particulate phase only, ng/m ³	Annual*	01	01	- Solvent extraction followed by HPLC/GC analysis
11	Arsenic (As), ng/m ³	Annual*	06	06	- AAS /ICP method after sampling on EPM 2000 or equivalent filter paper
12	Nickel (Ni), ng/m ³	Annual*	20	20	- AAS /ICP method after sampling on EPM 2000 or equivalent filter paper

* Annual arithmetic mean of minimum 104 measurements in a year at a particular site taken twice a week 24 hourly at uniform intervals.

** 24 hourly or 08 hourly or 01 hourly monitored values, as applicable, shall be complied with 98% of the time in a year. 2% of the time, they may exceed the limits but not on two consecutive days of monitoring.

Note. — Whenever and wherever monitoring results on two consecutive days of monitoring exceed the limits specified above for the respective category, it shall be considered adequate reason to institute regular or continuous monitoring and further investigation.

SANT PRASAD GAUTAM, Chairman
[ADVT-III/4/184/09/Exty.]

Note: The notifications on National Ambient Air Quality Standards were published by the Central Pollution Control Board in the Gazette of India, Extraordinary vide notification No(s). S.O. 384(E), dated 11th April, 1994 and S.O. 935(E), dated 14th October, 1998.

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

அட்டவணை 6. 4: IS – 10500 :2012 தரநிலைகள்

Table 1 Organoleptic and Physical Parameters
(Foreword and Clause 4)

Sl No.	Characteristic	Requirement (Acceptable Limit)	Permissible Limit in the Absence of Alternate Source	Method of Test, Ref to Part of IS 3025	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
i)	Colour, Hazen units, <i>Max</i>	5	15	Part 4	Extended to 15 only, if toxic substances are not suspected in absence of alternate sources
ii)	Odour	Agreeable	Agreeable	Part 5	a) Test cold and when heated b) Test at several dilutions
iii)	pH value	6.5-8.5	No relaxation	Part 11	—
iv)	Taste	Agreeable	Agreeable	Parts 7 and 8	Test to be conducted only after safety has been established
v)	Turbidity, NTU, <i>Max</i>	1	5	Part 10	—
vi)	Total dissolved solids, mg/l, <i>Max</i>	500	2 000	Part 16	—

NOTE — It is recommended that the acceptable limit is to be implemented. Values in excess of those mentioned under 'acceptable' render the water not suitable, but still may be tolerated in the absence of an alternative source but up to the limits indicated under 'permissible limit in the absence of alternate source' in col 4, above which the sources will have to be rejected.

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

அட்டவணை எண் - 6.2 தொடர்.

Table 2 General Parameters Concerning Substances Undesirable in Excessive Amounts
(Foreword and Clause 4)

Sl No.	Characteristic	Requirement (Acceptable Limit)	Permissible Limit in the Absence of Alternate Source	Method of Test, Ref to	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
i)	Aluminium (as Al), mg/l, Max	0.03	0.2	IS 3025 (Part 55)	—
ii)	Ammonia (as total ammonia-N), mg/l, Max	0.5	No relaxation	IS 3025 (Part 34)	—
iii)	Anionic detergents (as MBAS) mg/l, Max	0.2	1.0	Annex K of IS 13428	—
iv)	Barium (as Ba), mg/l, Max	0.7	No relaxation	Annex F of IS 13428* or IS 15302	—
v)	Boron (as B), mg/l, Max	0.5	1.0	IS 3025 (Part 57)	—
vi)	Calcium (as Ca), mg/l, Max	75	200	IS 3025 (Part 40)	—
vii)	Chloramines (as Cl ₂), mg/l, Max	4.0	No relaxation	IS 3025 (Part 26)* or APHA 4500-Cl G	—
viii)	Chloride (as Cl), mg/l, Max	250	1 000	IS 3025 (Part 32)	—
ix)	Copper (as Cu), mg/l, Max	0.05	1.5	IS 3025 (Part 42)	—
x)	Fluoride (as F) mg/l, Max	1.0	1.5	IS 3025 (Part 60)	—
xi)	Free residual chlorine, mg/l, Min	0.2	1	IS 3025 (Part 26)	To be applicable only when water is chlorinated. Tested at consumer end. When pro- tection against viral infec- tion is required, it should be minimum 0.5 mg/l
xii)	Iron (as Fe), mg/l, Max	0.3	No relaxation	IS 3025 (Part 53)	Total concentration of man- ganese (as Mn) and iron (as Fe) shall not exceed 0.3 mg/l
xiii)	Magnesium (as Mg), mg/l, Max	30	100	IS 3025 (Part 46)	—
xiv)	Manganese (as Mn), mg/l, Max	0.1	0.3	IS 3025 (Part 59)	Total concentration of man- ganese (as Mn) and iron (as Fe) shall not exceed 0.3 mg/l
xv)	Mineral oil, mg/l, Max	0.5	No relaxation	Clause 6 of IS 3025 (Part 39) Infrared partition method	—
xvi)	Nitrate (as NO ₃), mg/l, Max	45	No relaxation	IS 3025 (Part 34)	—
xvii)	Phenolic compounds (as C ₆ H ₅ OH), mg/l, Max	0.001	0.002	IS 3025 (Part 43)	—
xviii)	Selenium (as Se), mg/l, Max	0.01	No relaxation	IS 3025 (Part 56) or IS 15303*	—
xix)	Silver (as Ag), mg/l, Max	0.1	No relaxation	Annex J of IS 13428	—
xx)	Sulphate (as SO ₄) mg/l, Max	200	400	IS 3025 (Part 24)	May be extended to 400 pro- vided that Magnesium does not exceed 30
xxi)	Sulphide (as H ₂ S), mg/l, Max	0.05	No relaxation	IS 3025 (Part 29)	—
xxii)	Total alkalinity as calcium carbonate, mg/l, Max	200	600	IS 3025 (Part 23)	—
xxiii)	Total hardness (as CaCO ₃), mg/l, Max	200	600	IS 3025 (Part 21)	—
xxiv)	Zinc (as Zn), mg/l, Max	5	15	IS 3025 (Part 49)	—

NOTES

1 In case of dispute, the method indicated by '*' shall be the referee method.

2 It is recommended that the acceptable limit is to be implemented. Values in excess of those mentioned under 'acceptable' render the water not suitable, but still may be tolerated in the absence of an alternative source but up to the limits indicated under 'permissible limit in the absence of alternate source' in col 4, above which the sources will have to be rejected.

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

அட்டவணை 6. 5: ஒலி நிலை தரநிலைகள்

பகுதி குறியீடு	பகுதியின் வகை	dB(A) Leq இல் வரம்புகள்	
		பகல் நேரம்	இரவு நேரம்
(A)	தொழிற்சாலை பகுதி	75	70
(B)	வணிகப் பகுதி	65	55
(C)	குடியிருப்பு பகுதியில்	55	45
(D)	அமைதி மண்டலம்	50	40

குறிப்பு :

1. பகல் நேரம் என்பது காலை 6 மணி முதல் இரவு 10.0 மணி வரை
2. இரவு நேரம் என்பது இரவு 10.0 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை
3. நிசப்த மண்டலம் என்பது மருத்துவமனைகள், கல்வி நிறுவனங்கள், நீதிமன்றங்கள், மத ஸ்தலங்கள் அல்லது தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியால் அறிவிக்கப்பட்ட பிற பகுதிகளைச் சுற்றி 100 மீட்டருக்குக் குறையாமல் உள்ள பகுதி.
4. தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியால் மேலே குறிப்பிட்டுள்ள நான்கு வகைகளில் ஒன்றாகப் பகுதிகளின் கலப்பு வகைகள் சராசரியாக இருக்கலாம்.

* dB(A) Leq என்பது மனித செவித்திறனுடன் தொடர்புடைய A அளவில் டெசிபல்களில் ஒலியின் அளவின் நேர எடையுள்ள சராசரியைக் குறிக்கிறது.

"டெசிபல்" என்பது சத்தம் அளவிடப்படும் ஒரு அலகு.

"A", dB(A) Leq இல், சத்தத்தின் அளவீட்டில் அதிர்வெண் எடையைக் குறிக்கிறது மற்றும் மனித காதுகளின் அதிர்வெண் மறுமொழி பண்புகளுக்கு ஒத்திருக்கிறது.

Leq: இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் சத்தம் அளவின் ஆற்றல் சராசரி.

அட்டவணை 6. 6: CPCB ஆல் வகுக்கப்பட்ட தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட சத்தம்

வெளிப்பாடு நேரம் (ஒரு நாளைக்கு மணிநேரத்தில்)	dB(A) இல் வரம்பு
8	90
4	93
2	96
1	99
½	102
¼	105



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

1/8	108
1/16	111
1/32	114

அட்டவணை 6. 7: சுரங்கப் பகுதிகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட உச்ச துகள் வேகம் (PPV). மிமீ/செக்கனில் .

கட்டமைப்பு வகை	அதிர்வெண் ஹெர்ட்ஸ்		
	<8 ஹெர்ட்ஸ்	8-25 ஹெர்ட்ஸ்	>25 ஹெர்ட்ஸ்
A. உரிமையாளருக்குச் சொந்தமில்லாத கட்டிடங்கள்/கட்டமைப்புகள்			
வீட்டு வீடுகள் / கட்டமைப்புகள் (குச்சா செங்கல் மற்றும் சிமெண்ட்)	5	10	15
தொழில்துறை கட்டிடங்கள் (RCC மற்றும் கட்டமைக்கப்பட்ட கட்டமைப்புகள்)	10	20	25
வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பொருள்கள் மற்றும் உணர்திறன் கட்டமைப்புகள்.	2	5	10
B. குறைந்த ஆயுட்காலம் கொண்ட உரிமையாளருக்கு சொந்தமான கட்டிடம்			
வீட்டு வீடுகள்/கட்டமைப்புகள் (குச்சா செங்கல் மற்றும் சிமெண்ட்)	10	15	25
தொழில்துறை கட்டிடங்கள் (RCC மற்றும் கட்டமைக்கப்பட்ட கட்டமைப்புகள்)	15	25	50

மேற்கூறிய கண்காணிப்பு இடம் மற்றும் கண்காணிப்பின் அதிர்வெண் ஆகியவை, நிலவும் மாசு அளவைப் பொறுத்து, அவ்வப்போது கட்டளையிடப்பட்டபடி, சுரங்கத்தின் உண்மையான தேவைகள் மற்றும் நிலவும் நிலைமைகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் காரணிகளின்படி, நோடல் ஏஜென்சியுடன் கலந்தாலோசித்து பொருத்தமான முறையில் மாற்றியமைக்கப்படும்.

6.4 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு செலவு:

சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புக்கு பட்ஜெட்டில் இந்த திட்டத்திற்கு ஆண்டுக்கு ரூ50,000 .ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் நிர்வாகத்தின் மூலதனம் மற்றும் தொடர்ச்சியான செலவு பற்றிய கூடுதல் விவரங்கள் அட்டவணை எண் 10.2 .அத்தியாயம் X-இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன.



அத்தியாயம் -VII

கூடுதல் ஆய்வுகள்

அத்தியாயம் -7 கூடுதல் ஆய்வுகள்

7.1 பொது:

இந்த EIA / EMP அறிக்கைக்கான கூடுதல் ஆய்வுகள்:

1. MoEF&CC ஆணைகளின்படி திட்டத்தின் பொதுமக்கள் கருத்து கேட்பு.
2. கூட்டு தாக்க ஆய்வு
3. இடர் அளவீடல்
4. R&R திட்டம்
5. சுரங்க மூடல் திட்டமிடல்

7.2 பொதுமக்கள் கருத்து கேட்பு:

இந்த வரைவு EIA/EMP அறிக்கை, பொதுமக்கள் கருத்து கேட்பு நடத்துவதற்கான திட்டமிடப்பட்ட தேதி மற்றும் நேரம் குறித்து இரண்டு உள்ளூர் செய்தித்தாள்களில் 30 நாட்களுக்கு முன்னதாக அறிவித்த பிறகு, மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் மூலம் கட்டாய நடைமுறைகளின்படி பொதுமக்கள் கருத்து கேட்ப்பிற்கு உட்படுத்தப்படும். கருத்து கேட்பின் போது உள்ளூர் மக்களின் கருத்துக்கள், கவலைகள் மற்றும் ஆட்சேபனைகள் பதிவு செய்யப்படும். அனைத்து பொது வினவல்களும், திட்ட முன்மொழிபவர் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் கேள்விக்கான பதில்களும் பதிவு செய்யப்பட்டு, தமிழ்நாடு SEIAA இன் ஒப்புதலுக்காக EIA/EMP அறிக்கையில் இணைக்கப்படும்.

7.3 இடர் மதிப்பீடு :

ஏற்படக்கூடிய பல்வேறு அபாயங்களுக்கு, காரணங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் பற்றிய விரிவான பகுப்பாய்வு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

எஸ்.எண்	காரணிகள்	ஆபத்துக்கான காரணங்கள்	கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள்
1.	பொருள் அகற்றுதல்	அ) பெஞ்ச் அதன் ஒருங்கிணைக்கப்படாத தன்மை காரணமாக சரியலாம். b) பெஞ்சுகளில்	DGMS தேவைக்கேற்ப ஒட்டுமொத்த பெஞ்ச் சாய்வு கோணம் உகந்ததாக பராமரிக்கப்படும். வேலை செய்யும் பெஞ்ச் அகலம் பெஞ்ச் உயரத்தை விட அதிகமாக இருக்கும்.



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

எஸ்.எண்	காரணிகள்	ஆபத்துக்கான காரணங்கள்	கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள்
		வாகனங்களின் இயக்கம் காரணமாக அதிர்வு.	
2.	துளையிடுதல்	அ) அழுத்தப்பட்ட காற்று குழல்கள் அதிக அழுத்தம் காரணமாக வெடிக்கலாம். b) முறையற்ற பராமரிப்பு காரணமாக துளை துளையிடும் கம்பி உடைந்து போகலாம்.	- துளையிடும் இயந்திரம் மற்றும் துரப்பண உபகரணங்களில் உள்ள தேய்மான பாகங்களை அவ்வப்போது தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் மாற்றுதல். - உற்பத்தியாளர்களின் பரிந்துரையின்படி பிட்கள் மாற்றப்படும்.
3.	வெடித்தல்	அ) நில அதிர்வு, சத்தம், ஃப்ளை-ராக் போன்றவை. b) வெடிபொருட்களை முறையற்ற முறையில் சார்ஜ் செய்தல்	- சார்ஜ் மற்றும் இடைவெளி சோதனை அடிப்படையில் உகந்ததாக வைக்கப்படும். - ஒரு தாமதத்திற்கு வெடிக்கும் சார்ஜ் குறைக்கப்படும். - நோனெல் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடித்தல் பயன்படுத்தப்படும்.
4.	எஸ்கவேட்டர் இயக்கும் பொழுது	அ) எஸ்கவேட்டர் மற்றும் டிப்பர் மிக அருகாமையில் இருக்கும் b) டிப்பரின் உடல் மீது வாளியை அசைத்தல் c) அங்கீகரிக்கப்படாத நபரின் மூலம் வாகனம் ஓட்டுவதை தவிர்த்தல்	- நபர் மற்றும் வாகனங்கள் அருகாமையில் இருக்கும்போது இயக்குபவர் இயந்திரத்தை இயக்கக்கூடாது. - வண்டியின் மேல் வாளியை ஊசலாடக் கூடாது மற்றும் ஆபரேட்டர் பக்கெட் தரையில் இருப்பதை உறுதிசெய்த பிறகு இயந்திரத்தை விட்டு வெளியேறுதல். - திறமையான மேற்பார்வையின் மூலம் எந்த அங்கீகரிக்கப்படாத நபரையும் இயந்திரத்தை இயக்க அனுமதிக்கக் கூடாது.
5.	போக்குவரத்து	அ) வாகனத்தை "மூக்கிலிருந்து வால்" இயக்குதல் ஆ) பொருள் அதிக சுமை c) வாகனத்தை பின் இயக்கும்போது மற்றும் முந்திச் செல்லும் போது d) வாகனத்தில் சுமை உள்ளபோது அதன் ஆபரேட்டர் கேபினை விட்டு வெளியேறுதல்	- ஆபரேட்டர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதன் மூலம் இந்த காரணங்கள் அனைத்தும் தவிர்க்கப்படுவது உறுதி செய்யப்படும். - ஓவர் லோடிங் செய்யப்படாது. - ஆடியோ விஷுவல் ரிவரஸ் ஹார்ன் வழங்கப்படும். - முறையான பயிற்சி அளிக்கப்படும்.
6.	மின்சாரம் மற்றும்	a) கேபிள்கள் மற்றும் பிற மின் பாகங்களில் ஷார்ட் சார்க்குட்	உலர் காற்று ஊதுகுழலின் உதவியுடன் மின்சார பாகங்களை



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

எஸ்.எண்	காரணிகள்	ஆபத்துக்கான காரணங்கள்	கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள்
	எண்ணெய் காரணமாக தீப்பிடித்தல்	ஆவது b) டீசல், எண்ணெய் போன்ற எரியக்கூடிய திரவத்தின் கசிவு காரணமாக.	அடிக்கடி சுத்தம் செய்ய வேண்டும் • அனைத்து fastening பாகங்கள் மற்றும் இடங்கள் இறுக்கப்படும். தகுந்த தீயணைக்கும் கருவிகள் நிறுவப்பட வேண்டும்.
7.	இயற்கை சீற்றங்கள்	எதிர்பாராத சம்பவங்கள்	சுரங்க நிர்வாகம் நிலைமையை சமாளிக்கும் திறன் கொண்டது.

7.4.1. பேரிடர் மேலாண்மை திட்டம்:

பொதுவாக, இயல்பான செயல்பாட்டின் போது பின்வரும் இயற்கை/தொழில்துறை ஆபத்துகள் ஏற்படலாம்.

- வெள்ளம்/அதிக மழை காரணமாக சுரங்கப் பகுதியில் வெள்ளம்:
- சுரங்க மற்றும் கல் குவியல் பெஞ்ச் சாய்வு கோணம் சரிவு
- கனரக சுரங்க உபகரணங்கள் காரணமாக விபத்து மற்றும்
- வெடிப்பு மற்றும் வெடிமருந்துகளின் பயன்பாடு

இந்த குத்தகையில் சுரங்க செயல்பாடு ஒரு தகுதிவாய்ந்த சுரங்க மேலாளரின் மேலாண்மை கட்டுப்பாடு மற்றும் வழிகாட்டுதலின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும். பேரிடர் ஏற்பட்டால் சுரங்க நிர்வாகம் பின்பற்ற வேண்டிய நிலை ஆணைகள், மாதிரி நிலை ஆணைகள் மற்றும் சுற்றறிக்கைகள் பலவற்றை DGMS வெளியிட்டு வருகிறது. இந்த உத்தரவுகள் அனைத்தும் சட்ட விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படும். நில அதிர்வு திட்ட தளம் மற்றும் ஆய்வு பகுதி மண்டலம் - II இல் விழுகிறது மற்றும் குறைந்த செயலில் உள்ள மண்டலமாக விவரிக்கப்படுகிறது. குத்தகை பகுதிக்கு அருகில் வெள்ளம் ஏற்படுவதற்கு வற்றாத நீர்நிலைகள் இல்லை. எனவே இந்த திட்டத்தால் எந்த பேரழிவும் ஏற்படாது.

மேற்கூறிய ஆபத்து / பேரிடர்களை கவனித்துக்கொள்வதற்காக பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

- சுரங்கப் பகுதியில் மேற்பரப்பு நீர் வருவதைத் தவிர்ப்பதற்காக மாலை வடிகால் மற்றும் மண் கட்டுகளை சரிபார்த்து தொடர்ந்து பராமரித்தல்.



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

- கனமான பருவமழை காலத்தில் சுரங்கத்தைத் தவிர்ப்பது மற்றும் மழைக் காலத்தில் அனைத்து HEMM களையும் மேல் பெஞ்சுகளுக்கு அணிவகுத்துச் செல்வது.
- குறிப்பாக மழைக்காலங்களில் அவசர பம்பிங்கிற்காக போதுமான அளவு டீசல் கொண்ட ஜெனரேட்டர் செட்களுடன் கூடிய அதிக திறன் கொண்ட காத்திருப்பு பம்புகளை வழங்குதல்.
- அனைத்து சுரங்க நடவடிக்கைகளின் போதும் அனைத்து பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள் மற்றும் விதிமுறைகள் கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும்
- அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்கள் நுழைவதைத் தடை செய்தல்.
- சுரங்கங்களில் தீயணைப்பு மற்றும் முதலுதவி ஏற்பாடுகளை வழங்குதல்.
- பாதுகாப்பு பூட், ஹெல்மெட், கண்ணாடி, தூசி முகமூடிகள், காது பிளக்குகள் மற்றும் காது மஃப்ஸ் போன்ற அனைத்து பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் ஏற்பாடுகளும் ஊழியர்களின் பயன்பாட்டிற்காக கிடைக்கச் செய்யப்பட்டுதல்.
- அபாயகரமான வளாகங்களில் பணிபுரியும் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் பயிற்சி மற்றும் புதுப்பித்தல் படிப்புகள்.
- MMR 1961 இன் படி வெடிபொருட்களை வெடிக்கச் செய்வதற்கும் சேமிப்பதற்கும் அனைத்து பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் கடைபிடித்தல்.
- அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி சுரங்க வேலை மற்றும் சுரங்கத் திட்டங்களைத் தொடர்ந்து புதுப்பித்தல்
- சுரங்கமுகங்களை அடிக்கடி சுத்தம் செய்தல்
- முறையான சேமிப்பு, திறமையான நபர்கள் மூலம் வெடிமருந்துகளைப் பயன்படுத்துதல்.
- உற்பத்தியாளர் வழிகாட்டுதல்களின்படி அனைத்து சுரங்க உபகரணங்களின் வழக்கமான பராமரிப்பு மற்றும் சோதனை
- அடிக்கடி தண்ணீர் தெளித்து கனிமம் கொண்டு செல்லும் சாலைகளில் உள்ள தூசியை அடக்குதல்.



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

- போட்டிகள், சுவரொட்டிகள் மற்றும் வருடாந்திர பாதுகாப்பு வாரங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் வாரங்கள் மூலம் பாதுகாப்பு மற்றும் பேரழிவு பற்றிய விழிப்புணர்வை அதிகரிப்பது, பொருத்தமான வெகுமதிகள் மற்றும் பிற ஒத்த இயக்கங்கள் மூலம் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது.

நிர்வாகமும் EMCயும் சுரங்கத்தில் ஏற்படும் ஆபத்துகளின் ஆதாரங்களைக் கருத்தில் கொண்டு சூழ்நிலைகளை திறமையாகச் சமாளிக்க முடியும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

7.4 மறுவாழ்வு மற்றும் மீள்குடியேற்றம் (ஆர் & ஆர்) திட்டம்:

சுரங்க நடவடிக்கைகள் சுரங்க குத்தகை பகுதிக்குள் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்படும். சுரங்க குத்தகை பகுதி முழுவதும் பட்டா நிலம். குத்தகை பகுதிக்குள் வீடுகள் இல்லை. எனவே, R&R என்ற கேள்வி எழவில்லை.

7.5 சுரங்க மூடல் திட்டம்:

சுரங்கத்தை மூடும் கட்டத்தில் சட்டம் மற்றும் விதிகளின்படி தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும், பின் நிரப்புதல், மீட்டெடுப்பு மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான எந்த முன்மொழிவும் இல்லை. சுரங்க ஆயுட்காலம் முடிந்த பிறகு குவாரிக்குள் பொதுமக்கள் மற்றும் கால்நடைகள் உள்ளே நுழைவதைத் தடுக்கும் வகையில் சுற்றிலும் வேலிகள் அமைக்கப்பட்டு அனைத்து சட்டத் தேவைகளும் பூர்த்தி செய்யப்படும். ஏற்கனவே விளக்கியபடி, சுரங்கத்திற்குப் பிந்தைய கட்டத்தில் வெட்டியெடுக்கப்பட்ட வெற்றிடத்தில் சேகரிக்கப்படும் மழைநீர் சேமிக்கப்படுகிறது மற்றும் இதர தேவைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும். சுரங்க மூடல் திட்டம் படம் 4.5 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

7.6 கூட்டு தாக்க ஆய்வு:

தமிழ்நாடு, கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், மதுக்கரை தாலுகா, மயிலேறிபாளையம் கிராமத்தில் இந்த திட்டம் அமைந்துள்ளது. இத்திட்டத்தின் 500மீ சுற்றளவில் அமைந்துள்ள மற்ற குவாரிகளின் விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

அட்டவணை 7.1: 500மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் விவரங்கள்

எண்	உரிமையாளரின் பெயர்	கிராமம்	SF எண்.	பரப்பளவு (ஹெக்டேர்)	குத்தகை காலம்
அ	தற்போதுள்ள குவாரிகள்				



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..


1.	எஸ்.சண்முக சுந்தரம்	மைலேறிபாளையம்	73/1, 73/2, 73/386 73/4	2.95.50	23.02.2023 - 22.02.2028
2.	அ.அம்மாசையப்பன்	மைலேறிபாளையம்	72/1, 72/2 8672/3	2.35.50	26.09.2023 - 25.09.2028
3.	எஸ்.செல்வமணி	மைலேறிபாளையம்	67/2 86 69	3.47.50	26.09.2023- 25.09.2028
4.	M/s. வெற்றி வேலன் ப்ளூ மெட்டல்ஸ்	மைலேறிபாளையம்	70/2 8570/3	2.39.00	07.08.2024 -06.08.2029
5.	எம்.சரோஜினி	மைலேறிபாளையம்	1 86 68	3.48.00	16.12.2024 - 15.12.2029
பி காலாவதியான குவாரிகள்					
இல்லை					
இ கைவிடப்பட்ட குவாரிகள்					
1.	கே.எம்.நஞ்சப்பன்	மைலேறிபாளையம்	71/2	0.90.50	11.08.2009 - 10.08.2014
2.	எம்.பாலசுப்பிரமணியம்	மைலேறிபாளையம்	64/1, 64/2, 80/1 86, 80/2	3.14.00	12.12.2008 -11.12.2013
3.	ராதாகிருஷ்ணன்	மைலேறிபாளையம்	48/1பி	0.98.5	06.07.2009 -05.07.2014
4.	சரவணன்	மைலேறிபாளையம்	31/2	1.21.5	20.03.2010 - 19.03.2015
5.	கே. சண்முகம்	மைலேறிபாளையம்	948கள் 79/2A(பி)	2.88.0	09.12.2010 - 08.12.2015
6.	ஆர்.ஸ்ரீனிவாசமூர்த்தி	மைலேறிபாளையம்	3B1	1.31.5	14.06.2005 - 13.06.2010
7.	எஸ்.ஜோதிமணி	மைலேறிபாளையம்	46/ எல்(பி.டி), 47/2ஏ	1.88.5	20.03.2004 - 19.03.2009
8.	பி. கண்ணன்	மைலேறிபாளையம்	31/1, 47/1	1.99.5	12.12.2008 -11.12.2013
ஈ தற்போது முன்மொழியப்பட்டுள்ள குவாரிகள்					
1	கே.ராமராஜ்	மைலேறிபாளையம்	70/1 (பி) & 71/1	1.06.50	பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி (கரடுமுரடான கல் மற்றும் சரளை)
2	எஸ். கலைகுமார்	மைலேறிபாளையம்	65/1ஏ, 65/1சி, 66/1சி	2.16.70	-
3	ஏ.சரவணகுமார்	மைலேறிபாளையம்	74/1, 74/2&75/2	2.52.00	அறிக்கை காத்திருக்கிறது.
4	எஸ்.விக்னேஷ் ராம்குமார்	மைலேறிபாளையம்	65/2பி	1.31.18	அறிக்கை காத்திருக்கிறது.

மேலே உள்ள அட்டவணையில் இருந்து, குத்தகைப் பகுதியில் 2029 வரை குத்தகை காலங்களைக் கொண்ட 5 குவாரிகள் இருப்பதும் தவிர, 4 முன்மொழியப்பட்ட சுரங்கங்களும் உள்ளன. இந்த சுரங்க குத்தகையின் பரப்பு 5 ஹெக்டர்க்கு குறைவாக இருந்தும், 500மீ சுற்றளவில் உள்ள மற்ற சுரங்க குத்தகைகளையும் கணக்கிடும் பொழுது மொத்தமாக 5 ஹெக்டர்க்கு கூடுதலாக உள்ளதால் சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் பாதிப்பை அறிய ஒட்டுமொத்த தாக்க ஆய்வு நடத்தப்படுகிறது. குத்தகை பகுதிக்கு அருகில் இருக்கும் மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட இடத்தைக் காட்டும் வரைபடம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

படம் 7. 1: அருகிலுள்ள குத்தகை பகுதி வரைபடம்



மேற்கூறிய அட்டவணையில் இருந்து சுற்றளவில் தற்போதுள்ள முன்மொழியப்பட்ட திட்டம் மற்றும் பிற 4 முன்மொழியப்பட்ட குவாரிகள் இருப்பதைக் காணலாம். இந்த திட்டத்திற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட அடிப்படை கண்காணிப்பு, தற்போதுள்ள இந்த குவாரிகளின் ஒட்டுமொத்த தாக்கத்தை பிரதிபலிக்கிறது. திரு. R.சதீஷ்குமாரின்

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

முன்மொழியப்பட்ட குவாரி மற்றும் பொருள் திட்டத்திற்காக, ஒட்டுமொத்த தாக்க ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

அட்டவணை 7. 1: முன்மொழியப்பட்ட குவாரிகளின் முக்கிய விவரங்கள்

வரி சை எண்	திட்டப் பெயர்	எஸ்.சண்முகசு ந்தரம்	அம்மாசையப்ப ன்	செல்வமணி	ஸ்ரீ வெற்றி வேலவன் நீல உலோகங்கள்	சரோஜினி
1	சர்வே எண்.	73/1, 3/2, 73/386, 73/4	72/1, 72/2 8672/3	67/2 86 69	70/2 8570/3	67/1 & 68
2	கிராமம்	மைலேறிபாளையம்	மைலேறிபாளையம்	மைலேறிபாளையம்	மைலேறிபாளையம்	மைலேறிபாளையம்
3	வட்டம்	மதுக்கரை	மதுக்கரை	மதுக்கரை	மதுக்கரை	மதுக்கரை
4	மாவட்டம்	கோயம்புத்தூர்	கோயம்புத்தூர்	கோயம்புத்தூர்	கோயம்புத்தூர்	கோயம்புத்தூர்
5	நிலை	தமிழ்நாடு	தமிழ்நாடு	தமிழ்நாடு	தமிழ்நாடு	தமிழ்நாடு
6	குத்தகை பகுதி	2.95.50	2.35.50	3.47.50	2.39.00	3.48.00
7	கனிம இருப்புக்கள்	2,42779	2,16,315	441026	3,27,148	3,20,754
8	உச்ச உற்பத்தி	46,128	40,288	65,339	62,643	66217
9	சுரங்க முறை	திறந்தவெளி இயந்திரமயமா க்கப்பட்ட சுரங்கம்	திறந்தவெளி இயந்திரமயமா க்கப்பட்ட சுரங்கம்	திறந்தவெளி இயந்திரமய மாக்கப்பட்ட சுரங்கம்	திறந்தவெளி இயந்திரமயமா க்கப்பட்ட சுரங்கம்	திறந்தவெளி இயந்திரமயமா க்கப்பட்ட சுரங்கம்
10	குத்தகை காலம்	5 ஆண்டுகள்	5 ஆண்டுகள்	5 ஆண்டுகள்	5 ஆண்டுகள்	5 ஆண்டுகள்
11	உச்ச ஆழம்	38மீ	32மீ	38 மீ	34மீ	32
12	திட்ட செலவு	ரூ. 83,00,000/-	ரூ. 36,10,000 /-	ரூ.44,10,000 /-	ரூ.81,05,000 /-	ரூ.95,00,000/-

7.6.2 நீர் சூழல்:

அனைத்து திட்டங்களுக்கும் நீர் தேவை முக்கியமாக தூசி அடக்குதல் மற்றும் பசுமை வளைய மேம்பாட்டிற்காக தேவை இருக்கிறது.. இந்த நீர் தேவை தொடக்கத்தில் வெளி இடங்களிலிருந்து பெறப்படும். பின்பு சுரங்கத்தில் சேகரிக்கப்பட்ட மழை நீர் பயன்படுத்தப்படும். இந்த சுரங்கங்களில் குவாரி நடவடிக்கைகள் காரணமாக நிலத்தடி நீர் குறுக்குவெட்டு எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. இவை சுரங்கத் திட்டம் என்பதால், வெளியே எந்த கழிவுநீர் வெளியேற்றமும் இருக்காது. குத்தகைப் பகுதிகள் வழியாக செல்லும் ஓடைகள் எதுவும் இல்லை. எனவே, எனவே, ஒட்டுமொத்த திட்ட செயல்பாடுகள் காரணமாக நிலத்தடி நீர் அமைப்பில் பெரிய பாதிப்புகள் எதுவும் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை.

7.6.3 ஒலி சூழல்:

ஆய்வுப் பகுதியில் திட்டத்திற்குப் பிந்தைய ஒலி ஏற்கனவே பாரா 4.4, அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது, அங்கு சுரங்க குத்தகையின் சுற்றளவில் சுரங்க நடவடிக்கைகளால் கணிக்கப்படும் இரைச்சல் அளவுகள் எந்தக் குறைப்பு காரணியையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் கூட குறைவாக உள்ளது. இருப்பினும்,



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

நடைமுறையில் தாவரங்கள் போன்றவற்றின் காரணமாகத் தேய்மானம் இருக்கும், மேலும் குத்தகை எல்லைக்கு வெளியே எந்தவிதமான பாதகமான இரைச்சல் பரவலும் இருக்காது. குத்தகை திட்டத்திற்குப் பிந்தைய இரைச்சல் பத்தி 4.4, அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுள்ளது,. தவிர, ஒலித் தடைகளாகச் செயல்பட பசுமைப் பட்டை மற்றும் காடு வளர்ப்பு போன்ற பல்வேறு குறைப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.

7.6.4 அதிர்வு:

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட டிலே டெடனேட்டர்/ நானல் (Milli Second Delay Detonator/ Nonel பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்திய வெடிப்பு முறை (Control Blasting). மேற்கொள்ளுதல் , வெடி மருந்துகள் மிகக் குறைந்த அளவில் சார்ஜ் செய்தல் போன்ற வெடிப்புமுறைகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் கூட்டு திட்டங்களில் வெடிப்பு அதிர்வு காரணமாக எந்த பாதகமான தாக்கமும் ஏற்படாது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தவிர, ஒவ்வரு திட்டங்களுக்கும் வெவ்வேறு வெடிக்கும் நேரம் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது மற்றும் நேரத்தை சுரங்க நுழைவாயிலில் உள்ள காட்சி பலகையில் குறிப்பிட வேண்டும் . அருகிலுள்ள பகுதியில் வெடிக்கும் அதிர்வு காரணமாக எந்த பாதகமான தாக்கமும் ஏற்படாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய, வெடிப்பிற்கான நிலை ஆணைகள் (SOP) பின்பற்றப்படும்.

7.6.5 போக்குவரத்தில் ஒட்டுமொத்த தாக்கம்:

வெட்டியெடுக்கப்பட்ட கனிமங்கள் டிரக்குகள் மூலம் நுகர்வோருக்கு கொண்டு செல்லப்படும். இந்த சுரங்க குத்தகைகளிலிருந்து தாதுக்கள் கொண்டு செல்வதால் போக்குவரத்தில் ஏற்படும் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு. கீழே வழங்கப்பட்டுள்ளன:

அட்டவணை 7.2: கொண்டு செல்லப்பட்ட பொருட்களின் விவரங்கள்

விவரங்கள்	எஸ்.சண் முகா சுந்தரம்	அம்மாசைய ப்பன்	செல்வமணி	ஸ்ரீ வெற்றி வேலவன் நீல உலோகங்கள்	சரோஜினி
அதிகபட்ச பொருள் போக்குவரத்து (m3/வருடம்)	46,128	40,288	65,339	62,643	66217
ஒரு வருடத்தில் போக்குவரத்து நாட்களின் ண்ணிக்கை	300 மீ	300 மீ	300 மீ	300 மீ	300 மீ
ஒரு நாளைக்கு போக்குவரத்து நேரம்	8	8	8	8	8
டிரக் திறன்	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
ஒரு மணி நேரத்திற்கு பயணங்கள்/மணி	2 பயணம்/மணி நேரம்	2 பயணம்/மணி நேரம்	3 பயணங்கள்/மணி நேரம்	3 பயணங்கள்/மணி நேரம்	3 பயணங்கள்/மணி நேரம்



இந்தத் திட்டங்களின் மொத்தப் பயணங்கள் ஒரு மணி நேரத்திற்கு சுமார் 13பயணங்கள் இருக்கும். இந்த திட்டத்தின் காரணமாக தற்போதுள்ள சாலை இந்த போக்குவரத்தை உள்வாங்கிக் கொள்ள முடியும். சாலையை முறையாகப் பராமரித்தல், ஏற்றிச் செல்லும் லாரியை தார்ப்பாய் கொண்டு மூடுதல், தண்ணீர் தெளித்தல் போன்ற பல்வேறு நடவடிக்கைகள் தளவாட முகப்பில் பாதகமான பாதிப்புகள் ஏற்படாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்யும்.

7.6 6 நிலச் சூழல்:

அனைத்து குத்தகைகளிலும் சுரங்கத்திற்குப் பிந்தைய கட்டத்தில் சுரங்கப் பகுதி முழுவதும் நீர்நிலைகளாக விடப்படும். பாதுகாப்பு பகுதி தோட்டங்களுடன் உருவாக்கப்படும். சுரங்கத்திற்குப் பிந்தைய கட்டத்தில், மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகள் கவனக்குறைவாக நுழைவதைத் தடுக்க, சுரங்கப் பகுதி பகுதி முழுவதும் வேலி அமைக்கப்படுவது உறுதி செய்யப்படும். வெட்டியெடுக்கப்பட்ட வெற்றிடத்தில் சேகரிக்கப்படும் மழைநீர் சேமிகரிப்பு செய்ய பயன்படுத்தப்படும்.

7.7 குழி சாய்வு நிலைப்புத் திட்டம்

சுரங்கச் சரிவு நிலைத்தன்மையைப் பாதிக்கும் காரணிகளில் புவியியல் அமைப்பு (சாய்வு, வெட்டு மண்டலங்கள், களிமண் ஊடுருவல்கள், மூட்டுகள் மற்றும் பிழைகள் போன்றவை), பாறை அமைப்புகளின் பாறையியல், சரிவுகளின் வடிவியல் மற்றும் நிலத்தடி நீர் நிலைமைகள் ஆகியவை அடங்கும், இது சரிவு முகங்களில் பக்கவாட்டு அழுத்தத்தை அதிகரிக்கக்கூடும்

குத்தகைப் பகுதியின் ஒரு பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்கைகள் ஏற்கனவே சுரங்க குத்தகை காலங்களின் முந்தைய வெவ்வேறு கட்டங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இருப்பினும், தெற்குப் பகுதியில் இருக்கும் குழிக்கு அருகில் பயன்படுத்தப்படாத பகுதி உள்ளது. எனவே, முன்மொழியப்பட்ட குவாரி குத்தகையில் பெஞ்சுகளை மறுசீரமைப்பதற்கு போதுமான வாய்ப்பு உள்ளது, மேலும் சாய்வு நிலைத்தன்மைத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

- குத்தகைப் பகுதி என்பது ஒரே மாதிரியான பாறை உருவாக்கம் கொண்ட ஒரு பெரிய கடினமான பாறை நிலப்பரப்பாகும், எனவே சாய்வு சரிவு நிகழ்தகவு குறைவாக உள்ளது மற்றும் சரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டால் இதைத் தவிர்க்கலாம்.
- குத்தகைப் பகுதியின் தெற்குப் பகுதியில் மட்டுமே சுரங்கப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன, எனவே எதிர்காலத்தில் சுரங்கப் பணிகளில் பெஞ்சுகளை முறையாக மேம்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.

- குத்தகைப் பகுதியின் தெற்குப் பகுதியில் தற்போதுள்ள 38 மீட்டரிலிருந்து குத்தகைப் பகுதியில் ஒட்டுமொத்தமாக 48 மீட்டராக எதிர்கால சுரங்க நடவடிக்கை திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
 - முன்மொழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்கையின் 1 ஆம் ஆண்டில், சுரங்க உற்பத்தியைத் தொடங்குவதற்கு முன், வடக்கு, கிழக்கு மற்றும் மேற்குப் பக்கத்தில் இருக்கும் சுரங்கக் குழியின் மேல் சுரங்க பெஞ்சுகள் உருவாக்கப்படும்.
 - தற்போதுள்ள மிக உயர்ந்த இடத்தில் மேலும் உற்பத்தி சுரங்கம் திட்டமிடப்படவில்லை, மேலும் தற்போதுள்ள சாலை மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும்.
 - இந்தப் பகுதி சுரங்கம் இல்லாத பகுதியாக அறிவிக்கப்படும், இது முறையாகத் தடுப்புகளால் மூடப்பட்டிருக்கும், மேலும் மனிதர்கள் அல்லது இயந்திரங்களின் இயக்கம் அல்லது மேல் இருக்கைகளை வெட்டுவதைத் தவிர வேறு எந்த சுரங்கப் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படாது. குத்தகைப் பகுதியின் கன்னி தெற்குப் பகுதியில் மட்டுமே செயலில் சுரங்கப் பணிகள் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன.
 - பின்னர் படிப்படியாக முறையான மற்றும் அறிவியல் ரீதியான சுரங்கப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும், மேலும் 5 மீ இறுதி உயரமும் 5 மீ அகலமும் கொண்ட பெஞ்சுகள் உருவாக்கப்படும். வேலை செய்யும் பெஞ்சு அகலம் பெஞ்சு உயரத்தை விட குறைந்தது 2.5 மடங்கு அதிகமாக இருக்கும். சாய்வு நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்காக இறுதி குழி சாய்வு 45 ° இல் வைக்கப்படுகிறது.
 - போதுமான சாலை அகலத்துடன் 16 சாய்வில் 1 என்ற அளவில் இழுத்துச் செல்லும் சாலை உருவாக்கம் உருவாக்கப்படும்.
 - சுரங்கம் GL-க்கு மேலே இருப்பதால் நிலத்தடி நீர் மட்ட சந்திப்பு இருக்காது. வேலை செய்யும் இடம் GL-க்கு மேலே இருப்பதால் வெள்ளம் அல்லது வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக எந்த ஆபத்தும் இல்லை.
 - உருவாக்கம் காரணமாக கசிவு எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை. புற மாலை வடிகால், பருவமழை நீரை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான வடிகால் குளம், சிறிய அடுக்குகளின் செறியூட்டலைத் தடுக்க, குவாரி முகப்பில் ஏற்படும் சேதங்களைத் தவிர்க்கவும், நீர் ஓட்டத்தை நிர்வகிக்கவும் பெஞ்சு சாய்வின் மீது வெளிப்படையான வடிகால் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய போதுமான வடிகால் மேலாண்மை அமைப்பு உருவாக்கப்படும்.
 - பின்வரும் ரன் ஆஃப் மேலாண்மை பரிந்துரைக்கப்படுகிறது:
 - 1) குழிக்குள் நேரடி மழைப்பொழிவு
 - 2) குத்தகை பகுதிக்கு அருகில் மழைநீர் வடிந்து கொண்டிருக்கிறது.
- நேரடி மழைநீர் சுரங்கத் தரை நீர் சேகரிப்பு தொட்டியில் சேகரிக்கப்படும். கீழ்நோக்கி ஓடை பயனர்களுக்காக, சம்பிலிருந்து தண்ணீர் வடிகால் குளத்திற்கு பம்பு செய்யப்படும். சுரங்கத்தின் சுற்றுப்புறத்திலிருந்து வரும் மழைநீர் புற மாலை வடிகால் மூலம் சேகரிக்கப்படும். மாலை வடிகால் ஒரு வடிகால் தொட்டியுடன் இணைக்கப்படும். வடிகால் தொட்டியிலிருந்து வெளியேறும் தெளிவான நீர் கீழ்நோக்கி பயனர்களுக்கு வெளியேற்றப்படும்.
- சுரங்கக் குழியின் மேற்புறத்தில் மேல் மண் அல்லது தளர்வான மேல் மண் அல்லது பாறைகள் எதுவும் காணப்படவில்லை. தவிர, அந்தப் பகுதியையும் கவனித்துக்

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

கொள்ளக்கூடிய ஒரு முகப்பை உருவாக்கும் பாதுகாப்பு மண்டலம், எனவே இந்த முன்பக்கத்தில் எந்த ஆபத்தும் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை.

- சரிவு நிலைத்தன்மையைப் பாதிக்கக்கூடிய மற்றும் அகற்றக்கூடிய பாறை அடுக்குகளில் உள்ள குறைபாடுகள், மூட்டுகள், டைக், ஊடுருவும் பொருட்கள் போன்ற எந்த கட்டமைப்பு அம்சங்களும் இல்லாததை உறுதி செய்வதற்காக சுரங்க மேலாளரால் சுரங்க முகங்களை தொடர்ந்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
- சுரங்கத்தின் மேற்புறத்திலோ அல்லது குழி பெஞ்சுகளிலோ தளர்வான பொருட்களையோ அல்லது பாறைகளையோ அடுக்கி வைக்கக்கூடாது.
- குத்தகை எல்லையின் அனைத்து பக்கங்களிலும் முறையாக வேலி அமைக்கப்பட்டு பச்சை வலையுடன் அமைக்கப்படும்.

மேற்கண்ட நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்துவதும், இந்த காரணிகளைக் கருத்தில் கொள்வதும் சுரங்க நடவடிக்கைகள் பாதுகாப்பான மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட முறையில் நடத்தப்படுவதை உறுதி செய்வதற்கும், சுரங்க சரிவுகளின் நிலைத்தன்மையைப் பேணுவதற்கும், விபத்துக்கள் அல்லது கட்டமைப்பு தோல்விகளின் அபாயத்தைக் குறைப்பதற்கும் உதவும்.

* * * * *



அத்தியாயம் -VIII

திட்ட பலன்கள்

-அத்தியாயம் -8 திட்ட பலன்கள்

திரு.கே.ராமராஜின் முன்மொழியப்பட்ட உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி இப்பகுதியில் கீழ் கண்ட சமூக பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும்:

- 20 பேருக்கு நேரடி வேலைவாய்ப்பு.
- பலருக்கு மறைமுக வேலைவாய்ப்பு.
- ராயல்டி, ஜிஎஸ்டி போன்ற பல்வேறு வரிகளை வசூலிப்பதன் மூலம் அரசாங்கத்திற்கு நிதி ஆதாயம்.
- மக்களின் பொது விழிப்புணர்வு அதிகரிப்பு.
- உள்ளூர் சமூகத்திற்கான உள்ளூர் வசதிகளின் தொடர்ச்சியான மேம்பாடுகள்
- அருகிலுள்ள மக்களின் பொது வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துதல்
- HDI இல் ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றம் (மனித மேம்பாட்டுக் குறியீடு)
- இப்பகுதியில் தொடர்புடைய தொழில்களின் வளர்ச்சி.
- தனிநபர் வருமானத்தில் முன்னேற்றம்.
- உள்ளூர் பள்ளிகள் மற்றும் பஞ்சாயத்துகளுக்கு சில வசதிகளை வழங்குதல்

சுருக்கமாக, முன்மொழியப்பட்ட உடை கல் குவாரி இந்த பிராந்தியத்திற்கு வேலை வாய்ப்புகள், உள்ளூர் மக்களின் தனிநபர் வருமானம், கல்வி, மருத்துவ

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

அமைப்புகள், உள்கட்டமைப்பு உருவாக்கம் போன்றவற்றில் மேம்பட்ட சமூக நல வசதிகள் போன்ற துறைகளில் பயனளிக்கும்.

சமூக பொருளாதார அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதன் மூலம், உள்ளூர் சமூக அபிவிருத்தி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே நோக்கில், CER இன் கீழ் பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்காக ரூ.3.00லட்சத்தை ஒதுக்குவதற்கு முன்மொழிபவர் திட்டமிட்டுள்ளார். பல்வேறு சமூக நலப் பணிகளுக்காக ஒதுக்கப்படும் CER நடவடிக்கைகளில் இருந்து, குத்தகை பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிராமங்கள் பயனடைய வாய்ப்பு உள்ளது.

* * * * *



அத்தியாயம் -IX

சுற்றுச்சூழல் செலவு
பலன் பகுப்பாய்வு

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

-அத்தியாயம் -9 சுற்றுச்சூழல் செலவு பலன் பகுப்பாய்வு

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆவணத்தின் பொதுவான கட்டமைப்பை விவரிக்கும் 14.09.2006 தேதியிட்ட MoEF அறிவிப்பின் SO 1533 இன் இணைப்பு-III, 'சுற்றுச்சூழல் செலவு பலன் பகுப்பாய்வு' அத்தியாயம் ஸ்கோப்பிங் கட்டத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டால் அது பொருந்தும் என்று கூறுகிறது.

இந்தத் திட்டத்திற்கான ToR, SEIAA, தமிழ்நாடு அவர்களின் கடிதம் எண். TO25B0108TN5570602N தேதி 16.07.2025 மூலம் பெறப்பட்டது. சுற்றுச்சூழல் செலவு பலன் பகுப்பாய்வு குறிப்பு விதிமுறைகளில் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. எனவே, இந்த திட்டத்திற்கு இது பொருந்தாது.

* * * * *



அத்தியாயம் -X

சுற்றுச்சூழல்
மேலாண்மை திட்டம்

அத்தியாயம் -10 சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை திட்டம்

10.1 அறிமுகம்:

விண்ணப்பிக்கப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்கைகளால் ஏற்படும் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்களைக் குறைக்கும் நோக்கத்திற்காக இந்த EIA/EMP அறிக்கையின் மூலம் விவரிக்கப்பட்டுள்ள சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை நடவடிக்கைகளின் செயலாக்க உத்திகளை இந்த அத்தியாயம் விவரிக்கிறது.

10.2 சுற்றுச்சூழல் நிர்வாக கூறுகளின் திட்டம்:

சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைத் திட்டமானது ,திட்டச் செயல்பாடுகள் மற்றும் அவற்றின் தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்கைகளால் ஏற்படும் பெரும் பாதிப்புகளை அடையாளம் காணும் நிறுவனத்தின் சுற்றுச்சூழல் கொள்கையின் அடிப்படையில் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைக் குழு இந்தத் தணிப்பு நடவடிக்கைகளைச் செயல்படுத்துவதை மேற்பார்வையிடும் விண்ணப்பதாரரின் சுற்றுச்சூழல் கொள்கை ,சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை பிரிவு மற்றும் பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை நடவடிக்கைகளுக்கான பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு பற்றிய விவரங்கள் இந்த அத்தியாயத்தில் விரிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

10.2.1 சுற்றுச்சூழல் கொள்கை:

விண்ணப்பதாரர் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் கொள்கையை உருவாக்குவார் . இந்தக் கொள்கையில் கிழக்கண்ட முக்கிய அம்சங்கள் இருக்கும்

- ❖ இந்திய சுரங்கச் சட்டம் ,உலோகச் சுரங்க ஒழுங்குமுறை ,கனிமப் பாதுகாப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு விதிகள் போன்றவற்றில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் ஆபத்து இல்லாத மற்றும் பாதுகாப்பான சுரங்க நடவடிக்கைகளை உறுதி செய்தல்.
- ❖ காற்று ,நீரின் தரம் ,இரைச்சல் நிலை ,உயிரியல் மேம்பாடுகள் ,பசுமைப் வளையம் உருவாக்கம் போன்றவற்றைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தீர்வு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல்.
- ❖ உள்ளூர் சமூகத்தின் நலனுக்காக சமூக உள்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துதல் போன்ற பல்வேறு நன்மைகளுக்காக உள்ளூர் சமூகத்தின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய CER செயல்பாடுகளை விரிவுபடுத்துதல்.
- ❖ HEMM ஐப் பயன்படுத்துதல் ,துளையிடுதல் மற்றும் வெடிப்புச் செயல்பாடுகள் போன்ற அனைத்து சுரங்க நடவடிக்கைகளும் கண்டிப்பாக ஒழுங்குமுறை

தரநிலைகளுக்கு உட்பட்டு மற்றும் அப்பகுதியில் பாதுகாப்பான பணிச்சூழலைப் பேணுவதை உறுதி செய்தல்.

- ❖ அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் பாதுகாப்பு ,சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் குறித்த காலமுறை பயிற்சிகளை வழங்குதல்.
- ❖ எந்தவொரு விதிமீறல் / அத்துமீறல் அல்லது பாதுகாப்பற்ற சுரங்க நடவடிக்கைகளும் சுரங்க மேலாளரிடம் புகாரளிக்கப்பட வேண்டும் பெரிய அழிவுகளைத் தவிர்ப்பதற்கு உடனடி சரிசெய்தல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வார்கள் .அறிக்கையானது ,மிகக் குறைந்த மட்டத்தில் இருந்து உயர்ந்த நிலைகள் வரை ,மேல்நோக்கி படிநிலை தொடர்பாடல் சேனல்கள் மூலம் ,விரைவான நேரத்திற்குள் உரிமையாளரை சென்றடையும்.
- ❖ சுரங்க மேலாளர் முழு சுரங்கம் மற்றும் இணைக்கப்பட்டசெயல்பாடுகள் மீது ஒட்டு மொத்தகட்டுப் பாட்டைக் கொண்டிருப்பார் மற்றும் பாதுகாப்பற்ற செயல்பாடுகள் ,சுற்றுச்சூழல் சீர்குலைவு போன்றவற்றின் அனைத்து மீறல்கள் / விதிமீறல்கள் குவாரியின் உரிமையாளரின் கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும் .இத்தகைய மீறல்கள் மற்றும் விலகல்களுக்கான தீர்வு நடவடிக்கைகள் சுரங்க மேலாளரால் கவனிக்கப்பட வேண்டும் ,சுரங்கம் மற்றும் அருகிலுள்ள பகுதிகளில் ஏதேனும் ஆபத்துகள் அல்லது பேரழிவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். இத்தகைய மீறல்களுக்கு பொறுப்பான நபர்கள் தகுந்த ஒழுக்காற்று தண்டனை நடவடிக்கைகள் மூலம் தண்டிக்கப்படுவார்கள்.
- ❖ EC நிபந்தனைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் சுரங்க மேலாளரால் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கப்படும் .பரிந்துரைக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு அட்டவணைகள் ,வெடிப்பு காரணமாக ஏற்படும் அதிர்வு ஆய்வுகளை நடத்துதல் ,பசுமை வளையம் உருவாக்குதல் , சுரங்க பகுதியின் மேலாண்மை , தொழில்சார் சுகாதார ஆய்வு போன்றவை.
- ❖ இந்த வகையில் மீறல்கள் விலகல்களை விளைவிக்கும் தொடர்ச்சியான அலட்சியத்தின் சந்தர்ப்பங்களில் முன்மொழிபவரால் தண்டனை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.
- ❖ இந்த விஷயத்தில் தேவையான சரியான மற்றும் விரைவான திருத்த நடவடிக்கைகளுக்காக ,மேலே குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்து செயல்பாட்டு காரணிகளையும் மதிப்பாய்வு செய்ய 90 நாட்களுக்கு ஒரு முறை கால அட்டவணை அமல்படுத்தப்பட வேண்டும்.


10.2.2 சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை செல்:

சுரங்க மேலாளர்/சுரங்கப் பொறுப்பாளர் பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை உடனடியாகவும் திறம்படவும் கண்காணித்து செயல்படுத்துவார் மற்றும் காற்றின் தரக் கட்டுப்பாடு ,நீர் தர நிலை ,ஒலி நிலை கட்டுப்பாடு ,தோட்டத் திட்டம் ,சமூக மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் போன்ற பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

திட்டங்களை மேற்பார்வையிடுவார் .அதற்கான நிறுவன விளக்கப்படம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

படம்1 .10 : நிறுவன வரைபடம்



சுரங்கத் திட்ட தளத்தில் உள்ள சுரங்க மேலாளர்/சுரங்கப் பொறுப்பாளர் சுரங்கத்தில் பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் நடவடிக்கைகளுக்கு நேரடியாகப் பொறுப்பாவார்கள். EMP இல் உள்ள வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்க, உரிமையாளர் சுற்றுச்சூழல் நடவடிக்கைகள் மற்றும் அவற்றை திறம்பட செயல்படுத்துதல் ஆகியவற்றை தொடர்புபடுத்தி மேற்பார்வையிடுவார். சுரங்க மேலாளர்/சுரங்கப் பொறுப்பாளர் சுரங்கத்தில் சுற்றுச்சூழல் நிர்வாகத்தை மேற்பார்வையிடுவார் மேலும் அவர் சுற்றுச்சூழல் நிர்வாகத்தின் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகளில் நேரடியாக மேற்பார்வையிடுவார். துணை அதிகாரிகள், வெளி ஆலோசகர்கள் மற்றும் ஆய்வகங்களில் இருந்து தேவையான உதவிகள் பெறப்படும்.

சுற்றுச்சூழல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் நிலச் சிதைவு, காற்று, நீர் மற்றும் மண்ணின் தரம், இரைச்சல் அளவுகள், சுரங்கபணி செய்யப்பட்ட பகுதிகளுக்கு பயனுள்ள நில மீட்பு, காடு வளர்ப்பு நடவடிக்கைகள் போன்ற பல்வேறு காரணிகளை உள்ளடக்கும். நிர்வாக செயல்பாடுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

- ❖ சுற்றுச்சூழல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்துவதை கண்காணித்தால்.
- ❖ சுற்றுச்சூழலில் திட்ட நடவடிக்கைகளின் விளைவுகளை ஆய்வு மேற்கொள்ளுதல்



- ❖ .பசுமை வளையம் உருவாக்கும் திட்டத்திற்காக ,தாவரங்களின் உயிர்வாழ்வு திறன்களை தொடர்ச்சியாக கண்காணிக்கப்படும்
- ❖ கண்காணிக்கப்பட்ட பதிவுகளை முறையாக பராமரிப்பதன் மூலம் முறையான வழிமுறைகளையும், எளிதான அணுகுமுறைகளையும் சட்டப்பூர்வமாக மேற்கொள்ளவும், மேலும்பரிந்துரைக்கப்பட்ட பதிவுகளை தேவைப்படும் போது அதிகாரிகளிடம் சமர்ப்பிக்கவும் முடியும்.
- ❖ பாதுகாப்பு வளையங்களில் போதுமான வேலிகள் மற்றும் தோட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
- ❖ சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு SPCB அறிக்கை சமர்ப்பித்தல்.
- ❖ அரசு துறைகளுடன் கொள்ளவும் தொடர்பு கொள்ளு தல்
- ❖ மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் மற்றும் அமைப்புகளின் செயல்திறனை அவ்வப்போது மதிப்பீடு செய்து ,கருவிகளை அதன் உகந்த செயல்திறன் நிலையில் வைத்திருக்க சரியான நேரத்தில் நடவடிக்கை எடுக்கவும்.
- ❖ இந்த திட்டத்தால் எதிர்பாராத சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்பட்டால் உடனடியாக தடுப்பு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
- ❖ தொழிலாளர்கள் /ஊழியர்களிடம் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி பாதுகாப்பு தணிக்கைகள் மற்றும் திட்டங்களை நடத்துதல்.
- ❖ தொழிலாளர்கள்/ஊழியர்களுக்கு ஏதேனும் உடல்நலப் பிரச்சனைகளை உடனுக்குடன் கண்டறிய வருடாந்திர சுகாதார தணிக்கைகளை நடத்துதல் . இதனால் தொழில் சார்ந்த உடல்நலப் பிரச்சனைகள் குறையும்.
- ❖ பாதுகாப்பு குறித்த பயிற்சி அளிப்பது மற்றும் பாதுகாப்பு பயிற்சிகளை நடத்துதல் .தீயணைக்கும் கருவிகள் மற்றும் அமைப்புகளை' தயாரான நிலையில் 'வைத்திருக்க வேண்டும்.
- ❖ இத்திட்டத்தின் மூலம் சமுதாயம் அடையும் பலன்களைக் கண்டறிவதற்கும் , குறைபாடுகள் இருப்பின் அதை உடனடியாக நிறைவேற்றுவதற்கும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சமூகப் பொருளாதார ஆய்வை மேற்கொள்வது.
- ❖ முறையான சுரங்க மூடல் ஏற்பாடுகளை உறுதி செய்தல்

கிளஸ்டரில் உள்ள மற்ற சுரங்கங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்தத் திட்டத்தின் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைப் பிரிவு ஒரு கிளஸ்டர் மேலாண்மைக் குழுவாகவும் செயல்படும். இந்தக் குழுவால் மேற்கொள்ளப்படும் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன:

- சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை நடவடிக்கைகளை ஒரு முழுமையான முறையில் திறம்பட செயல்படுத்துதல்
- சுரங்க மற்றும் போக்குவரத்து நடவடிக்கைகளுக்கான செயல்பாட்டுத் திட்டத்தை உருவாக்குதல்.



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

- மழை, வெள்ளம், வெளியேற்றும் திட்டங்கள் போன்ற பல்வேறு இயற்கை பேரிடர்களும் இந்த குழுவால் ஆலோசிக்கப்பட்டு, இடர் மேலாண்மை மற்றும் அவசர மேலாண்மை திட்டத்தை உருவாக்குகிறது.
- நிறுவனத்தின் சுற்றுச்சூழல் கொள்கை செயல்படுத்தப்பட்டு, கிளஸ்டரில் உள்ள குவாரிகளுக்கு சட்ட விதிகளின்படி முறையான நிலையான சுரங்கம் செயல்படுத்தப்படும்.
- மறுசீரமைப்பு உத்தி தொடர்பான செயல் திட்டத்தை நிறுவுதல்
- சுரங்கத் தொழிலில் ஈடுபடும் தொழிலாளர்களின் உடல்நலம் மற்றும் பொதுமக்களின் ஆரோக்கியம் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது
- சுரங்கத்தின் தாக்கம் பற்றிய விரிவான ஆய்வை மேற்கொள்வது:
 - மண் ஆரோக்கியம் மற்றும் பல்லுயிர்
 - பருவநிலை மாற்றம் வறட்சி, வெள்ளம் போன்றவற்றுக்கு வழிவகுக்கும்.
 - கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்கள் (GHG) வெளியிடப்படும் மாசுபாடு வெப்பநிலை மற்றும் உள்ளூர் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தில் உயர்வு
 - நீர் மாசுபாட்டின் சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் நீர்வாழ் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு ஆரோக்கியத்தில் தாக்கம்.
 - விவசாயம், வனவியல் & பாரம்பரிய நடைமுறைகள்.
 - சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் அழிவின் காரணமாக ஹைட்ரோ புவியெப்ப / புவியெப்ப விளைவு.
 - உயிர்-புவி வேதியியல் செயல்முறை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அழுத்தம் உட்பட அதன் தடம்.
 - வண்டல் புவி வேதியியல்
- நீர், சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றில் நிலையான வளர்ச்சியை அடைவதற்கான செயல் திட்டத்தை நிறுவுதல்.
- தீ விபத்துகள் ஏற்பட்டால் தீ பாதுகாப்பு மற்றும் வெளியேற்றும் திட்டங்களை வழங்குதல்.
- ஆற்றலை திறம்பட பயன்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளை செயல்படுத்துதல்.

10.2.3 சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை திட்டம்:

10.2.3.1 பொது:

முறையான கண்காணிப்பு அமைப்புகள் மற்றும் நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட மற்றும் திறமையான சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைத் திட்டம் ஆகியவை திட்டச் செயல்பாட்டின் போது ,பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்கள் சட்டப்பூர்வமாக நிலையான



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

வரம்புகளுக்குள் இருப்பதை உறுதி செய்யும் .காற்று ,நீர் ,சத்தம், நிலம் ,உயிரியல் சூழல் போன்றவற்றின் அடிப்படையில் திட்டத்தின் பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களை வைத்திருக்க முன்மொழியப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

10.2.3.2 காற்றின் தரம்:

காற்றின் தரத்தைப் பொறுத்தமட்டில் ,சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நடவடிக்கைகளின் விளைவாக வெளியேறும் மற்றும் வாயு உமிழ்வைத் தணிக்க , பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்:

- போக்குவரத்துச் சாலைகளில் தூசியை அடக்குவதற்காக மொபைல் டேங்கர்களைப் பயன்படுத்தி வழக்கமான தண்ணீர் தெளிக்கப்படுகிறது.
- NONEL பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிக்கும் நுட்பங்கள் கையாளப்பட உள்ளன.
- அதிக தூசி மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு தூசி வடிகட்டிகள் / முகமூடிகளை வழங்குதல்.
- துளையிடப்பட்ட துளைகளை ஈரமான துணியால் மூடுதல் ,மற்றும் கூர்மையான துளைப்பான்களை பயன்படுத்துதல்
- அதிக காற்று வீசும் காலங்களில் பாறை வெடிப்பதைத் தவிர்ப்பதால் நுண்ணியதுகள்கள் காற்றில் கலந்து காற்று மாசுபடுவதை தவிர்க்கலாம்
- இழுத்துச் செல்லும் சாலைகள் ,ஹெச்இஎம்எம் மற்றும் டம்பர்களை முறையாகப் பராமரித்தல்.
- போக்குவரத்தின் போது வாகனங்களை தார்ப்பாய்களால் மூடுதல்
- வழக்கமான மற்றும் முறையான தடுப்பு பராமரிப்பு அட்டவணைகள் மூலம் வாகன உமிழ்வுகள் கட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் உமிழ்வு மதிப்புகளை உறுதி செய்வதற்காக டீசல் புகை மீட்டர் கருவி மூலம் உமிழ்வு சோதனைகள் செய்யப்படும்.
- தவிர ,சுரங்க சுற்றளவு மற்றும் பாதுகாப்பு பசுமையான மரங்கள் நடப்பட்டு வளர்க்கப்படும் ..

10.2.3.3 நீர் சூழல்:

இந்த திட்டத்தில் இருந்து எந்த செயல்முறை கழிவுகளும் உருவாக்கப்படாது மற்றும் சுரங்கத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுநீர் ,ஊறவைக்கும் குழி அமைப்புகளுடன் செப்டிக் டேங்கில் சேகரிக்கப்படும் .தவிர ,மொத்த கனிமங்களும் நேரடியாக நுகர்வோருக்கு அனுப்பப்படுவதால் ,குத்தகைப் பகுதிக்குள் கழிவுக் கிடங்குகள் அல்லது இருப்புக்கள் இருக்காது.



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

நிலத்தடி நீரோட்டம் மேலாண்மைக்கு, குவாரியைச் சுற்றி மாலை வடிகால் கட்டப்பட்டு, இறுதியில் படிவு நீர் தொட்டிகள் மூலம் தெளிவான மழை நீர் வெளியேற்றப்படும். குவாரியின் அடி மட்டத்தில் உள்ள சம்பில் (SUMP) சேமிக்கப்படும் தெளிவான நீர் கீழ்நிலை பயனர்களுக்கு வெளியேற்றப்படும். மழைநீர் சேகரிப்பை நோக்கி , சுரங்கத்தில் சேகரிக்கப்படும் மழைநீரானது ,சுரங்கத்தின் போது நீர் தேவைக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டு உபரி நீரை கிராம மக்களுடன் கலந்தாலோசித்து ,அரசு நடைமுறைகளுக்கு ஏற்ப ,அருகிலுள்ள ஓடையில் வெளியேற்றப்படும் .

10.2.3.4 ஒலி சூழல்:

திட்டச் செயல்பாட்டின் போது ,சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய செயல்பாடுகளால் உருவாகும் ஒலி காரணமாக ஏற்படும் பாதகமான தாக்கத்தைத் தணிக்க கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பல்வேறு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்:

- குத்தகைப் பகுதியின் கிழக்குப்பகுதி மற்றும் சுரங்க பகுதியில் 7.5 மீட்டர் பாதுகாப்பு வளைய பகுதிகளிலும் ,தோட்டம் மேற்கொள்ளப்படும்.
- ஒலித்தடைகளும் ,ஆபரேட்டர் கேபின்களின் காப்பு ,இயந்திரங்களில் சைலன்சர்களை நிறுவுதல் போன்றவை.
- உபகரணங்களின் முறையான மற்றும் வழக்கமான பராமரிப்பு
- அதிக இரைச்சலுக்கு வெளிப்படும் தொழிலாளர்களுக்கு காது செருகிகளை வழங்குதல்.
- ஒலி உமிழ்வைக் குறைப்பதற்கான உள்ளமைக்கப்பட்ட பொறிமுறையை வழங்குதல்.
- ஒலி அதிகம் உள்ள பகுதியில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு ஆடியோமெட்ரி சோதனை உட்பட வழக்கமான சுகாதார பரிசோதனைகளை நடத்துதல்.
- ஒலி அளவின் அளவை அறியவும் ,தொழிலாளிகளுக்கு அதிக ஒலி வெளிப்படும் நேரத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும். தொழிலாளி அதிக ஒலிகளுக்கு உள்ளாகாமல் இருக்க, இயந்திரத்தின் அதிகபட்ச ஒலியளவின் ,நிலைகள் காட்சிபடுத்தப்படும்

10.2.3.5 தரை அதிர்வு

திட்டச் செயல்பாட்டின் போது ,பாறைவெடிப்பு நடவடிக்கைகளால் ஏற்படும் நில அதிர்வு காரணமாக ஏற்படும் பாதகமான தாக்கத்தைத் தணிக்க கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பல்வேறு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்:



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

- ❖ டிஜிஎம்எஸ் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவை விட நில அதிர்வு வரம்பு (PPV) பராமரிக்க கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிக்கும் நுட்பங்கள்.
- ❖ சரியான இடைவெளி விட்டுத் துளையிடுதல்.
- ❖ வெடி மருந்துகள் மிகக் குறைந்த அளவில் சார்ஜ் செய்தல்
- ❖ ஃப்ளை ராக் தாக்கத்தை தடுக்க போதுமான ஸ்டெம்மிங் நெடுவரிசையை பராமரித்தல் & சரியான ஸ்டெம்மிங் பொருள் பயன்பாடு.
- ❖ மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளை நோக்கி பலத்த காற்று வீசும் போது வெடிப்பு மேற்கொள்ளப்பட மாட்டாது .பகலில் மட்டும் வெடிப்பு மேற்கொள்ளப்படும்.
- ❖ ஒரு திறமையான மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த நபரால் குண்டுவெடிப்பின் போது சரியான கவனிப்பு மற்றும் மேற்பார்வை.
- ❖ தவிர ,அருகிலுள்ள திட்டங்களுக்கு வெவ்வேறு வெடிப்பு நேரம் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது மற்றும் அந்தந்த சுரங்க நுழைவாயிலில் உள்ள காட்சி பலகையில் நேரத்தை குறிப்பிட வேண்டும்.

இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்கள் பிரிவு ,4.4.2 அத்தியாயம் IV-இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

10.2.3.6 உயிரியல் சூழல்:

சுரங்க குத்தகை பகுதி மற்றும் 10 கிமீ ஆய்வு மண்டலம் ஆகியவை தேசிய பூங்காக்கள் , சரணாலயங்கள் போன்ற அறிவிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக உணர்திறன் அம்சங்கள் இல்லாமல் உள்ளன . தவிர ,மைய மற்றும் இடையக மண்டலத்தில் அட்டவணை I-விலங்குகள் எதுவும் காணப்படவில்லை சுரங்க குத்தகை பகுதியில் பெரிய அளவு தாவரங்கள் இல்லை. குத்தகை பகுதிக்குள் நல்ல பசுமை மற்றும் தோட்டத் திட்டங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.

குத்தகைப் பகுதி சுற்றளவு உள்ள 7.5மீ பகுதிக்கு பாதுகாப்பு இடைவெளியும் குத்தகை பகுதியில் தாவர வளர்ச்சி மற்றும் அழகியலை மேம்படுத்த கிரீன்பெல்ட் /தோட்டம் மேற்கொள்ளப்படும் .இது இப்பகுதியின் உயிரியல் ,காட்சி மற்றும் அழகியல் கண்ணோட்டத்தை அதிகரிக்கும் .குத்தகை பகுதியிலும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் மரங்கள் நடப்படும் இது தொடர்பான விரிவான விவரங்கள் பிரிவு 4.6.4, அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

10.2.3.7 சமூக-பொருளாதார சூழல்:

முன்மொழியப்பட்ட திட்ட செயல்பாடு ,இப்பகுதியில் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சமூக உள்கட்டமைப்பு நிலை ஆகியவற்றில் சாதகமான தாக்கங்களை வழங்கும் .துணை அலகுகள் ,வர்த்தக நடவடிக்கைகள் ,ஒப்பந்தத் தேவைகள் ,சாதாரண தொழிலாளர்கள் , பசுமைப் வளைய மேம்பாடு போன்றவற்றின் காரணமாக சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள உள்ளூர் மக்கள் பல உறுதியான நன்மைகளைப் பெறுவார்கள் .சுற்றியுள்ள



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

பகுதியின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியை நோக்கி ,முன்மொழிபவர் கார்ப்பரேட் சுற்றுச்சூழல் பொறுப்பின் கீழ் ரூ3.0லட்சம் CER இன் கீழ் அடையாளம் காணப்பட்ட நடவடிக்கைகள் படிப்படியாக செயல்படுத்தப்படும்.

10.3 சுற்றுச்சூழல் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு செலவு:

இந்த முன்மொழியப்பட்ட குவாரியில் மேலே கூறப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்துவது மூலதனம் மற்றும் தொடர் செலவுகளை உள்ளடக்கியது .எதிர்பார்கப்படும் மூலதனம் மற்றும் தொடர்ச்சியான சுற்றுச்சூழல் கட்டுப்பாட்டு செலவு கணக்கிடப்பட்டு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை10.1: சுற்றுச்சூழல் கட்டுப்பாட்டு செலவு

ரூ .லட்சங்களில்

வரிசை எண்	விவரங்கள்	மூலதனச் செலவு	தொடர் செலவு
அ. காற்று சூழல்			
1	ஹாலேஜ் சாலையின் இருபுறமும் சுருக்கம், தரம் மற்றும் வடிகால் வசதி.	0.11	0.11
2	தண்ணீர் தெளிக்கும் ஏற்பாடுகள்	8.00	0.50
3	மஃப்ல்ட் பிளாஸ்டிக்	0.00	0.01
4	ஈரமான துளையிடும் செயல்முறை / தனி தூசி பிரித்தெடுக்கும் அலகுடன் கூடிய சமீபத்திய சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த துளையிடும் இயந்திரம்	0.25	0.01
5	லாரிகள்/டிப்பர்கள்/டிராக்டர்கள் அதிக சுமை இல்லாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக கைமுறையாக கண்காணித்தல்.	0.00	0.00
6	தார்பாய் தாள்கள்	0.00	0.10
7	வேகக் கட்டுப்பாட்டாளர்கள்	0.03	0.01
8	RTO விதிமுறைகளின்படி வெளியேற்றப் புகைகளை தொடர்ந்து கண்காணித்தல்.	0.00	0.05
9	அணுகு சாலைகளை தொடர்ந்து துடைத்து பராமரித்தல்.	0.00	0.21
10	குவாரியின் வாயிலுக்கு அருகில் சக்கர கழுவும் அமைப்பை நிறுவுதல்.	0.50	0.20
துணை மொத்தம் (A)		8.88	1.19
ஆ. சத்தம் சூழல்			
11	HEMM பராமரிப்பு	In-built in OPEX	In-built in OPEX
12	போக்குவரத்து வாகனங்கள் மற்றும் HEMM-களுக்கு வழக்கமான இடைவெளியில் எண்ணெய் பூசுதல் மற்றும் கிரீஸ் செய்தல்.	In-built in OPEX	In-built in OPEX
13	அனைத்து டீசல் என்ஜின்களிலும் போதுமான அளவு சைலன்சர்கள்.	In-built in OPEX	In-built in OPEX
14	போக்குவரத்து வாகனங்களுக்கான தகுதிச் சான்றிதழ்	In-built in OPEX	In-built in OPEX
15	வெடிக்கும் செயல்பாட்டிலிருந்து PPV-ஐக் குறைக்க எல்லை முழுவதும் கோடு துளையிடுதல் மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிப்பை செயல்படுத்துதல்.	In-built in OPEX	In-built in OPEX
16	எடுத்துச் செல்லக்கூடிய பிளாஸ்டர் ஷெட்	0.50	0.02
17	தரை அதிர்வு மற்றும் பறக்கும் பாறைகளைக் கட்டுப்படுத்த NONEL வெடிப்பு	-	1.95
துணை மொத்தம் (B)		0.50	0.50



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

வரிசை எண்	விவரங்கள்	மூலதனச் செலவு (0.50)	தொடர் செலவு
இ. கழிவு மேலாண்மை			
18	அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனம் மூலம் வீட்டுக் கழிவுகளைச் சேகரித்து அகற்றுவதற்கான ஏற்பாடு.	0.25	0.20
19	குப்பைத் தொட்டிகளை நிறுவுதல்	0.05	0.02
20	உயிரி கழிப்பறைகள்	In-built in OPEX	In-built in OPEX
துணை மொத்தம் (C)		0.30	0.30
D. சுரங்க மூடல்			
21	மாலை வடிகால்களின் கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு	0.11	0.05
22	முள்வேலி வேலி	2.13	0.11
23	பசுமைப் பட்டை மேம்பாடு - 500 மரங்கள் (200 குத்தகைப் பகுதிக்குள் & 300 குத்தகைப் பகுதிக்கு வெளியே)	0.65	0.15
24	கடந்த ஆண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி இறுதி சுரங்க மூடல் நடவடிக்கையை செயல்படுத்துதல்.	0.43	-
25	பசுமை நிதிக்கான பங்களிப்பு. TNMMCR 1959, விதி 35 இன் படி (உச்ச உற்பத்தியில் 10% இல் பசுமை நிதிகளுக்கான பங்களிப்பு Seigniorage கட்டணம் EMP பட்ஜெட்டின் ஒரு பகுதியாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது மற்றும் திட்ட தளத்தில் அவசியம் செயல்படுத்தப்படவில்லை)	1.35	-
துணை மொத்தம் (D)		2.89	0.31
E. EC, சுரங்கத் திட்டம் & DGMS நிபந்தனையை செயல்படுத்துதல்			
26	சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளைக் குறிப்பிடும் நிரந்தர அமைப்பாக குவாரி நுழைவாயிலில் நிலையான காட்சிப் பலகை.	0.10	0.01
27	CPCB விதிமுறைகளின்படி 2 அரையாண்டு இணக்கம் - ஆய்வக கண்காணிப்பு அறிக்கையை சமர்ப்பித்தல்.	0.00	0.50
28	தொழிலாளர்களுக்கு தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்குதல்	0.80	0.20
29	IME & PME சுகாதார பரிசோதனை	0.00	0.20
30	முதலுதவி வசதி	0.00	0.02
31	சாய்வு நிலைத்தன்மை செயல் திட்டம்	2.00	0.00
32	பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை அறிவிப்பு பலகைகள்.	0.1	0.02
33	தங்குமிடம் மற்றும் கொடிகள் கொண்ட வாகன நிறுத்துமிடம்	0.53	0.10
34	சுரங்கங்கள் மற்றும் சுரங்க நுழைவாயிலில் சிசிடிவி கேமராக்களை நிறுவுதல்.	0.3	0.05
35	சுரங்கத் திட்டத்தின்படி செயல்படுத்துவதற்கும் பாதுகாப்பான குவாரி வேலைகளை உறுதி செய்வதற்கும் சுரங்க மேலாளர் (முதல் வகுப்பு / இரண்டாம் வகுப்பு / சுரங்க ஃபோர்மேன்) மற்றும் சுரங்கத் துணை.	0.00	7.80
துணை மொத்தம் (E)		3.83	8.90
மொத்த தொகை (A+B+C+D+E)		16.40	12.77



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

EMP நடவடிக்கைகளுக்காக, ரூ. 16.40 லட்சம் மூலதனச் செலவின் கீழ் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. தவிர, தொடர் செலவின் கீழ் ஆண்டுக்கு ரூ.12.77 லட்சம் செலவிடப்படும். மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள், சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு போன்றவற்றின் பராமரிப்புக்காக அனைத்து தொடர்ச்சியான செலவுகளும் வருவாயில் இருந்து செலவு செய்யப்படும் .

10.4 முடிவுரை:

இந்த குத்தகையிலிருந்து உற்பத்தி மிகக் குறைவாக இருப்பதால், குறைந்த உபகரணங்களின் எண்ணிக்கை, சுரங்க செயல்பாட்டின் அளவு மற்றும் அதன் விளைவாக சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் பாதிப்பு மிகக் குறைவாகவே இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே சுற்றுச்சூழலில் எந்த பாதகமான தாக்கமும் எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை. பல்வேறு திட்ட அட்டவணைகள் மற்றும் சரியான நேரத்தில் செயல்படுத்தும் நோக்கங்களுடன், மேற்கூறியவாறு, துல்லியமாக நன்கு திட்டமிடப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைத் திட்டம், அப்பகுதியில் எதிர்கால சுற்றுச்சூழல் தரம் சட்டரீதியான வரம்புகளுக்குள் பராமரிக்கப்படுவதை உறுதி செய்யும். மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ள சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை செயல்திட்டம் தொழில்துறை வளர்ச்சியானது, அனைத்து சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான மற்றும் பொருத்தமான தீர்வு நடவடிக்கைகளுடன் சரியாக திட்டமிடப்பட்டால், திட்டத்தைச் சுற்றியுள்ள உள்ளூர் மக்களின் வாழ்க்கை முறை மற்றும் வாழ்க்கை நிலைமைகளை மேம்படுத்துவதற்கு உறுதியாக இருக்கும்.

* * * * *



அத்தியாயம் -XI

சுருக்கம் & முடிவு

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

CHAPTER 11 சுருக்கம் & முடிவுரை

11.1 அறிமுகம் :

தமிழ்நாட்டின் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், மதுக்கரை தாலுகா, மைலேறிபாளையம் கிராமத்தில், சர்வே எண். 70/1(P) - ல் 1.06.50 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் ஒரு கல் மற்றும் கிராவல் குவாரியை 5 ஆண்டுகளுக்கு நடத்த திரு. கே. ராமராஜ் முன்மொழிந்தார் , மேலும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெறுவதற்கான நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கியுள்ளார்.

இந்த திட்டத்தின் தனிநபர் குத்தகைப் பகுதி 5 ஹெக்டேருக்கும் குறைவாக இருந்தாலும், இந்த திட்டம் வகை B1 இன் கீழ் வருகிறது, இது EIA அறிவிப்பு 2006, அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் மற்றும் MoEF & CC அறிவிப்பு SO 2269(E) தேதியிட்ட 01.07.2016 (மொத்த கிளஸ்டர் பரப்பளவு 21.7188 ஹெக்டேர்) ஆகியவற்றின் படி ஒரு கிளஸ்டர் சூழ்நிலையை உருவாக்குகிறது. இது SEAC க்கு மதிப்பீட்டிற்காக EIA/EMP அறிக்கையைத் தயாரிப்பதை அவசியமாக்குகிறது. இந்த EIA/EMP அறிக்கை SEIAA, தமிழ்நாடு ஆல் வழங்கப்பட்ட நிலையான குறிப்பு விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்படுகிறது, இது 16.07.2025 தேதியிட்ட ToR அடையாள எண். TO25B0108TN5570602N மற்றும் MoEFCC ஆல் செப்டம்பர் 2006 அறிவிப்பில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பொதுவான கட்டமைப்பு மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திற்கு இணங்க உள்ளது.

TOR வழங்கிய உற்பத்தி திறன் 10614 மீ³ சரளை மற்றும் 73750 மீ³ கரடுமுரடான கற்களை 5 ஆண்டுகளுக்கு 48 மீ ஆழம் வரை வெட்டி எடுக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது . இதன் உச்ச உற்பத்தி திறன் 10,614 (ஆண்டு 1) சரளை மற்றும் 14970 மீ³ கரடுமுரடான கல் (ஆண்டு 4) ஐந்து வருட குத்தகை காலத்திற்கு வெட்டப்படுகிறது . முழு குத்தகைப் பகுதியும் விண்ணப்பதாரர்களின் வசம் உள்ள பட்டா நிலமாகும்.

11.1.1 சட்டப்பூர்வ ஒப்புதல்கள்:

பெயர்	வழங்கும் அதிகாரம்	நிலைமை	கடித எண்	தேதி	குறிப்பு
துல்லியமான பகுதி தொடர்பு	உதவி இயக்குநர், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறை	பெறப்பட்டது	ஆர்.சி.எண்.778/சுரங்கங்கள்/2024	27.12.2024	இணைப்பு-1
சுரங்கத் திட்ட ஒப்புதல்	உதவி இயக்குநர், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறை	அங்கீகரிக்கப்பட்டது	ஆர்.சி.எண்.778/சுரங்கங்கள்/2024	09.01.2025	இணைப்பு-2
500 மீ சுற்றளவில் உள்ள பிற குவாரிகளின் விவரங்கள்	உதவி இயக்குநர், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறை	பெறப்பட்டது	ஆர்.சி.எண்.778/சுரங்கங்கள்/2024	09.01.2025	இணைப்பு-3
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை	கலெக்டர், உதவி இயக்குநர், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறை	அங்கீகரிக்கப்பட்டது	25.07.2018 தேதியிட்ட SO 3611(E) இன் படி	-	--
VAO கடிதம்	விஜ்ஜா	பெறப்பட்டது	--	08.07.2024	இணைப்பு-4
முந்தைய குழி பரிமாணங்கள் மற்றும் உற்பத்தி	உதவி இயக்குநர், புவியியல் மற்றும் சுரங்கம்	பெறப்பட்டது	ஆர்.சி.எண்.778/சுரங்கங்கள்/2024	09.01.2025	இணைப்பு-5
ஒப்புதல் பதிவு ஆவணங்கள்	-	பெறப்பட்டது	-	19.05.2025	இணைப்பு-6
முந்தைய சுற்றுச்சூழல் அனுமதி	DEIAA, கோயம்புத்தூர்	வழங்கப்பட்டது	DEIAA-CBE/F.No.358/1(a)/EC.No.53/2018	10.12.2018	இணைப்பு-7
சான்றளிக்கப்பட்ட EC இணக்க அறிக்கை	சுற்றுச்சூழல், வன மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சகம், நுங்கம்பாக்கம், சென்னை-06	பெறப்பட்டது	EP/12.1/2025-26/SEIAA/79/TN/1302	22.08.2025	இணைப்பு-8
குத்தகை ஒப்பந்த நகல்	மாவட்ட ஆட்சியர், கோயம்புத்தூர்	பெறப்பட்டது	-	-	இணைப்பு-8A

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

துல்லியமான பகுதி தொடர்பு கடிதத்தில், பின்வரும் குத்தகை நிபந்தனைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன, அவை பின்பற்றப்படும்:

குவாரி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும்போது அருகிலுள்ள பட்டா நிலம் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு எந்த இடையூறும் ஏற்படக்கூடாது. சுற்றளவுக்கு 7.5 மீ பட்டா நில பாதுகாப்பு தூரம், குத்தகைதாரர் இந்த அனைத்து நிபந்தனைகளையும் கடைபிடிக்க ஒப்புக்கொண்டார்.

11.1.2 சுற்றுச்சூழல் சுத்திகரிப்பு விண்ணப்பம்:

விவரங்கள்	விவரங்கள்
குறிப்பு விதிமுறைகள்	16.07.2025 தேதியிட்ட TO25B0108TN5570602N வழியாக தமிழ்நாட்டின் SEIAA இலிருந்து பெறப்பட்டது .
அடிப்படை தரவு சேகரிப்பு	கோயம்புத்தூரில் உள்ள என்விரோ சொல்யூஷன்ஸ் & லேப்சால் மேற்கொள்ளப்பட்டது , கோடை காலம் (மார்ச் - மே 2025)

11.2 திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்:

அட்டவணை 11.1 : தள விவரங்கள்

இடம்	மைலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை தாலுகா, கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் , தமிழ்நாடு
சர்வே எண்.	70/1(பி)
ஆயத்தொலைவுகள்	அட்சரேகை: 10 ° 52'00.56" வடக்கிலிருந்து 10 ° 52'04.76" வடக்கிற்கு தீர்க்கரேகை : 77 ° 02'02.14" E முதல் 77 ° 02'06.02" E வரை
அருகிலுள்ள கிராமம்	மயிலேறிபாளையம் -1.1கிமீ - (NW)
அருகிலுள்ள நகரம்	செட்டிபாளையம் - 4.3 கி.மீ (வடக்கு)
அருகிலுள்ள நெடுஞ்சாலை	NH-83 (கோவை - கிணத்துக்கடவு) - 2.4Km - W,
அருகிலுள்ள ரயில் நிலையம்	கிணத்துக்கடவு RS - 4.3km - (SW)
அருகிலுள்ள விமான நிலையம்	கோயம்புத்தூர் - 18 கி.மீ (வடக்கு)
அணுகல்தன்மை	குத்தகைப் பகுதியை, குத்தகைப் பகுதியின் தெற்குப் பகுதியில் உள்ள கிராமச் சாலை வழியாக அணுகலாம். இது குத்தகைப் பகுதியின் மேற்குப் பகுதியில் 2.4 கி.மீ தொலைவில் NH-83 கோயம்புத்தூர் - கிணத்துக்கடவு நெடுஞ்சாலையுடன் இணைகிறது.
நிலப்பரப்பு	குத்தகைக்கு விடப்பட்ட பகுதி, கரடுமுரடான கல் மற்றும் சரளை உருவாக்கத்தால் மூடப்பட்ட சமவெளிப் பகுதியாகும். முன்மொழியப்பட்ட பகுதியில் மீதமுள்ள நிலம் ஓரளவு புதர்கள், மூலிகைகள், புல், ஏறுபவர்கள், புதர்கள் போன்றவற்றால் மூடப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 11.2 : ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு

வரிசை எண்	துகைகள்	விவரங்கள்
1	அருகிலுள்ள நெடுஞ்சாலை	NH-83 (கோவை - கிணத்துக்கடவு) - 2.4Km - W,
2	அருகிலுள்ள ரயில் நிலையம்	கிணத்துக்கடவு RS - 4.3km - (SW)
3	அருகிலுள்ள விமான நிலையம்	கோயம்புத்தூர் விமான நிலையம் - 18 கி.மீ - (வடக்கு)
4	அருகிலுள்ள முக்கிய நீர்நிலைகள்	கொடவாடி ஆறு - 7.3 கிமீ - (எஸ்) வரட்டாறு ஆறு - 7.9 கிமீ - (W)
5	அருகிலுள்ள நகரம்/நகரம்	செட்டிபாளையம் - 4.3 கி.மீ (வடக்கு)
6	அருகிலுள்ள கிராமங்கள்	மைலேறிபாளையம் - 1.1 கிமீ- (வடமேற்கு) குமாரபாளையம் - 1.8 கிமீ - (SW)

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

வரிசை எண்	துகைகள்	விவரங்கள்
7	அறிவிக்கப்பட்ட தொல்பொருள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்கள், நினைவுச்சின்னங்கள்	10 கி.மீ சுற்றளவில் இல்லை
8	சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகள், வனவிலங்கு பாதுகாப்புச் சட்டம், 1972 இன் படி பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் (புலிகள் சரணாலயம், யானைகள் சரணாலயம், உயிர்க்கோளங்கள், தேசிய பூங்காக்கள், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள், சமூக சரணாலயங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு சரணாலயங்கள்)	10 கி.மீ சுற்றளவில் இல்லை
9	ஒதுக்கப்பட்ட / பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள்	10 கி.மீ சுற்றளவில் இல்லை
10	பாதுகாப்பு நிறுவனங்கள்	10 கி.மீ சுற்றளவில் இல்லை
11	நில அதிர்வு மண்டலம்	மண்டலம் - II (குறைந்த செயல்பாடு)
12	ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள பிற தொழில்கள்	கரடுமுரடான கல் குவாரி மற்றும் நொறுக்கிகள் தவிர, இப்பகுதியில் பல உமரஸ் கிடங்குகள், கண்ணாடி, ஜவுளி ஆலைகள், வார்ப்பு ஆலைகள், பொறியியல் அலகுகள், வரவிருக்கும் கொடிசியா தொழில்துறை பூங்கா B (கள்ளப்பாளையம்) போன்ற பிற தொழில்கள் உள்ளன.

அட்டவணை 11.3 : தொழில்நுட்ப விளக்கம்

துகைகள்	விவரங்கள்		
புவியியல் இருப்பு	194680 கியூ.மீ. கல் & 14775 கன மீட்டர் கிராவல்		
சுரங்கப்படுத்தக்கூடிய இருப்பு	73750 கன மீட்டர் கல் & 10614 கன மீட்டர் கிராவல்		
சுரங்க முறை	திறந்தவெளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முறை, துளையிடுதல், வெடித்தல், அகழ்வாராய்ச்சி, ஏற்றுதல் மற்றும் தேவைப்படும் வாங்குபவர்களுக்கு கரடுமுரடான கல்லை கொண்டு செல்லுதல்.		
முந்தைய சுரங்கம்	- முந்தைய குத்தகை காலங்களிலும் ஆதரவாளர் சுரங்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டார். (இணைப்பு-5) இல் 1.06.50 பரப்பளவில் உள்ள சர்வே எண். 70/1(P) க்கு மட்டுமே தமிழ்நாட்டின் SEIAA-விடமிருந்து சுற்றுச்சூழல் அனுமதியை முன்மொழிபவர் பெற்றார். 5 வருட காலத்திற்கு 38 மீட்டர் ஆழம் வரை 90,353 மீ3 ரஃப்ஸ்டோன் உற்பத்தி அளவிற்கு வழங்கப்பட்டது . 09.01.2025 தேதியிட்ட Rc.No.778/Mines/2024 இன் மூலம் புவியியல் மற்றும் சுரங்க உதவி இயக்குநரிடமிருந்து ஒரு கடிதம் பெறப்பட்டது, அதில் தற்போதுள்ள குழி பரிமாணங்கள் மற்றும் வெட்டியெடுக்கப்பட்ட உற்பத்தி அளவுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. (இணைப்பு-6) குத்தகை காலத்தில் அடையப்பட்ட அளவு சுற்றுச்சூழல் அனுமதியில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உற்பத்திக்கு இணங்க இருந்தது.		
தயாரிப்பு	ஆண்டு	கல் (மீ3)	கிராவல் (மீ3)
	I	14,700	10,614
	II	14,830	--
	III	14,900	--
	IV	14,970	--

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

துகள்கள்	விவரங்கள்		
	V	14,350	--
	மொத்தம்	73,750	10,614
கழிவு உற்பத்தி மற்றும் மேலாண்மை	இந்த குவாரி செயல்பாட்டில் இருந்து எந்த கழிவு உற்பத்தியும் எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை, ஏனெனில் தோண்டப்பட்ட முழுப் பொருட்களும் முழுமையாகப் பயன்படுத்தப்படும். சரளை வடிவில் உள்ள அதிகப்படியான சுமை டிப்பர்களில் ஏற்றப்பட்டு, அரசாங்கத்திற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணங்களைச் செலுத்தியவுடன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்படும். கரடுமுரடான கல் தோண்டப்பட்டு, நொறுக்கித் திரட்டுகள் மற்றும் எம்-மணல் உற்பத்தியில் பயன்படுத்த வாங்குபவர்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படும்.		
உச்ச ஆழம்	48மீ		
மனித சக்தி	20 பேர் நேரடியாகவும் 50க்கும் மேற்பட்டோர் மறைமுகமாகவும்		
போக்குவரத்து முறை	சாலை வழியாக		
நீர் தேவை	8 கே.எல்.டி.		
நீர் ஆதாரம்	தேவையான தண்ணீர் ஆரம்பத்தில் வெளி நிறுவனங்களிடமிருந்து வாங்கப்படும். பின்னர், சுரங்கக் குழியில் சேகரிக்கப்படும் தண்ணீர் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யப் பயன்படுத்தப்படும்.		
மின் தேவை	அனைத்து உபகரணங்களும் டீசல் மூலம் இயக்கப்படும். சுரங்க நடவடிக்கைகளுக்கு மின்சாரம் தேவையில்லை. அலுவலகம் போன்றவற்றுக்கான குறைந்தபட்ச மின்சாரத் தேவை மாநில மின் கட்டமைப்பிலிருந்து பூர்த்தி செய்யப்படும்.		
சுரங்கத்தின் வாழ்க்கை	5 ஆண்டுகள்		
திட்ட செலவு	ரூ. 1,03,30,000 (செயல்பாட்டு + நிலையான சொத்து + EMP செலவு உட்பட).		

11.3 தற்போதுள்ள சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிலை:

11.3.1 பொது:

ஆய்வுகள் மற்றும் தரவு சேகரிப்பு, தொடர்புடைய IS குறியீடுகள், CPCB மற்றும் MoEF&CC வழிகாட்டுதல்களின்படி முறையாகவும், நுணுக்கமாகவும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மேலும், கோடை காலத்தில் (மார்ச் 2025 - மே 2025) கோயம்புத்தூரில் உள்ள Enviro Solutions & Labs ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ToR இன் படியும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆய்வின் நோக்கத்திற்காக, இந்தப் பகுதி இரண்டு மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது மைய மற்றும் இடையக மண்டலங்கள். மைய மண்டலம் மொத்த குத்தகைப் பகுதியாகக் கருதப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் இடையக மண்டலம் மைய மண்டலத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ ஆரம் தூரத்தை உள்ளடக்கியது.

11.3.2 சமூக-பொருளாதார நிலை:

முன்மொழியப்பட்ட கல் மற்றும் சரளை குவாரி, கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், மதுக்கரை தாலுகா, மைலேறிபாளையம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது. 10 கி.மீ சுற்றளவு ஆய்வுப் பகுதியின் விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

அட்டவணை 11.4 : ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக, பொருளாதார மற்றும் மக்கள்தொகை விவரக்குறிப்பு

விவரங்கள்	மக்கள் தொகை	சதவீதம்
A. பாலின வாரியான பரவல்		
ஆண் மக்கள் தொகை	174613	50.09

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

விவரங்கள்	மக்கள் தொகை	சதவீதம்
பெண் மக்கள் தொகை	173985	49.91
மொத்தம்	348598	100
B. சாதி வாரியான மக்கள்தொகைப் பரவல்		
பட்டியல் சாதி	56402	16.18
பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர்	1942	0.56
மற்றவை	290254	83.26
மொத்தம்	348598	100
C. எழுத்தறிவு பெற்ற மற்றும் எழுத்தறிவற்ற மக்கள் தொகை		
எழுத்தறிவு பெற்ற ஆண்கள்	139164	39.92
எழுத்தறிவு பெற்ற பெண்கள்	121238	34.78
மொத்த எழுத்தறிவு பெற்ற மக்கள் தொகை	260402	74.70
மற்ற ஆண்கள்	35449	10.17
மற்ற பெண்கள்	52747	15.13
மற்றவை மக்கள் தொகை	88196	25.30
மொத்தம்	348598 -	100 மீ
D. தொழில் அமைப்பு		
முக்கிய தொழிலாளர்கள்	142221	40.80
விளிம்புநிலை தொழிலாளர்கள்	16772	4.80
மொத்த தொழிலாளர்கள்	158993	45.60
மொத்த தொழிலாளர் அல்லாதோர்	189605	54.40
மொத்தம்	348598	100

இந்தப் பகுதியில் பல்வேறு வசதிகள் தொடர்பான மேலும் முன்னேற்றங்கள் பல ஆண்டுகளாக ஏற்பட்டுள்ளன. ஏராளமான கிடங்குகள், கண்ணாடி, ஜவுளி ஆலைகள், ஃபவுண்டரிகள், பொறியியல் அலகுகள், தொழில்துறை பூங்கா B (கள்ளப்பாளையம்) போன்ற பிற தொழில்கள் இளம் தொழிலாளர்களுக்கு முக்கிய தொழிலாகச் செயல்படுகின்றன. உள்ளூர் மக்களுடன் இணக்கமாக தொழில்மயமாக்கல் காணப்படுகிறது.

11.3.2.1 மாதிரி கணக்கெடுப்பு:

மக்களின் அனைத்து சமூக-பொருளாதார அம்சங்கள் மற்றும் தேவைகள் குறித்து மாதிரி கிராம கணக்கெடுப்பை நடத்துவதற்காக அருகிலுள்ள கிராமங்கள் பார்வையிடப்பட்டன. தற்போதுள்ள சமூக-பொருளாதார சூழ்நிலை ஆய்வு செய்யப்பட்டு, CER செயல்பாடுகளும் முன்மொழிபவருக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. ஆய்வு விவரங்கள் பத்தி 3.2.4, அத்தியாயம் - III இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

11.3.3 தற்போதுள்ள சுற்றுச்சூழல் தரம்:

அட்டவணை 11.5 : அடிப்படைத் தரவு

A) வானிலை தரவு		
பருவம்: குளிர்காலம் (மார்ச் 2025 முதல் மே 2025 வரை)		
அளவுருக்கள்	குறைந்தபட்சம்	அதிகபட்சம்
°C இல் வெப்பநிலை	21.0	38.0
ஈரப்பதம் % இல்	18.0	98.0

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

காற்றின் வேகம் கி.மீ/மணி	<1.8	38.9
பிரதான காற்று திசை (இருந்து)	தென்மேற்கு	
B) சுற்றுப்புற காற்றின் தரம்	கண்காணிப்பு இடம் - 6 இடங்கள்	
அளவுரு	முடிவு (µg/m3)	
இடம்	குத்தகை பகுதி (1 இடம்)	ஆய்வுப்பகுதி (5) இடங்கள்)
துகள் பொருள் (அளவு <10 µm)	49.0 - 63.0	47.0 - 62.0
துகள் பொருள் (அளவு <2.5 µm)	18.0 - 25.0	16.0 - 27.0
சல்பர் டை ஆக்சைடு (SO2 ஆக)	5.0 - 8.0	5.0 - 12.0
நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு (NO2 ஆக)	12.0 - 19.0	10.0 - 23.0
முடிவு: PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றுக்கான தற்போதைய சுற்றுப்புற காற்றின் தர அளவுகள், NAAQ தரநிலைகள் CPCB வரம்புகளான 100 µg/m3, 60 µg/m3, 80 µg/m3 & 80 µg/m3 க்குள் உள்ளன. அனைத்து இடங்களிலும் CO மதிப்புகள் கண்டறியக்கூடிய வரம்பிற்குக் கீழே இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியில் சிலிக்கா மதிப்புகள் கண்டறியக்கூடிய வரம்பிற்குக் கீழே இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. (கண்டறிதல் வரம்பு - 0.05 mg/m3)		
இ) நீரின் தரம்	கண்காணிப்பு இடம் - 6 இடங்கள்	
அளவுரு	ஆய்வுப்பகுதி (6 இடங்கள்)	* வரையறுக்கப்பட்ட அளவு (µg/m3)
pH மதிப்பு	7.33 - 8.02	6.5-8.5
மொத்த கரைந்துள்ள துகள்களின் அளவு, (மிகி/லி)	415 - 789	2000
குளோரைடு (மிகி/லி)	38.7 - 168	1000
மொத்த கடினத்தன்மை (மிகி/லி)	128 - 269	600
மொத்த காரத்தன்மை (மிகி/லி)	212- 265	600
சல்பேட் (மிகி/லி)	12.8 - 55.3	400
இரும்பு (மிகி/லி)	BDL	0.3
நைட்ரேட் (மிகி/லி)	4.1 - 6.63	45
ஃபுளோரைடு (மிகி/லி)	BDL - 0.2	1.5
முடிவு: குடிநீர் விவரக்குறிப்புகளின்படி மாற்று ஆதாரம் இல்லாத நிலையில், நிலத்தடி நீரின் நீரின் தரம் IS: 10500 விதிமுறைகளின் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.		
D) சத்தம் அளவுகள்	கண்காணிப்பு இடம் - 6 இடங்கள்	
அளவுரு	முடிவு dB(A)	*வரம்பு (µg/m3)
	நாள் சமம்	இரவு இணையானது
சுரங்கப்பகுதி(1 இடம்)	52.4	43.2
ஆய்வுப் பகுதி(5 இடங்கள்)	49.6-54.6	40.7-43.8
* CPCB நிர்ணயித்துள்ளபடி தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட சத்தம் (8 மணிநேர வெளிப்பாடு நேரத்தில்). சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்தின் விதிமுறைகளுடன் ஒப்பிடும்போது, கண்காணிக்கப்படும் சுற்றுப்புற இரைச்சல் அளவுகள் பொதுவாக வரம்பு மதிப்புகளுக்குள் இருக்கும்.		
இ) மண்ணின் தரம்	கண்காணிப்பு இடம் - 6 இடங்கள்	
அளவுரு	மதிப்புகளின் வரம்பு	
pH அளவு	6.54 to 6.86	
மின் கடத்துத்திறன் (µmho/cm)	0.073 - 0.106	
கரிமப் பொருள் (%)	0.59 - 1.49%.	



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

மொத்த நைட்ரஜன் (கிலோ/எக்டர்)	136 - 278
பாஸ்பரஸ் (கிலோ/எக்டர்)	21.9 – 50.2
சோடியம் (மீ.ஈக்யூ/100 கிராம்)	1.26- 2.67
பொட்டாசியம் ((கிலோ/எக்டர்))	235 - 403
மண் மணல் வகையைச் சேர்ந்தது.	

F) நிலச் சூழல்:

ஆய்வுப் பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முறை குறித்த தற்போதைய ஆய்வுக்கு, தொலை உணர்வு செயற்கைக்கோள் தரவு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 10 கி.மீ தாங்கல் மண்டலத்தைச் சுற்றியுள்ள நில பயன்பாட்டு வகைகளின் மதிப்பிடப்பட்ட பரப்பளவு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

அட்டவணை 11. 6 : 10 கி.மீ இடையக மண்டலத்தில் நில பயன்பாடு

வரிசை எண்	நிலப்பகுதி அம்சம்	பரப்பளவு (சதுர கி.மீ)	சதவீதம்
1	விவசாயம்/தோட்ட நிலமாகவும்	108.81	34.16
2	தரிசு நிலம்	151.32	47.50
3	புதர் உள்ள நிலம்	7.30	2.29
4	புதர் இல்லாத நிலம்	10.05	3.16
5	நீர்நிலைகள்	0.99	0.31
6	சுரங்கப் பகுதி	8.03	2.52
7	குடியேற்றம் & உள்கட்டமைப்பு	32.07	10.07
	மொத்தம்	108.81	34.16

மேலே உள்ள அட்டவணையில் இருந்து, 47.50% இடையகப் பகுதி தரிசு நிலமாகவும், 34.16% விவசாயம்/தோட்ட நிலமாகவும், 2.29% புதர்கள் கொண்ட நிலமாகவும், 3.16% புதர்கள் இல்லாத நிலமாகவும், மீதமுள்ள நிலம் பிற நில பயன்பாட்டு வகைகளின் கீழ் வருவதாகக் காணப்படுகிறது.

ஜி) உயிரியல் சூழல்:

தாவரங்கள்: முன்மொழியப்பட்ட குத்தகைப் பகுதி காடு அல்லாத, தனியார் நிலமாகும். குத்தகைப் பகுதியின் ஒரு பகுதி ஏற்கனவே வெட்டியெடுக்கப்பட்டு பாறைகளால் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள பகுதியில் குத்தகை சுற்றளவில் மேற்கொள்ளப்படும் தோட்டம் மற்றும் தெற்குப் பகுதியில் தரிசு நிலம் உள்ளது.

இடையக மண்டலத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் இனங்கள் அகாசியா ஆரிகுலிஃபார்மிஸ், அசாடிராக்க்டா இண்டிகா, போராசஸ் ஃபிளாபெல்லிபர், அகாசியா நிலோடிகா, லுகேனா லுகோசெபாலா, ப்ரோசோபிஸ் ஜூலிஃப்ளோரா, அகாசியா லுகோஃப்ளோயா, கோகஸ் நியூசிஃபெரா, அல்பிசியா லெபெக் போன்றவை. இடையக மண்டலத்தில் காணப்படும் தாவரங்களின் விரிவான பட்டியல் அட்டவணை எண் - 3.26 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

விலங்கினங்கள்: 10 கி.மீ ஆய்வுப் பகுதிக்குள் வனவிலங்கு சரணாலயம் அல்லது தேசிய பூங்கா எதுவும் இல்லை. வீட்டு விலங்குகள் பொதுவாகக் காணப்படுகின்றன. கள ஆய்வின் போது எந்த காட்டு பாலாட்டி இனங்களும் நேரடியாகக் காணப்படவில்லை. ஆய்வுப் பகுதிக்குள் உள்ள விலங்கினங்களின் பட்டியல் அட்டவணை எண் - 3.27 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

H) நீரியல் ஆய்வு:

இந்த மாவட்டம் கடினமான பாறை உருவாக்கத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. பிளவுபட்ட மற்றும் உடைந்த படிசுப் பாறைகள் மாவட்டத்தின் முக்கியமான நீர்நிலை அமைப்புகளாகும். ஆய்வுப் பகுதி கடினமான சார்னோகைட் பாறை உருவாக்கத்தால் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது.

குத்தகைப் பகுதிக்குள் ஓடைகள், கால்வாய்கள் அல்லது நீர்நிலைகள் எதுவும் இல்லை . இந்தப் பகுதியின் வடிகால் அமைப்பு டென்ட்ரிடிக் - சப் டென்ட்ரிடிக் ஆகும். வடிகால் அமைப்பு என்பது

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

ஒரு குறிப்பிட்ட வடிகால் படுகையில் உள்ள ஓடைகள், ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளால் உருவாகும் அமைப்பாகும்.

ஆய்வுப் பகுதியில், ஆழமற்ற நீர்நிலை தோண்டப்பட்ட கிணறுகள் மூலமாகவும், ஆழமான நீர்நிலை குழாய் கிணறுகள் மூலமாகவும் உருவாக்கப்படுகிறது. அருகிலுள்ள கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துளை கிணறுகளின் கிணறு பட்டியலை அடிப்படையாகக் கொண்டு, திறந்தவெளி கிணற்றில் சராசரி நீர் மட்டம் 12 மீ முதல் 15 மீ வரை மாறுபடும், அதே நேரத்தில் ஆழ்துளை கிணற்றில் நீர் மட்டம் பொதுவாக 50 மீ முதல் 55 மீ வரை மாறுபடும்.

இந்தப் பகுதியை ஆய்வு செய்ததில், நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்த முதல் நடுத்தர நீர் ரீசார்ஜ் திறன் கொண்டதாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. பின்னர் கடினமான மற்றும் பாரிய பாறை வடிவங்கள் காணப்படுகின்றன. கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் மற்றும் புவி இயற்பியல் ஆய்வுகளின் அடிப்படையில், ஆய்வுப் பகுதி 50 மீ முதல் 55 மீ வரை நிலத்தடி நீர் அளவு குறைவாகவும் மிதமாகவும் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. தவிர, சுரங்கப் பகுதி கடினமான சிறிய பாறைகளைக் கொண்டுள்ளது, சுரங்கத்திற்குள் பெரிய நீர் கசிவு எதுவும் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. முன்மொழியப்பட்ட குவாரி பகுதிக்கு அருகில் அமைந்துள்ள ஏற்கனவே குவாரி செய்யப்பட்ட ஆழமான குழிகளில் நீர் கசிவு எதுவும் காணப்படவில்லை. எனவே, முன்மொழியப்பட்ட ஆழம் வரை கரடுமுரடான கல்லை வெட்டி எடுப்பது நிலத்தடி நீர் நிலைகளில் எந்த பாதகமான தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது.

மழைக்காலங்களில் சுரங்கக் குழிக்குள் விழும் நேரடி மழைப்பொழிவு மற்றும் மூச்சுக்குழாய் மேல் அடுக்கிலிருந்து அவ்வப்போது கசிவு ஏதேனும் இருந்தால், அது சுரங்கக் குழியின் அடிப்பகுதியில் சேகரிக்கப்பட்டு, பசுமைப் பட்டை மேம்பாடு, தூசி அடக்குதல் போன்றவற்றுக்கு பயனுள்ளதாகப் பயன்படுத்தப்படும்.

11.4 எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கைகள்:

11.4.1 பொது:

இந்தத் திட்டத்தில், கரடுமுரடான கல் மற்றும் சரளைப் பிரித்தெடுப்பதற்காக இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்தவெளி சுரங்கம் மேற்கொள்ளப்படும். சுரங்கத்தாலும் அதன் தொடர்புடைய செயல்பாடுகளாலும் ஏற்படும் சாத்தியமான தாக்கங்கள் காற்று, நீர், சத்தம், அதிர்வு, நிலம் மற்றும் போக்குவரத்து போன்ற பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் கூறுகள் தொடர்பாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

11.4.2 காற்று சூழல்:

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய செயல்பாடுகளால் இந்தப் பகுதியில் காற்று மாசுபடுவதற்கான முக்கிய ஆதாரங்கள் சுரங்கத்தில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளான பொருட்களை அகழ்வாராய்ச்சி செய்தல், HEMM இன் இயக்கம், ஏற்றுதல், இறக்குதல் மற்றும் போக்குவரத்து நடவடிக்கைகள் போன்றவற்றின் காரணமாக தூசி உருவாகின்றன. மேலும், டீசல் மூலம் இயக்கப்படும் சுரங்க உபகரணங்கள், அழுக்கிகள், ஜெனரேட்டர்கள் போன்றவற்றிலிருந்து SO₂, NO_x, CO போன்றவற்றின் வெளியேற்றத்தின் விளைவாகவும் வாயு வெளியேற்றம் ஏற்படுகிறது. இந்த சுரங்கத்தில், இந்த குத்தகையிலிருந்து உற்பத்தி குறைவாக இருப்பதால், பயன்படுத்தப்படும் உபகரணங்களின் எண்ணிக்கை, செயல்பாட்டின் அளவு மற்றும் அதன் விளைவாக சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் பாதிப்பு குறைவாக இருக்கும். மேலும், குத்தகைப் பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்கைகள் காரணமாக காற்றின் தரத்தில் ஏற்படும் தாக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த பின்வரும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் :

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

அட்டவணை 11.7 : தணிப்பு நடவடிக்கைகள் - காற்று சூழல்

வரிசை எண்	செயல்பாடு	குறைப்பு நடவடிக்கைகள்
1	துளையிடுதல்	நல்ல நிலையில் உள்ள துளையிடும் பிட்களின் பயன்பாடு. துளையிடும் துளைகளை ஈரமான துணியால் மூடுதல் துளைகளை துளையிடுவதற்கு கூர்மையான துளையிடும் பிட்களைப் பயன்படுத்துதல். அதிக தூசி நிறைந்த மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு தூசி வடிகட்டிகள் / முகமூடிகளை வழங்குதல்.
2	வெடித்தல்	நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட வெடிப்பு அளவுரு, சிறந்த உடைப்பை அடைய பயனுள்ள ஸ்டெமிங் அபராதங்களை உருவாக்காமல் நிகழ்கிறது. வெடிப்பதற்கு பொருத்தமான வெடிபொருட்களைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் வெடிப்பு துளைகள் அதிகமாக சார்ஜ் செய்வதைத் தவிர்ப்பது. அதிக காற்று வீசும் காலங்களில் வெடிப்பதைத் தவிர்ப்பது, ஏனெனில் நுண்ணிய தூசிகள் அகற்றப்பட்டு சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தை எளிதில் பாதிக்கும். தூசி உற்பத்தி, சத்தம் மற்றும் அதிர்வு அளவை பரிந்துரைக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் வைத்திருக்க நோனலுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிப்பு நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துதல்.
3	அகழ்வாராய்ச்சி மற்றும் ஏற்றுதல்	HEMM-ஐ முறையாகப் பராமரித்தல் ஆபரேட்டர் கேபினுக்கான உறைகள். பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்கள் குறித்து ஆபரேட்டர்களுக்கு போதுமான பயிற்சி அளித்தல். சுமை ஏற்றும் உபகரணங்களை முறையாகப் பராமரித்தல். டம்பர்கள் அதிக சுமை ஏற்றப்படுவதைத் தவிர்த்தல்.
4	போக்குவரத்து	நடமாடும் தண்ணீர் டேங்கரைப் பயன்படுத்தி போக்குவரத்து சாலையை தொடர்ந்து நனைத்தல். சரக்கு போக்குவரத்து சாலை மற்றும் பிற சாலைகளை முறையாக பராமரித்தல். போக்குவரத்து சாலையில் டயர் கழுவும் வசதியை அமைத்தல். டிப்பர்களில் அதிக சுமைகளைத் தவிர்ப்பது போக்குவரத்தின் போது ஏற்றப்பட்ட டிப்பர்களை தார்பாய்களால் மூடுதல். வழக்கமான மற்றும் முறையான தடுப்பு பராமரிப்பு அட்டவணைகள் மூலம் வாகன உமிழ்வு கட்டுப்படுத்தப்படும், மேலும் உமிழ்வு மதிப்புகளை உறுதி செய்வதற்காக டீசல் புகை மீட்டர் கருவிகளைக் கொண்டு உமிழ்வு சோதனைகள் செய்யப்படுகின்றன.
5	மற்றவைகள்	பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் சுரங்கத்தைச் சுற்றி பசுமைப் பட்டை / தடைகளை உருவாக்குதல் மற்றும் குத்தகைப் பகுதிக்குள் தோட்டங்களை மேற்கொள்வது.

இந்த நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதால், இந்த முன்மொழியப்பட்ட திறந்தவெளி சுரங்க நடவடிக்கையால் காற்றின் தரத்தில் பெரிய தாக்கம் எதுவும் ஏற்படாது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

முன்மொழியப்பட்ட திட்டத்தால் காற்றின் தரத்தில் ஏற்படும் தாக்கம், நிலையான நிலை காசியன் ப்ளூம் பரவலை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஏரிகள் சுற்றுச்சூழல் மென்பொருளால் உருவாக்கப்பட்ட AERMOD வியூ காசியன் ப்ளூம் காற்று பரவல் மாதிரியைப் பயன்படுத்தி மதிப்பிடப்படுகிறது. PM10 மற்றும் PM2.5 துகள்களுக்கான மணிநேர வானிலை தரவுகளைப் பயன்படுத்தி தரை மட்ட செறிவு (GLC) கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

மோசமான சூழ்நிலையிலும் கூட அடிப்படை புள்ளிவிவரங்களுடன் விளைவாக சேர்க்கப்பட்ட செறிவுகள், PM10 ஐப் பொறுத்தவரை சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் மதிப்புகள் 58.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ முதல்



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

64.0 $\square g/m^3$ வரம்பிலும், PM2.5 ஐப் பொறுத்தவரை 24.0 $\square g/m^3$ முதல் 28.0 $\square g/m^3$ வரம்பிலும் உள்ளன என்பதைக் காட்டுகின்றன, அவை ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் சட்ட வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. இந்தச் சுரங்கத்தில் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதற்காக, தேவைக்கேற்ப, சரியான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்காக மேலாண்மைத் திட்டங்களை கடுமையாக அமல்படுத்துவது மேற்கொள்ளப்படும். அனைத்து தணிப்பு நடவடிக்கைகளையும் திறம்பட செயல்படுத்துவதன் மூலம், இந்த குத்தகைப் பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்கை காரணமாக காற்றின் தரத்தில் எந்த பாதகமான தாக்கமும் எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை.

11.4.3 நீர் சூழல்:

நீர் தேவை: இந்த திட்டத்திற்கான மொத்த நீர் தேவை 8.0 KLD ஆக இருக்கும், இதில் குடிநீர் மற்றும் வீட்டு உபயோகத்திற்கு 1.0 KLD, தூசி அடக்குவதற்கு 5.0 KLD மற்றும் பசுமைப் பகுதிக்கு 2.0 KLD ஆகியவை அடங்கும். முதலில் தண்ணீர் வெளிப்புற நிறுவனங்களிலிருந்து பெறப்படும். பின்னர் சுரங்க குழி சம்பில் சேகரிக்கப்படும் மழைநீர் இந்த நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும். மாசுபாட்டின் செயல்பாடு / மூலாதாரம், அதன் தாக்கம் / விளைவு, முன்மொழியப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளன:

அட்டவணை 11.8 : தணிப்பு நடவடிக்கைகள் - நீர் மாசுபாடு

வரி சை எண்	மூல	விளைவு	குறைப்பு நடவடிக்கைகள்
அ	உள்நாட்டு பயன்பாடு	கழிவு நீர் உருவாக்கம்	இந்த திட்டத்திலிருந்து உருவாக்கப்படும் வீட்டு கழிவுநீர், ஊறவைக்கும் குழிகள் கொண்ட செப்டிக் தொட்டியில் சேகரிக்கப்படும்.
இ	மழைப்பொ ழிவு	கழிவுக் கிடங்கு மற்றும் குவியலிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுகள்	450 மீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு மாலை வடிகால் கட்டப்பட்டு, வண்டல் படிவுகளுடன் கூடிய வண்டல் குளங்களுடன் இணைக்கப்படும். வண்டல் குளத்திலிருந்து வெளியேறும் அதிகப்படியான தெளிவான நீர் கீழ்நிலை பயனர்களுக்கு பாயும்.
		மழைநீர் சேகரிப்பு	குவாரியில் விழும் மழைநீர் குவாரியின் மிகக் குறைந்த மட்டத்தில் உள்ள சம்பில் சேகரிக்கப்படும். இந்த சம்ப், வெளியேற்றத்திற்கு முன் திடப்பொருட்கள் வெளியேறுவதைத் தடுக்க ஒரு தேங்கி நிற்கும் குளமாகச் செயல்படும்.
ச	வடிகால் பாதை	வடிகால் பாதையில் தொந்தரவு	குத்தகைப் பகுதியிலும் அதைச் சுற்றிலும் எந்த ஓடைகளோ அல்லது நீர்நிலைகளோ இல்லை. இந்த நீர்நிலையில் எந்த கழிவுநீரையும் வெளியேற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்லை. திட்ட செயல்பாடுகள் காரணமாக அருகிலுள்ள நீர்நிலைகளில் பெரிய பாதிப்பு எதுவும் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை.

சுரங்கக் குழி நீர் உருவாக்கம்: இந்தப் பகுதியைப் பற்றிய ஆய்வு, துணை மேற்பரப்பு அமைப்புகள் குறைவான இடை-துளை போரோசிட்டி மற்றும் எலும்பு முறிவுகளுடன் கச்சிதமாக இருப்பதைக் காட்டுகிறது, இதனால் குறைந்த ஊடுருவல் மற்றும் பரவும் திறன் மதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன, இதனால் இந்தப் பகுதியில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் மேற்பரப்பில் இருந்து ஆழமாக உள்ளது. பின்னர் கடினமான மற்றும் பாரிய பாறை வடிவங்கள் காணப்படுகின்றன. கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் மற்றும் புவி இயற்பியல் ஆய்வுகளின் அடிப்படையில், ஆய்வுப் பகுதி 50 மீ முதல் 55 மீ வரை நிலத்தடி நீர் திறன் குறைவாக இருந்து மிதமானது என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மேலும், சுரங்கப் பகுதி கடினமான சிறிய பாறைகளைக் கொண்டுள்ளது, சுரங்கத்திற்குள் பெரிய நீர் கசிவு எதுவும் எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை. சுரங்கப் பணியின் இறுதி ஆழம் 48 மீட்டர். இந்தப் பகுதியில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் இந்த மட்டத்திற்குக் கீழே உள்ளது. எனவே, நிலத்தடி நீர் குறுக்குவெட்டு எதிர்பார்க்கப்படவில்லை, மேலும் குவாரி நடவடிக்கை காரணமாக நிலத்தடி நீர் கணிசமாக பாதிக்கப்படாது. முன்மொழியப்பட்ட குவாரி பகுதிக்கு அருகில்

அமைந்துள்ள ஏற்கனவே குவாரி செய்யப்பட்ட ஆழமான குழிகளில் நீர் கசிவு காணப்படவில்லை. எனவே, முன்மொழியப்பட்ட ஆழம் வரை கரடுமுரடான கல்லை வெட்டி எடுப்பது நிலத்தடி நீர் நிலைமைகளில் எந்த பாதகமான தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது .

முன்னர் குறிப்பிட்டபடி, மழைநீர் சுரங்கத் தரை நீர் சேகரிப்பு தொட்டியில் சேகரிக்கப்பட்டு சாதகமாகப் பயன்படுத்தப்படும். நீர் சேகரிப்பு தொட்டியில் ஏதேனும் அதிகப்படியான நீர் இருந்தால், அது கீழ்நிலை பயனர்களுக்கு நீர் தேங்கும் குளத்திற்கு பம்பு செய்யப்படும்.

11.4.4 இரைச்சல் சூழல்:

எஸ்கவேட்டர் மற்றும் டிப்பர்கள்/ லாரிகள் இயக்கும் பொழுது, துளையிடுதல் போன்ற பல்வேறு இயந்திரங்களின் செயல்பாட்டின் விளைவாக எதிர்பார்க்கப்படும் இரைச்சல் அளவுகள் புள்ளி மூல மாதிரியைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்பட்டுள்ளன. அருகிலுள்ள கிராமங்களில் ஒட்டுமொத்த இரைச்சல் அளவுகளின் கணக்கீடு, மூலத்திற்கும் எல்லைக்கும் இடையில் எந்த குறைப்பு பாதைகளும் இல்லை என்ற அனுமானத்தின் அடிப்படையில் செய்யப்படுகிறது. ஆய்வுகளிலிருந்து, சுரங்க குத்தகையின் சுற்றளவில் சுரங்க நடவடிக்கைகள் காரணமாக கணிக்கப்பட்ட இரைச்சல் அளவுகள் எந்த குறைப்பு காரணியையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் கூட குறைவாக இருக்கும் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், நடைமுறையில் தாவரங்கள் போன்றவற்றால் குறைப்பு இருக்கும், மேலும் குத்தகை எல்லைக்கு வெளியே எந்த பாதகமான இரைச்சல் பரவலும் இருக்காது. குடியிருப்புகளும் தொலைவில் இருப்பதால், சுரங்க நடவடிக்கைகளால் ஏற்படும் இரைச்சல் தாக்கம் சுற்றியுள்ள கிராமத்தில் உணரப்படாது. எனவே, சத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்த பின்வரும் தணிப்பு நடவடிக்கைகளைச் செயல்படுத்துவதன் மூலம், இரைச்சல் அளவுகளில் ஏற்படும் தாக்கம் தொடர்ந்து முக்கியமற்றதாகவே இருக்கும்:

- சாலைகள் ஓரங்களிலும், சுரங்கப் பகுதியிலும், பிற ஒலி உருவாக்கும் மையங்களிலும் ஒலித் தடைகளாகச் செயல்பட, பூர்வீக மரங்களை வரிசையாக நடுதல்.
- மண்வெட்டி, டிப்பர்கள் போன்ற உபகரணங்களுக்கான ஒலிப்புக்கா ஆபரேட்டரின் அறை.
- உபகரணங்களை முறையாகவும் தொடர்ந்து பராமரிப்பதாலும் சத்தம் உற்பத்தி குறையக்கூடும்.
- ஒலி உமிழ்வைக் குறைப்பதற்கான உள்ளமைக்கப்பட்ட பொறிமுறையை வழங்குதல்.
- அதிக சத்தத்திற்கு ஆளாகும் தொழிலாளர்களுக்கு காது செருகிகளை வழங்குதல்.
- சத்தம் ஏற்படும் பகுதிகளில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு ஆடியோமெட்ரி சோதனை உட்பட தொழிலாளர்களின் வழக்கமான சுகாதார பரிசோதனைகளை நடத்துதல்.
- இரைச்சல் அளவை அறியவும், தொழிலாளி அதிக இரைச்சல் நிலைகளுக்கு ஆளாகும் நேரத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும், செயல்பாட்டு இயந்திரங்களின் இரைச்சல் நிலை நிலையை இயந்திரங்களில் காண்பித்தல்.
- குத்தகை எல்லைக்குள் பசுமை வலையை வழங்குதல்.

இப்பகுதியில் சத்தம் மற்றும் தூசி பரவலைக் குறைக்க மேலும் பசுமைப் பட்டை மற்றும் காடு வளர்ப்பு திட்டமிடப்பட்டு செயல்படுத்தப்படும்.

11.4.5. அதிர்வு:

பொருத்தமான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படாவிட்டால், வெடிப்பதால் ஏற்படும் அதிர்வுகள் அருகிலுள்ள கட்டமைப்புகளுக்கு சேதத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். இந்த குத்தகையிலிருந்து உற்பத்தி மிகக் குறைவாக இருப்பதால், துளைகளின் எண்ணிக்கையும் வெடிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் வெடிபொருட்களின் அளவும் மிகக் குறைவாகவே இருக்கும். தரை அதிர்வு நிலைமைகளை நிலையான சட்டரீதியான வரம்புகளுக்குக் குறைக்க பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் திட்டமிடப்படும்:

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

- 1) நோனல் டிலே டெட்டனேட்டரைப் பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிப்பை மேற்கொள்வது.
- 2) சுமை மற்றும் இடைவெளிக்கு உகந்த வடிவமைப்பு.
- 3) தாமதத்திற்கு வெடிக்கும் கட்டணத்தை குறைந்தபட்சமாகக் குறைத்தல்.
- 4) தேவையான கள சோதனைகளுக்குப் பிறகு, உகந்த முறையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிக்கும் நுட்பங்கள் மூலம் தரை அதிர்வின் உச்ச துகள் வேகம் (PPV) மிகக் குறைவாகவே பராமரிக்கப்படும்.
- 5) ஈ பாறைகளைக் கட்டுப்படுத்த, துளையின் சுமையை விட தண்டு தூண் குறைவாக இருக்க வேண்டும். ஈ பாறைகள் பரவுவதை நிறுத்த, தேவைப்பட்டால், வெடிக்கும் பகுதியும் மஃபிள் செய்யப்படும்.
- 6) பலத்த காற்று வீசும்போது வெடித்தல் மேற்கொள்ளப்படாது. நண்பகல் வேளையிலேயே வெடித்தல் செய்யப்படும்.
- 7) சுரங்கத்தில் உள்ள பெஞ்ச் சரிவுகளின் நிலைத்தன்மைக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் பதற்ற விரிசல்களைத் தவிர்க்க கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிப்பு.
- 8) வெடிக்கும் போது திறமையான மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த நபரால் சரியான பராமரிப்பு மற்றும் மேற்பார்வை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
- 9) கிளஸ்டரில் உள்ள குத்தகைகளுக்கு வெவ்வேறு வெடிப்பு நேரங்கள் உள்ளன.

வெடிப்பு காரணமாக ஏற்படும் தரை மட்ட அதிர்வுகள், தன்பாத் டிஜிஎம்எஸ்-ஆல் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் பராமரிக்கப்படுவதை உறுதி செய்யப்படும் . இது தொடர்பான விரிவான விவரங்கள் பிரிவு 4.4.2, அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

11.4.6 நிலச் சூழலின் மீதான தாக்கம்:

SFNos.70/1(P) இல் உள்ள 1.06.50 ஹெக்டேர் குத்தகைப் பகுதி, விண்ணப்பதாரருக்குச் சொந்தமான பட்டா நிலமாகும், மீதமுள்ள பகுதிக்கு, விண்ணப்பதாரர் மற்ற பட்டாதாரரிடமிருந்து ஒப்புதல் பெற்றார். முன்மொழிபவர் முந்தைய குத்தகை காலங்களிலும் இந்த குத்தகையை இயக்கியுள்ளார். தற்போது, குத்தகைப் பகுதியில் 0.4075 ஹெக்டேர் குத்தகை எடுக்கப்படுகிறது. காலத்தின் முடிவில், சுரங்கத்திற்குப் பிந்தைய கட்டத்தில், 0.75.10 ஹெக்டேர் சுரங்க குழி பகுதி நீர்நிலையாக விடப்படும். 0.29.30 ஹெக்டேருக்கு மேல் நடவு மேற்கொள்ளப்படும், மேலும் 0.021 ஹெக்டேர் சாலை மற்றும் உள்கட்டமைப்பாக விடப்படும். திட்டக் காலத்தில் குத்தகைப் பகுதியிலும் அதைச் சுற்றியும் ஒட்டுமொத்தமாக சுமார் 500 மரங்கள் நடப்படும். மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகள் கவனக்குறைவாக நுழைவதைத் தடுக்க, வெட்டியெடுக்கப்பட்ட முழுப் பகுதியும் முறையாக வேலி அமைக்கப்படும். சுரங்கத்திற்குப் பிந்தைய கட்டத்தில், வெட்டியெடுக்கப்பட்ட வெற்றிடத்தில் சேகரிக்கப்பட்ட மழைநீரைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

11.4.7 உயிரியல் சூழல்:

குத்தகைப் பகுதியின் ஒரு பகுதி ஏற்கனவே முந்தைய குத்தகைக் காலங்களில் வெட்டியெடுக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் குத்தகைதாரரால் மேற்கொள்ளப்படும் தோட்டம் மட்டுமே உள்ளது . இந்த குத்தகையில் சுரங்க நடவடிக்கை சிறிய அளவில் இருப்பதால், சுற்றியுள்ள சூழலில் ஏற்படும் தாக்கம் மிகக் குறைவாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கூடுதலாக, தூசி அடக்குதல், உபகரணங்களின் சரியான பராமரிப்பு, பசுமைப் பட்டை மற்றும் தோட்டம் போன்ற தேவையான தணிப்பு நடவடிக்கைகள் தூசி உருவாக்கம் மற்றும் தாவரங்களில் மேலும் ஏற்படும் தாக்கத்தைத் தடுக்க மேற்கொள்ளப்படும். குத்தகைப் பகுதிக்குள் உள்ள பாதுகாப்பு மண்டலத்திலும், கனிமப் போக்குவரத்து சாலை உட்பட அருகிலுள்ள பகுதிகளிலும் உள்ளூர் மரங்களை நடுதல் குத்தகைப் பகுதியிலும் அதைச் சுற்றியும் சுமார் 500 மரங்கள் நடப்படும்.

11.4.8 சமூகப் பொருளாதாரச் சூழல்:

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

முழு குத்தகைப் பகுதியும் ஒரு தனியார் பட்டா நிலமாகும். மைய மண்டலப் பகுதியில் குடியிருப்புகள் அல்லது குடிசைகள் இல்லை, எனவே மறுவாழ்வு அல்லது மீள்குடியேற்றம் எதுவும் இல்லை. முன்மொழியப்பட்ட குவாரியில் சுரங்க நடவடிக்கைகள் சுமார் 20 பேரை வேலைக்கு அமர்த்தும். தளவாடங்கள், வர்த்தகம், பழுதுபார்க்கும் பணிகள் போன்றவற்றில் தொடர்புடைய வாய்ப்புகள் மூலம், இந்தப் பகுதியில் நல்ல வேலைவாய்ப்பு உருவாகும், இது திட்ட நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்புடைய பல்வேறு சேவை தொடர்பான நடவடிக்கைகள் மூலம் இப்பகுதியில் வருமான நிலைகளையும் வாழ்க்கைத் தரத்தையும் உயர்த்தும்.

சுற்றியுள்ள பகுதியின் சமூக-பொருளாதார மேம்பாட்டிற்காக, ஆதரவாளர் நிறுவன சுற்றுச்சூழல் பொறுப்பின் கீழ் ரூ. 3 லட்சத்தை ஒதுக்கியுள்ளார். CER இன் கீழ் அடையாளம் காணப்பட்ட நடவடிக்கைகள் அருகிலுள்ள அரசுப் பள்ளியில் செயல்படுத்தப்படும். தேவை மற்றும் முன்னுரிமையின் அடிப்படையில் உள்ளூர்வாசிகளுடன் கலந்தாலோசித்து இது செயல்படுத்தப்படும்.

11.4.9 தொழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்கள்:

திட்ட செயல்பாட்டில் தொழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு சிக்கல்களைக் குறைப்பதை உறுதி செய்வதற்காக, பொருந்தக்கூடிய தரநிலைகளுக்கு இணங்க, பின்வரும் தடுப்பு தீர்வு நடவடிக்கைகள் திட்ட நடவடிக்கைகளில் திறம்பட செயல்படுத்தப்படும்.

- DGMS சுற்றறிக்கைகளின்படி, தகுதிவாய்ந்த மருத்துவர்களால், தொழிலாளர்களின் நுழைவு நிலைக்கு முந்தைய நிலையில் உள்ள தொழிலாளர்களின் மருத்துவ பரிசோதனை, முதலியன, அனைத்து தொழிலாளர்கள்/ஊழியர்களையும் வருடத்திற்கு ஒரு முறையாவது அவ்வப்போது பரிசோதித்தல்.
- ஊழியர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்களிடையே வழக்கமான விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள்
- அதிகப்படியான சத்த அளவுகள், தூசி உருவாக்கம் மற்றும் உள்ளிழுத்தல் போன்றவற்றிலிருந்து பாதுகாக்க, DGMS ஆல் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தரநிலைகளின்படி, பணியாளர்களுக்கு PPE வழங்கப்படும்.

11.4.10 திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர் தளவாட அமைப்பில் ஏற்படும் தாக்கம்:

இந்த முன்மொழியப்பட்ட குவாரியிலிருந்து முழு உற்பத்தியும் நுகர்வோருக்கு கொண்டு செல்லப்படும். ஒரு மணி நேரத்திற்கு 1 டிரிப்பிற்கும் குறைவான கூடுதல் லாரி போக்குவரத்து இருக்கும் . இந்த திட்டத்தின் காரணமாக போக்குவரத்து பாதை இந்த மிகக் குறைந்த போக்குவரத்தை எளிதில் உள்வாங்கிக் கொள்ளும். திட்டத்தின் தளவாட அம்சத்தில் ஏற்படும் பாதகமான தாக்கங்களைக் குறைப்பதற்கு பின்வரும் தணிப்பு நடவடிக்கைகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன:

- ❖ போக்குவரத்தின் போது தூசி தொல்லை ஏற்படாமல் இருக்க, போக்குவரத்து வாகனங்களில் உள்ள கரடுமுரடான கற்கள் மீது கொண்டு செல்வதற்கு முன் தண்ணீர் தெளித்தல்.
- ❖ போக்குவரத்து சாலைகளை முறையாக பராமரித்தல்
- ❖ போக்குவரத்து வாகனங்களை முறையாகப் பராமரித்தல்.
- ❖ அதிகப்படியான பொருட்களைச் சுமப்பதைத் தவிர்த்தல்
- ❖ தேவைப்பட்டால், ஏற்றப்பட்ட வாகனங்களை தார்ப்பாய் தாள்களால் மூடுதல்.

11.4.11 கழிவு மேலாண்மை:

வெட்டியெடுக்கப்பட்ட முழுப் பொருட்களும் பயன்படுத்தப்படுவதால், இந்தத் திட்டத்திலிருந்து திடக்கழிவு உற்பத்தி இருக்காது. இந்தச் சுரங்கத்திலிருந்து செயல்முறைக் கழிவுநீர் உற்பத்தி இல்லை. எனவே, திரவக் கழிவுகள் உற்பத்தியாகாது.

, கழிவு எண்ணெய், எண்ணெய் கலந்த துணிகள், பயன்படுத்தப்பட்ட லீட் அமில பேட்டரிகள், ஸ்கிராப்கள், டயர் சேமிப்பு போன்றவற்றை ஊடுருவ முடியாத கொள்கலன்களுடன் தனி

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

சேமிப்புப் பகுதியில் சேமிக்கப்படும். அவை அங்கீகரிக்கப்பட்ட மறுசுழற்சி செய்பவர்கள் அல்லது மறுசுழற்சி செய்பவர்கள் மூலம் அவ்வப்போது அகற்றப்படும். அபாயகரமான கழிவுகள் விதிகளின் விதிகளின்படி கொண்டு செல்லப்படும். மேலே கூறப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்கைகளை திறம்பட செயல்படுத்துவதன் மூலம் அபாயகரமான கழிவுகளால் பெரிய பாதிப்பு எதுவும் எதிர்பார்க்கப்படாது.

பிளாஸ்டிக் பொருட்களின் பயன்பாட்டை தடை செய்வது தொடர்பான அரசாணை எண். 84 இல் தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டதன்படி, ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக்குகள்/பயன்படுத்தக்கூடிய மற்றும் தூக்கி எறியக்கூடிய பிளாஸ்டிக்குகள் அந்த இடத்தில் தடை செய்யப்படும். ஊழியர்கள் மக்கும் பொருள் அல்லது மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருளைப் பயன்படுத்த ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள்.

11.5 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்:

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச் சட்டம் மற்றும் பல்வேறு சட்டரீதியான வரம்புகளால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தரநிலைகளுக்கு இணங்குவதை உறுதி செய்வதற்காக, காற்று மற்றும் நீர் தரம், இரைச்சல் அளவுகள் போன்றவற்றின் பல்வேறு மாசு அளவுகளை முறையாக ஆய்வு செய்வதற்காக கண்காணிப்பு அட்டவணைகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.

தேவைப்பட்டால், நிலவும் மாசு அளவைப் பொறுத்து, அவ்வப்போது கட்டளையிடப்படும்படி, சுரங்கத்தின் உண்மையான தேவைகள் மற்றும் நிலவும் நிலைமைகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் காரணிகளின்படி, கண்காணிப்பு இருப்பிடம் மற்றும் கண்காணிப்பின் அதிர்வெண் ஆகியவை நோடல் நிறுவனத்துடன் கலந்தாலோசித்து பொருத்தமான முறையில் மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும்.

EMP நடவடிக்கைகளுக்கு, மூலதனச் செலவின் கீழ் ரூ.16.40 லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஆண்டுக்கு ரூ.12.77 லட்சம் தொடர் செலவின் கீழ் செலவிடப்படும். மாசு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள், சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு போன்றவற்றின் பராமரிப்புக்கான தொடர் செலவுகள் அனைத்தும் வருவாயிலிருந்து ஈடுசெய்யப்படும். சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைக்கான மூலதனம் மற்றும் தொடர் செலவு பற்றிய கூடுதல் விவரங்கள் அட்டவணை எண் 10.2, அத்தியாயம்-X இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

11.6 கூடுதல் படிப்புகள்:

இந்த EIA / EMP அறிக்கைக்காக உள்ளடக்கப்பட்ட கூடுதல் ஆய்வுகள்:

1. MoEF&CC ஆணைகளின்படி திட்டத்தின் பொதுமக்கள் கருத்து கேட்பு.
2. கூட்டு தாக்க ஆய்வு
3. R&R திட்டம்
4. சுரங்க மூடல் திட்டம்

இந்த வரைவு EIA/EMP அறிக்கை, பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறைகளின்படி பொதுமக்களின் ஆலோசனைக்காக வெளியிடப்படும். பொது விசாரணையின் தேதி மற்றும் நேரம் குறித்த 30 நாள் முன்கூட்டியே அறிவிப்பு இரண்டு உள்ளூர் செய்தித்தாள்களில் வெளியிடப்படும். மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மாநில மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகளின் மேற்பார்வையின் கீழ் விசாரணை நடத்தப்படும். பொது ஆலோசனையின் போது, பங்குதாரர்களின் கருத்துக்கள்,



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

கவலைகள் மற்றும் ஆட்சேபனைகள் ஆவணப்படுத்தப்படும். பொதுமக்களால் எழுப்பப்படும் அனைத்து கேள்விகளும், திட்ட ஆதரவாளர் மற்றும் தொடர்புடைய அதிகாரிகளால் வழங்கப்படும் பதில்களுடன், முறையாக பதிவு செய்யப்பட்டு, தமிழ்நாடு SEIAA-க்கு ஒப்புதலுக்காக சமர்ப்பிக்கப்படும் இறுதி EIA/EMP அறிக்கையில் இணைக்கப்படும்.

இடர் மதிப்பீடு மற்றும் சுரங்க மூடல் திட்டம் தொடர்பான விரிவான விளக்கம் இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது **அத்தியாயம் -VII**.

இந்த திட்டத்தின் தனிப்பட்ட குத்தகை பகுதி 5 ஹெக்டேருக்கும் குறைவாக இருந்தாலும், 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள மற்ற மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட குவாரிகள் இந்த பாடத் திட்டத்துடன் 5 ஹெக்டேருக்கு மேல் வேலை செய்கின்றன. இதுபோன்ற கிளஸ்டர் சூழ்நிலை பொருந்தும் மற்றும் இந்த EMP தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்திற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட அடிப்படை கண்காணிப்பு தற்போதுள்ள குவாரிகளின் ஒட்டுமொத்த தாக்கத்தை பிரதிபலிக்கிறது .

பல்வேறு தணிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதால் ஒட்டுமொத்த அடிப்படையிலும் பாதகமான தாக்கம் ஏற்படாது என்பது ஆய்வில் இருந்து கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

11.7 முடிவுரை:

இந்தப் பகுதியிலும் அதைச் சுற்றியுள்ள கடினமான பாறை அமைப்புகளில் சுரங்கம் மற்றும் அது சார்ந்த நடவடிக்கைகள் ஏற்கனவே மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

குறைந்த கார்பன் உமிழ்வு கொண்ட சான்றளிக்கப்பட்ட வாகனங்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும். இந்த உபகரணங்கள் முறையாகவும் தொடர்ந்து பராமரிக்கப்படும். மேலும், கார்பன் உமிழ்வு காரணமாக குறைந்தபட்ச தாக்கத்தை உறுதி செய்வதற்காக போக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு வழக்கமான வாகன உமிழ்வு சோதனைகள் செய்யப்படும். கார்பன் உமிழ்வை மேலும் கட்டுப்படுத்த, ஒரு நல்ல பசுமைப் பட்டை மற்றும் தோட்டத் திட்டம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது . புவியியல் ரீதியாக குத்தகைப் பகுதியிலும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதியிலும் பெரும்பாலும் தரிசு நிலங்களைக் கொண்ட சார்னோகைட் வகை பாறை உருவாக்கம் உள்ளது. எனவே, அங்கு பெரிய தாவரங்கள் அல்லது விவசாய நடவடிக்கைகள் எதுவும் காணப்படவில்லை. இது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதுகாக்கப்பட்ட அல்லது சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் மண்டலம் அல்லது வன நிலம் அருகில் இல்லை.

சுரங்கப் பணிகள் அனைத்து சட்டப்பூர்வ விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு இணங்க மேற்கொள்ளப்படுவது உறுதி செய்யப்படும், தகுதிவாய்ந்த சுரங்க மேலாளர், பிளாஸ்டர் போன்ற சட்டப்பூர்வ பணியாளர்களை நியமித்தல், சுரங்க நடவடிக்கைகளைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு DGMS-க்குத் தெரிவித்தல் மற்றும் பல்வேறு தணிப்பு நடவடிக்கைகளை திறம்பட செயல்படுத்துவதன் மூலம் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தரங்களுக்குள் சுற்றுச்சூழல் தரத்தைப் பராமரித்தல்.

பசுமை இல்ல வாயுக்கள் (GHG) வெளியேற்றம், வெப்பநிலை உயர்வு, உள்ளூர் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதித்தல், விவசாயம், வனவியல் மற்றும் பாரம்பரிய நடைமுறைகளை இழப்பது போன்ற காரணங்களால் இது எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. இத்தகைய வரையறுக்கப்பட்ட

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

நோக்கம் வறட்சி, வெள்ளம் போன்றவற்றுக்கு வழிவகுக்கும் எந்த காலநிலை மாற்றத்தையும் தூண்டாது.

குத்தகை காலத்திற்கு சுரங்க மூடல் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு ஏற்கனவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

கடல் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புக்கு அருகில் வற்றாத நீர்நிலைகள் இல்லாததால், இந்த முனையில் எந்த விளைவும் எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை. அத்தியாயம் III இன் பத்தி 3.6 & பத்தி 4.3 அத்தியாயம் - IV இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி, நீரியல் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு, இந்தப் பகுதியில் உள்ள அனைத்து கால நிலத்தடி நீர் மட்டமும் சுரங்க மட்டத்திற்கு மிகவும் கீழே உள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது. எனவே, சுரங்கத்தின் முழு ஆயுளுக்கும் திட்டமிடப்படாத நிலத்தடி நீர் குறுக்குவெட்டு மற்றும் சுரங்க நடவடிக்கை காரணமாக நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்படாது. எனவே நிலத்தடி நீர் ஆட்சியில் எந்த பாதகமான தாக்கமும் ஏற்படாது. தவிர, இது ஒரு சுரங்கத் திட்டம் என்பதால், எந்த செயல்முறை கழிவுநீரும் இருக்காது. முன்னர் குறிப்பிட்டபடி, மழைப்பொழிவு சுரங்கத் தரை சம்பில் சேகரிக்கப்பட்டு CGWA தேவைக்கேற்ப லாபகரமாகப் பயன்படுத்தப்படும். சம்பில் ஏதேனும் இருந்தால் அதிகப்படியான நீர் குடியேறும் குளத்திற்கு பம்பு செய்யப்பட்டு, கீழ்நிலை பயனர்களுக்கு மிதமிஞ்சிய தெளிவான நீர் வெளியேற்றப்படும்.

சுரங்கப் பணிகள் அனைத்து சட்டப்பூர்வ விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு இணங்க மேற்கொள்ளப்படுவது உறுதி செய்யப்படும், தகுதிவாய்ந்த சுரங்க மேலாளர், பிளாஸ்டர் போன்ற சட்டப்பூர்வ பணியாளர்களை நியமித்தல், சுரங்க நடவடிக்கைகளைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு DGMS-க்குத் தெரிவித்தல் மற்றும் முழு குத்தகை காலத்திற்கும் பல்வேறு தணிப்பு நடவடிக்கைகளை திறம்பட செயல்படுத்துவதன் மூலம் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தரங்களுக்குள் சுற்றுச்சூழல் தரத்தை பராமரித்தல்.

இந்த குத்தகையிலிருந்து உற்பத்தி ஒப்பீட்டளவில் குறைவாக இருப்பதால், உபகரணங்களுக்கான தேவை மற்றும் சுரங்க நடவடிக்கைகளின் அளவு மிகக் குறைவாக இருக்கும், இதன் விளைவாக, எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் மிகக் குறைவாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே சுற்றுச்சூழலில் எந்த பாதகமான தாக்கமும் எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை. முறையான சுரங்கம் மற்றும் அறிக்கையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு தணிப்பு நடவடிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்வதை உறுதி செய்வது, இப்பகுதியில் எதிர்கால சுற்றுச்சூழல் தரம் சட்டப்பூர்வ வரம்புகளுக்குள் பராமரிக்கப்படுவதை உறுதி செய்யும். மேலே விளக்கப்பட்டுள்ள சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை உத்தி, அனைத்து சுற்றுச்சூழல் கவலைகள் மற்றும் பொருத்தமான தீர்வு நடவடிக்கைகளுடன் சரியாக திட்டமிடப்பட்டால், தொழில்நுறை வளர்ச்சி இந்த பிராந்தியத்தில் சாத்தியமான வேலைவாய்ப்பு வாய்ப்புகள், உள்ளூர் மக்களின் தனிநபர் வருமானத்தை மேம்படுத்துதல், சமூக நல வசதிகளை மேம்படுத்துதல் போன்ற துறைகளில் அதன் சொந்த வழியில் பயனடையக்கூடும் என்பதையும், ராயல்டி, வரிகள் போன்றவற்றின் மூலம் அரசாங்கத்திற்கு வருவாய் ஈட்ட முடியும் என்பதையும் நிரூபிக்கும். தவிர, இது கட்டுமானத் துறையின் மூலப்பொருள் தேவையையும் பூர்த்தி செய்யும்.

* * * * *



அத்தியாயம் -XII

ஈடுபட்டுள்ள
ஆலோசகர்களின்
வெளிப்பாடு

ஈடுபட்டுள்ள ஆலோசகர்களின் வெளிப்பாடு

கிரியேட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் & கன்சல்டன்ட்ஸ், சென்னை - 600 059 NABL அங்கீகாரம் பெற்ற சோதனை ஆய்வகம் மற்றும் NABET அங்கீகாரம் பெற்ற ஆலோசனை அமைப்புடன் உள்ளது. 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிறுவப்பட்ட இந்த நிறுவனம், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டுத் துறைகளில் சீராக நல்ல முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது, மேலும் 2011 ஆம் ஆண்டிலேயே NABET அங்கீகாரம் பெற்ற ஆலோசகர் அமைப்புகளில் முதல் நிறுவனங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். கிரியேட்டிவ் இன்ஜினியர்கள் மற்றும் ஆலோசகர்களுடன் இணைந்து பல EIA/EMP அறிக்கைகளை வெற்றிகரமாக முடித்தல், சுற்றுச்சூழல் அனுமதிகளை வழங்குதல் மற்றும் அவ்வப்போது சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. தற்போது, இந்த நிறுவனம் 23.12.2026 வரை செல்லுபடியாகும். கனிமச் சுரங்கங்கள் (திறந்த நிலையில் மட்டும்), அனல் மின் நிலையங்கள், கனிமப் பயன்கள் மற்றும் சிமென்ட் ஆலைகள் ஆகிய துறைகளுக்கான (வகை-ஏ) அமைப்பாக NABET ஆல் அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளது. இந்த அமைப்பின் அனுபவம் வாய்ந்த நிபுணர்களின் குழு கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

நிபுணர் பெயர்	தகுதி	நிலை	அனுபவம்
திரு. பி. கிரி	AMIE (சுரங்கம்)	EIA ஒருங்கிணைப்பாளர் & செயல்பாட்டு பகுதி நிபுணர் (AP,NV,HW),	EIA/EMP அறிக்கை, சுரங்கத் திட்டம் தயாரித்தல், மாடலிங் உட்பட 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம்
திரு. கே. சங்கர்	எம்.எஸ்சி (புவியியல்). PGMEMG	செயல்பாட்டு பகுதி நிபுணர் (GEO, HG, SHW, RH) & IBM அங்கீகரிக்கப்பட்ட RQP.	EIA/EMP அறிக்கை, சுரங்கத் திட்டம், நீரியல் அறிக்கை தயாரித்தல் ஆகியவற்றில் 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம்
திரு.எஸ்.எஸ்.ராஜேந் திரன்	எம்.எஸ்சி. (மருந்து வேதியியல்)	ஆய்வகத் தலைவர்	சுற்றுச்சூழல் ஆய்வகத்தில் 9 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம்.
திரு. ஆர். பாபு ராஜ்	எம்.ஏ (சமூகவியல்), B.Com(YL&Cost), ஐடிஐ, அட்வான்ஸ் டிப்ளமோ இன் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்	செயல்பாட்டு பகுதி நிபுணர் (சமூக பொருளாதாரம்)	சிதறல் மாடலிங், கணினி பயன்பாடுகளில் 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம். CAD மற்றும் கணினி மென்பொருள், பயன்பாடுகளில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர் . சமூக பொருளாதாரம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய அறிக்கை



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - திரு. கே. ராமராஜ் அவர்கள் உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - SF.NO 70/1(P), குத்தகைபரப்பு 1.06.50 ஹெக்டேர்- மயிலேறிபாளையம் கிராமம், மதுக்கரை வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு..

நிபுணர் பெயர்	தகுதி	நிலை	அனுபவம்
			தயாரிப்பில் 8 வருட அனுபவம்.
திரு.பி.கோவிந்தரா மன்	பி.எஸ்சி.	கள தொழில்நுட்ப வல்லுநர்	20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான கள கண்காணிப்பு மற்றும் தரவு சேகரிப்பு அனுபவம்
டாக்டர்.பி.சுவாமிநாதன்	எம்.எஸ்சி (சூழலியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்), எம்.பில் (தாவரவியல்), Ph.D (சூழலியல் & சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்)	குழு உறுப்பினர் (EIA ஒருங்கிணைப்பாளர்)	சுற்றுச்சூழல் மற்றும் தொடர்புடைய துறைகளில் 12 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம்.
செல்வி ஜி.சந்தியா	பி.டெக் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்	செயல்பாட்டு பகுதி நிபுணர் (AQ, WP)	EIA/EMP அறிக்கைகளைத் தயாரிப்பதில் 6 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம்

